



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANALICE
MORAES
SCHNEIDER
26/01/2026 08:52

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9001/2026

UASG: 080015 - Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região

Lei nº 14.133, de 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7612-2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.531.076,07

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA:

10/02/2026, às 11h (Horário de Brasília), por meio do sítio eletrônico: www.gov.br/compras

CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

MAIOR DESCONTO / POR ITEM

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

INTERVALO ENTRE LANCES: 0,1% (um décimo por cento)

REGIME DE EXECUÇÃO: A execução do objeto desta contratação será realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Registro de Preços	Vistoria	Instrumento Contratual	Licitação Exclusiva ME/EPP	Reserva Cota ME/EPP	Exige Amostra
Não	Não exigível	Contrato	Não	Não	Não

PRAZOS

Prazo para envio da Proposta e Documentos de Habilitação: O prazo para envio da Proposta e Documentos de Habilitação será encerrado com a Abertura da Sessão Pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio da proposta e documentação.

O prazo será encerrado com a Abertura da Sessão Pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio da proposta e documentação.

Pedidos de Esclarecimentos: Até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Impugnações: Até 03 dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.

CONSULTAS AO EDITAL¹

<https://pncp.gov.br/app/editais> ou www.gov.br/compras

Portal do TRT14ª Região-(<https://portal.trt14.jus.br/portal/transparencia/licitacoes/editais-licitacao>)

Esclarecimentos: e-mail pregoeiro@trt14.jus.br - Balcão Virtual <https://meet.google.com/vbv-rhoe-afx> -

Telefone: (0xx) 69-3218-6431

¹ Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TRT14 pelo endereço www.gov.br/compras, selecionando as opções Consultas >Pregões > Em andamento > Cód. UASG "080015". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no endereço <https://portal.trt14.jus.br/portal/>, opção Licitações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SUMÁRIO

1 DO OBJETO	2
2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	4
3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	7
4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	10
5 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	11
6 DA FASE DE JULGAMENTO	16
7 DA FASE DE HABILITAÇÃO	19
8 DOS RECURSOS	23
9 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	24
10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	29
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	29
ANEXO I – DO EDITAL MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA	30
ANEXO II – DO EDITAL MINUTA DO CONTRATO	31
ANEXO III – DO EDITAL MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA	45



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9001/2026

Torna-se público que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO e AC), por meio da Divisão de Licitações, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 O critério de julgamento adotado será o **MAIOR DESCONTO**, observada as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.2.1 O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado.

1.3 A licitante melhor classificada deve encaminhar sua proposta observando o quantitativo mínimo dos serviços descritos, sob pena de desclassificação do certame.

1.4 Os valores unitários devem ser menores que os estipulados nesta licitação, sob pena de desclassificação do certame.

1.5 No caso de eventuais divergências entre a descrição do material neste instrumento e no respectivo código do Catálogo de Materiais (CATMAT) do sistema SIASG/COMPASNET, prevalece a descrição estabelecida no Termo de Referência.

1.6 A licitação será realizada em item único, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta.

GRUPO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	OBJETO	UND (m ²)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.	298,51	1.531.076,07
TOTAL		298,51	1.531.076,07

2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.3 O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.

2.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

2.6 Não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.7 Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.7.3 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 aquele que haver no quadro societário da empresa identificada acima cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do Tribunal Regional do Trabalho situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução n. 07/2008, do CNJ.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

2.7.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.11 pessoas jurídicas reunidas em consórcio ou Cooperativas, conforme justificativa do ETP;

2.7.12 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.13 Pessoas físicas;

2.7.14 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

2.8 O impedimento de que trata o item 2.10.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11 O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.13 A vedação de que trata o item 2.7.13 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1 Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.4.3 não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

3.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

3.7.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

3.7.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

3.7.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.7.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

3.7.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.7.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.7.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

3.7.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

3.7.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

3.7.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

3.7.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

3.8 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.9 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.10 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.11 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.12 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

3.12.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.13.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.15 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.16 O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021.

3.17 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1 valor total do item/grupo

4.1.2 Marca;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

4.1.3 Fabricante;

4.1.4 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

4.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, observando-se o modelo de proposta deste Edital, estabelecido no anexo.

4.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no termo de referência/projeto básico.

4.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1 Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor total.

5.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,1% (um décimo por cento).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.10 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12 Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.12.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.12.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.12.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.12.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.13 Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.13.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022, incluído pela IN SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

5.13.4 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.13.5 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.6 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14 Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.14.1 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 5º do artigo 25 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022, incluído pela IN SEGES/MGI nº 79, de 2024.

5.14.2 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.3 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.14.4 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.14.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.14.6 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.14.7 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.15 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.21 Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

5.22 Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

5.23 Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

5.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.24.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

5.24.2 O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

5.24.3 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.24.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.24.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.24.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.24.7 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.26.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.26.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.26.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.26.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.27 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.27.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.27.2 empresas brasileiras;

5.27.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.27.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.27.5 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, **vedado qualquer outro processo.**

5.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.28.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.28.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.28.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

5.28.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5.28.5 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- e) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

6.1.1 Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

6.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

6.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

6.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício aplicado.

6.5.1 Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

6.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vícios insanáveis;

6.7.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.7.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

6.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.9.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.9.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

6.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14 Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.15 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.18 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7 DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

7.2.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio admitido por direito.

7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

7.6 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8 Não é obrigatória a vistoria prévia ou declaração nas aquisições de bens e serviços que independam de conhecimento do local.

7.9 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

7.10.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7.11 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.11.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, prorrogável por iguais períodos, contado da solicitação do pregoeiro, sob pena de inabilitação.

7.11.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.12.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.13 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

7.13.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.14 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

7.18 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8 DO TERMO DE CONTRATO

8.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico (PROAD) para que seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias úteis; ou d) outro meio eletrônico, de forma excepcional e justificada pela contratada, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

8.4 *O recebimento da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:*

8.4.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

8.4.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

8.4.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5 Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.6 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

8.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente **será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin** e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8.7.1 A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/?processo=&ano=, bastando inserir o número do Proad e o ano (consultar no edital).

10 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame (art. 155, IV, da Lei nº 14.133/2021);

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 155, VI, da Lei nº 14.133/2021);

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação (art. 155, VIII, da Lei nº 14.133/2021);

10.1.5 fraudar a licitação (art. 155, IX, da Lei nº 14.133/2021);

10.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando (art. 155, X, da Lei nº 14.133/2021):

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação (art. 155, XI, da Lei nº 14.133/2021);

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 (art. 155, XII, da Lei nº 14.133/2021 c/c art. 20, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

10.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal (art. 4º da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156 da Lei nº 14.133/2021):

I. advertência;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar e,



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 4º, parágrafo único, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

10.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida (art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto (art. 4º, parágrafo único, inciso II, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023)

10.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes (art. 4º, parágrafo único, inciso III, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública (art. 4º, parágrafo único, inciso IV, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

10.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle (art. 4º, parágrafo único, inciso V, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

10.4 A aplicação de sanções decorrentes do cometimento das infrações referidas no item 9.1 será precedida do devido processo legal, assegurando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, da Portaria GP nº 1616, de de 21 de dezembro de 2023).

10.5 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados (art. 5º, §1º, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

10.6 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.6.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

10.7 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da comunicação oficial.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

10.7.1 Para as infrações previstas nos itens **10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3**, a multa de mora será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

10.7.2 Para as infrações previstas nos itens **10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8**, a multa será de 15% a 30%, a ser calculada sobre o valor total do contrato.

10.8 Os procedimentos para aplicação da multa serão realizados em conformidade com os trâmites estabelecidos na Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, sendo facultado ao licitante a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data do recebimento da notificação, quando as infrações ensejarem na aplicação das sanções previstas no subitem 9.4.

10.9 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa (art. 5º, §3º, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, VII, da Lei nº 14.133/2021).

10.10 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das demais cominações legais (art. 17 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

10.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

10.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir (art. 26 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 158, da Lei nº 14.133/2021).

10.14 Da decisão que aplicar as sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de 15 (dias) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do art. 166 da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 35 da Portaria nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 158, da Lei nº 14.133/2021.

10.15 Da aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento (art. 37 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/ art. 166, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

10.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 38 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/ art. 168, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

10.17 As sanções e penalidades serão aplicadas em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 e Portaria GP nº 1616/2023 deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

11 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma prevista no edital de licitação.

11.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo seguinte e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, 3º andar, Secretaria Administrativa.

11.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

11.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: no Portal do TRT 14: https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço eletrônico: https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1 ANEXO I - Modelo de apresentação de proposta;

12.11.2 ANEXO II - Minuta do Contrato

12.11.3 ANEXO III - Termo de Referência

12.11.3.1 Demais anexos técnicos.

Porto Velho/RO, datado eletronicamente.

ANALICE MORAIS SCHNEIDER

Chefe da Divisão de Licitações

(Assinado eletronicamente)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ANEXO I – DO EDITAL

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900XXX/2026
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone²: (DDD)
Whatsapp:
E-mail³:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? () Sim () Não

GRUPO

² Inserir, pelo menos, 2 (dois) números de telefone;

³ Inserir, pelo menos, 2 (dois) endereços eletrônicos.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ITEM	OBJETO	UND (m²)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.	298,51	R\$ 0,00
TOTAL		298,51	R\$

Local, data e assinatura do representante da licitante.

Instruções de preenchimento:

- ❖ A licitante deverá informar os preços por item, total do item e total global da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
- ❖ O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
- ❖ Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
- ❖ A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
- ❖ Observar as exigências e anexos do Termo de Referência.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO II – DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº/..... QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO E,
DE OUTRO, A EMPRESA

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ-MF sob o Nº 03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 – Mocambo - Porto Velho/RO, CEP: 76.801-901, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de outro lado a **empresa**, inscrita no CNPJ-MF sob o Nº....., com endereço na Rua, CEP:, telefone:, e-mail:....., neste ato representada pelo (a) Sr(a), doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no PROAD Nº 3982/2025, e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **900XXX/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II, da Lei nº 14.133/2021](#))

1.1 O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Objeto da contratação:

GRUPO			
ITEM	OBJETO	UND (m²)	VALOR TOTAL (R\$)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

1	Execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.	298,51	R\$
TOTAL		298,51	R\$

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital da Licitação;

1.3.3 A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3 Considera-se data da assinatura do contrato aquela constante do instrumento ou a da aposição da última assinatura eletrônica, se mais recente.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII, da Lei nº 14.133/2021](#))

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

3.1.1 A equipe de fiscalização serão os designados na tabela abaixo:

Fiscal	Substituto
Luiz Gonzaga Mota	Samurai de Figueirêdo Silva
Gestor da Unidade do Contrato	
Hely Calixto da Cruz	

4 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 É vedada a subcontratação do presente objeto.

5 CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor total do contrato é de R\$ (...), sendo discriminado na forma da tabela disposta no item 1.2.

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ([art. 92, V e VI, da Lei nº 14.133/2021](#))

6.1 Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatório ao contratado o cadastro no portal externo do SIGEO - JT, como condição indispensável para contratação e recebimento de pagamento.

6.2 Os documentos fiscais deverão ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuízo das demais obrigações existentes;

6.3 Serão aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica; Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; Nota Fiscal de Serviço; Fatura de Serviços; Conhecimento de Transporte Eletrônico e Recibo de Pagamento do Autônomo;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

6.4 O contratado que fizer uso de documentos eletrônicos na extensão (xml), deverá juntar os arquivos obrigatoriamente neste formato.

6.5 Em caso de inconsistência na documentação, o fiscal rejeitará os documentos, devendo o contratado proceder à devida correção, realizando nova juntada.

6.6 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.7 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.8 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

6.8.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

6.8.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.12 O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14ª Região, prazo



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

necessário para tramitação do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

6.13 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.15 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.16 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ([art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021](#))

7.1 Os critérios de reajuste estão estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao contrato.

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV, da Lei nº 14.133/2021](#))

8.1 As obrigações da Contratante estão estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao contrato



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei nº 14.133/2021](#))

9.1 As obrigações da Contratada estão estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao edital.

10 CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4 É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

10.5 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

10.6 As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.

10.7 A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

10.8 A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previstas nas leis de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados, abrangendo



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

pedidos de acesso, retificação, bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados ou exercício de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis aplicáveis à Proteção de Dados.

10.9 A CONTRATADA deverá treinar e orientar seus colaboradores acerca das disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

10.10 A CONTRATADA deverá aderir à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme Resolução Administrativa TRT 14 nº 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais respectivos, dentre os quais se incluirão os seguintes:

- 10.10.1 assinar contrato ou termo de compromisso com cláusulas específicas sobre proteção de dados pessoais definidas pelo contratante;
- 10.10.2 apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e administrativas adequadas de segurança para a proteção dos dados pessoais, nos termos definidos na legislação, em normas administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e nos instrumentos contratuais;
- 10.10.3 manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condições de rastreabilidade e de fornecer prova eletrônica a qualquer tempo;
- 10.10.4 seguir fielmente as diretrizes e instruções transmitidas pelo respectivo contratante;
- 10.10.5 facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponível em caráter permanente para exibição ao respectivo contratante, mediante solicitação;
- 10.10.6 permitir a realização de auditorias, incluindo inspeções pelo respectivo contratante ou por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas;
- 10.10.7 auxiliar, em toda providência que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo respectivo contratante, de obrigações perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer outros legítimos interessados;
- 10.10.8 comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções;
- 10.10.9 descartar de forma irrecuperável, ou devolver para o contratante, todos os dados pessoais e as cópias existentes, após a satisfação da finalidade respectiva ou o encerramento do certame.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII e XIII, da Lei nº 14.133/2021](#))

11.1 Será exigido do licitante adjudicatário a prestação de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/21, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

11.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.2.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.2.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

11.2.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;

11.2.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber;

11.3 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ser prestada em até 01 (um) mês após a homologação da licitação, devendo a parte adjudicatória apresentá-la antes da assinatura do contrato.

11.4 A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.5 Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes do prazo do item 11.3, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.6 A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.7 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

11.8 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

11.9 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.10 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.12 Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

11.13 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

11.14 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

11.14.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.14.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.15 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

11.16 Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial[A2] .

11.17 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

11.18 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.19 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A3] .

11.20 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.20.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

11.20.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

11.21 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

11.21.1 A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

11.21.2 A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

11.22 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.23 Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

11.24 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

11.25 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

11.26 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste contrato.

11.27 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.28 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV, da Lei nº 14.133/2021](#))

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

12.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato (art. 155, I, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo (art. 155, II, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.3 der causa à inexecução total do contrato (art. 155, III, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado (art. 155, VII, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato (art. 155, VIII, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato (art. 155, IX, da Lei nº 14.133/2021);

12.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza (art. 155, X, da Lei nº 14.133/2021);



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (art. 155, XI, da Lei nº 14.133/2021).

12.2 Os contratantes que incidirem nas condutas definidas na Lei nº 14.133/2021, sobretudo em seu art. 155, ou neste contrato, descumprindo, total ou parcialmente, obrigações previamente estabelecidas, ficarão sujeitas às seguintes penalidades, conforme definido na mencionada Lei (art. 4º da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156 da Lei nº 14.133/2021):

- I. Advertência;
- II. Multa;
- III. Impedimento de licitar e contratar;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 4º, parágrafo único, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida (art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto (art. 4º, parágrafo único, inciso II, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023)

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes (art. 4º, parágrafo único, inciso III, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública (art. 4º, parágrafo único, inciso IV, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle (art. 4º, parágrafo único, inciso V, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).

12.4 A aplicação de sanções decorrentes do cometimento das infrações referidas no item 12.1 será precedida do devido processo legal, assegurando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o previsto na Portaria GP nº 1616/2023 e na Lei nº 14.133/2021 (art. 5º, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

12.5 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados (art. 5º, §1º, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

12.6 A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa de Inexecução parcial do contrato, prevista no item 12.1.1 deste contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 7º da Portaria nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 155, I, da Lei nº 14.133/2021).

12.7 A multa será recolhida com os seguintes percentuais:

12.7.1 moratória de 0,5% por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso (art. 8º, I, da Portaria nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

12.7.2 compensatória de até 20% sobre o valor da parcela não cumprida, para inexecução parcial do objeto, e até 30% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto contratual (art. 12, §§2º e 3º, da Portaria nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, c/c art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

12.8 Os procedimentos para aplicação da multa serão realizados em conformidade com os trâmites estabelecidos na Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023, sendo facultado ao licitante a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data do recebimento da notificação, quando as infrações ensejarem na aplicação das sanções previstas no subitem 12.1.

12.9 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das demais cominações legais (art. 17 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021).

12.10 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

de multa (art. 5º, §3º, da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 156, VII, da Lei nº 14.133/2021).

12.12 As sanções e penalidades serão aplicadas em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 e Portaria GP nº 1616/2023 deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

12.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir (art. 26 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 158, da Lei nº 14.133/2021).

12.14 Da decisão que aplicar as sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de 15 (dias) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do art. 166 da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 35 da Portaria nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 158, da Lei nº 14.133/2021.

12.15 Da aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento (art. 37 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/ art. 166, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

12.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 38 da Portaria GP nº 1616, de 21 de dezembro de 2023 c/ art. 168, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

12.17 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 47 da Portaria GP nº 1616/2023 c/c art. 159 da Lei nº 12.846/2013).

12.18 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório,



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 6º da Portaria GP nº 1616/2023 c/c art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.19 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([art. 39, II, da Portaria nº 1616/2023 c/c Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.20 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX, da Lei nº 14.133/2021](#))

13.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.4 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

13.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

13.5.3 Indenizações e multas.

13.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.7 O CONTRATANTE poderá ainda:

13.7.1 nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII, da Lei nº 14.133/2021)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, no Programa de Trabalho: 168137 – Apreciação de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSTENTABILIDADE

15.1 A contratada deve:

15.1.1 observar, no que couber, a inclusão de critérios/práticas de sustentabilidade a serem observados na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da RESOLUÇÃO CSJT Nº 310, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

15.1.2 não infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual, nos termos da RESOLUÇÃO 103/2012-CSJT.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III, da Lei nº 14.133/2021)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021)

19.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Rondônia, Seção Judiciária de Porto Velho para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III – DO EDITAL

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.

GRUPO			
ITEM	OBJETO	UND (m²)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.	298,51	1.531.076,07
TOTAL		298,51	1.531.076,07

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como Serviços Comuns de Engenharia, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.

1.4 Os prazos de garantia serão resguardados, conforme previsão no Termo de Referência.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada no Estudo Preliminar.
- 2.2. O presente objeto encontra-se previsto no PCA 2026, conforme Proad nº 435-2025.
- 2.3. Esta contratação tem aderência com o Planejamento Estratégico Institucional, conforme Diretrizes da Gestão para o Biênio 2025-2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do ETP.
- 3.2. As normas, projetos, especificações, métodos e padrões, aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como toda legislação pertinente a obras civis e ao desempenho de atividades profissionais da construção civil em vigor, fazem parte integrante deste TR, como se nele estivessem transcritas, bem como as normas internas da Justiça do Trabalho.
- 3.3. A execução do Contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

- 4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidas a Resolução CNJ 400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, bem como a Resolução CSJT 310/2021, que aprova o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.
- 4.2. A Contratada deverá atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação vigente.
- 4.2.1. Ressalte-se que a contratação está alinhada ao objetivo estratégico institucional do TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

Indicação de marcas ou modelos (artigo 41, inciso I, da Lei 14.133/2021)

- 4.3. Na presente contratação será admitida a indicação eventual de marca, característica ou modelo para a elaboração das planilhas orçamentárias, desde que justificada tecnicamente pela Contratada, nas hipóteses descritas no artigo 41, inciso I, alíneas a, b, c e d da Lei



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

14.133/2021.

4.3.1. A hipótese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando necessária a indicação de marca a título de referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, devendo esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.

Subcontratação

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.5. Será exigido do licitante adjudicatário a prestação de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/21, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

4.5.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
- d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

Vistoria

4.6. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

4.7. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

4.8.1. O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto Velho - RO, CEP 76.801-901.

4.8.2. A vistoria poderá ser realizada até 48 horas antes do horário de abertura da sessão pública, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou pelo telefone +55 (69) 3218-6482.

4.9. A vistoria não serve de base para fins de desclassificação ou de inabilitação de licitante, constituindo apenas uma **faculdade** para averiguar o local da prestação dos serviços.

4.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Execução dos serviços

4.12. O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou dos Termos de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao CREA, CAU e/ou CRT, ficarão a cargo da Contratada, sendo indispensável a sua apresentação na ocasião da Ordem de Serviço (OS).

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

5.1. Obrigações do Contratante (artigo 92, X, XI e XIV):

5.1.1. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

5.1.2. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

5.1.3. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

5.1.3.1. A Administração terá o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

5.1.4. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo estabelecido em norma interna e/ou fluxo interno.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

- 5.1.5. Notificar o Contratado quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 5.1.6. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do artigo 93, §2º, da Lei 14.133/2021](#).
- 5.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- 5.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- 5.1.9. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
- 5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
- 5.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresenta condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- 5.1.12. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 5.1.13. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.
- 5.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.2. Obrigações do Contratado ([artigo 92, XIV, XVI e XVII](#))

- 5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 5.2.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

5.2.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

5.2.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (artigo 137, II, da Lei 14.133/2023);

5.2.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

5.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

5.2.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021;

5.2.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

5.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

5.2.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

5.2.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (artigo 116, da Lei 14.133/2023);

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (artigo 116, parágrafo único, da Lei 14.133/2023);

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

5.2.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, II, d, da Lei 14.133/2021;

5.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

5.2.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

5.2.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

5.2.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

5.2.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

5.2.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

5.2.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

5.2.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

5.2.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

5.2.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

5.2.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

5.2.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

5.2.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

5.2.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

5.2.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
- b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 15/03/2014, e legislação correlata;
- c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

5.2.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

- e) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
- f) Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
 - i) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
 - ii) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
 - iii) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
 - iv) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
 - v) Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
 - vi) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

2004.

5.2.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

- a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
- b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

5.2.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

5.2.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

5.2.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

5.2.44. Assessorar o TRT-14 durante a execução da obra de reforma dos ambientes a fim de sanar as dúvidas que possam surgir durante o andamento dos serviços, complementar ou providenciar dados e alterações nos projetos solicitados, desde que fique demonstrada a necessidade técnica de alteração do projeto executivo.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1. Início da execução do objeto: em até 10 dias após a emissão da Ordem de Serviço.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

6.1.2. Antes da emissão da Ordem de Serviço será realizada reunião com a empresa Contratada para alinhamento das datas de início da execução do serviço, sempre prevalecendo o interesse público.

6.1.3. A Contratada será responsável pela emissão e pagamento da ART, RRT ou TRT dos autores dos projetos, junto ao respectivo conselho.

Etapas

6.1.4. Proposta de cronograma de realização dos serviços está em anexo:

6.1.4.1. O pagamento relativo à prestação dos serviços realizados dar-se-á ao final da etapa de Projeto Executivo, após aprovação pela Fiscalização.

6.1.6. As etapas serão submetidas à análise da Fiscalização e somente serão aprovadas em sua versão final. Caso contrário, deverão ser revisadas tantas vezes quantas forem necessárias.

Local e horário da prestação dos serviços

6.2. O objeto da presente contratação está localizados no Edifício Sede do TRT-14 (RO/AC), situado à Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto Velho — RO, CEP 76.801-901.

6.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, inclusive aos finais de semana ou feriados, caso necessário e previamente planejado junto à fiscalização.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

6.5.1. A Contratada deverá considerar os custos operacionais de deslocamento e movimentação de profissionais, quando da apresentação de sua proposta no processo licitatório.

6.5.2. A edificação atualmente encontra-se em pleno funcionamento, todo e qualquer serviço a ser realizado em campo será executado sem interrupção do funcionamento do Tribunal, devendo obedecer a um cronograma definido entre a Contratada e a Contratante. Os serviços necessariamente deverão transcorrer em etapas, não prejudicando o desenvolvimento das atividades fins da instituição.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

6.5.3 O prazo de entrega é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da competente Ordem de Serviço e conforme previsto no cronograma físico-financeiro.

6.5.3.1. A proposta de preços deverá conter:

- a) Planilha de preços seguindo a estrutura da planilha estimativa do órgão (orçamento sintético);
- b) Composições de preços (custos unitários) de todos os itens da planilha (orçamento analítico);
- c) Composição detalhada do BDI;
- d) Cronograma físico-financeiro;
- e) Composição dos encargos sociais sobre a mão de obra.

Consultoria e assessoria

6.8. A Contratada para executar a reforma do auditório, receberá apoio, da empresa GTX ENGENHARIA LTDA, responsável pela elaboração dos projetos completos (objeto do Proad 7115/2025), naquilo que for necessário durante as atividades de execução da contratação da obra de reforma.

Especificação da garantia do serviço (artigo 40, §1º, inciso III, da Lei 14.133/2021)

6.9. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 5 anos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.10. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato, os fiscais da contratação convocarão o representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução do contrato.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados, ou pelos respectivos substitutos ([Lei 14.133/2021, artigo 117, caput](#)).

Fiscalização técnica

7.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VI).

7.3 Ficam designados os seguintes servidores para atuarem como Fiscais e Gestor:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

Fiscal	Substituto
Luiz Gonzaga Mota	Samurai de Figueirêdo Silva
Gestor da Unidade do Contrato	
Hely Calixto da Cruz	

7.4. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados ([Lei 14.133/2021, artigo 117, §1º](#), e [Decreto 11.246/2022, artigo 22, II](#)).

7.5. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção ([Decreto 11.246/2022, artigo 22, III](#)).

7.6. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato (unidade na qual é vinculado), em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto 11.246/2022, artigo 22, IV](#)).

7.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto 11.246/2022, artigo 22, V](#)).

7.8. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto 11.246/2022, artigo 22, VII](#)).

7.9 A Contratada deverá nomear um responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, pela execução da obra, que se obrigará a permanecer no canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execução dos serviços, devendo, ainda, o intervalo de sua permanência ser anotada no diário de obras, constando horários e descrição das atividades, orientações desenvolvidas no período. A Fiscalização poderá estender o tempo de permanência do responsável técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessário, sem que haja quaisquer ônus ao Contratante

Fiscalização Administrativa

7.10. O fiscal administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([artigo 23, I e II, do Decreto 11.246/2022](#)).

7.11. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência ([Decreto 11.246/2022, artigo 23, IV](#)).

Gestor do Contrato

7.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, IV](#)).

7.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, II](#)).

7.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, III](#)).

7.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, VIII](#)).

7.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, X](#)).

7.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração ([Decreto 11.246/2022, artigo 21, VI](#)).

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

Do pagamento

8.1. Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatório ao contratado o cadastro no portal externo do SIGEO-JT, como condição indispensável para contratação e recebimento de pagamento.

8.2. Os documentos fiscais deverão ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuízo das demais obrigações existentes.

8.2.1. Serão aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica; Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; Nota Fiscal de Serviço; Fatura de Serviços; Conhecimento de Transporte Eletrônico e Recibo de Pagamento do Autônomo.

8.2.2. O contratado que fizer uso de documentos eletrônicos na extensão (xml), deverão juntar os arquivos obrigatoriamente neste formato.

8.3. Em caso de inconsistência na documentação, o fiscal rejeitará os documentos, devendo o contratado proceder à devida correção, realizando nova juntada.

8.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.5. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

8.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.6.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

8.6.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.10. O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14ª Região, prazo necessário para tramitação do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

8.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.14. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) / 365$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Do recebimento

8.2. O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e com a devida comunicação pela Contratada, seguida da sinalização de recebimento pela Fiscalização.

8.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. A aceitação pela Fiscalização, por sua vez, ocorre somente após o recebimento, a análise do objeto e a realização de possíveis correções por parte da Contratada. A aceitação se caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por parte da Fiscalização de que o objeto entregue está plenamente de acordo com os requisitos previstos na contratação.

8.3. Os serviços serão **recebidos provisoriamente**, no prazo de 20 dias, pelos **fiscais técnicos**, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo ([artigo 140, I, a da Lei 14.133/2021](#) e [Arts. 21, IX, 22, X, 23, VII e 25 do Decreto 11.246/2022](#)).

8.3.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.4. Após a conferência dos documentos, e a verificação de que os serviços foram prestados com regularidade em conformidade com as especificações e prazos estabelecidos neste termo de referência, o **recebimento definitivo** será realizado pelo **fiscal do contrato**, no prazo de 5 dias por meio do módulo Execução Financeira do SIGEO-JT, no qual deverá inserir o fundamento do ateste acrescido da data do efetivo recebimento do bem ou da prestação do serviço.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [artigo 143 da Lei 14.133/2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço/material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. REAJUSTE

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

9.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) ou de outro índice que passe a substituí-lo, e na falta deste, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

9.9. O Fiscal do Contrato ficará responsável pelo encaminhamento dos autos à SOF, para a realização do apostilamento, mediante autorização do Ordenador de Despesas.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

10.2. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

10.3. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado.

Regime de execução

10.5. O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Exigências de habilitação

10.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos.

10.7. Habilitação jurídica

10.7.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.7.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.7.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.7.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME 77/2020](#).

10.7.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.7.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

10.7.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.8. Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943;

10.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.8.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.9. Qualificação Econômico-Financeira

10.9.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([artigo 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

10.9.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei 14.133/2021, artigo 69, caput, inciso II](#));

10.9.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

10.9.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.

10.9.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei 14.133/2021, artigo 65, §1º).

10.9.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (Lei 14.133/2021, artigo 69, §6º)

10.9.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.10. Qualificação Técnica

10.10.1. Atestado de Vistoria emitido pelo TRT14 ou Declaração Formal, assinada pelo responsável da empresa, informando que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando também que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

10.10.2 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA/CAU).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

10.10.3 Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços de natureza similar do objeto desta licitação, de forma satisfatória, identificando características, quantidades, prazos, instalações, atividades técnicas executadas e pessoal técnico utilizado.

10.10.4 Para fins de verificação das informações constantes no atestado emitido em nome da licitante, a empresa deverá apresentar Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU e/ou Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica / Registro(s) de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) emitida em nome do seu profissional responsável (engenheiro ou arquiteto).

10.10.5 Comprovação de habilitação técnico-profissional do profissional que será indicado como responsável técnico pela execução do objeto (engenheiro / arquiteto) através de CAT emitida pelo CREA/CAU e/ou ART/RRT, atestando execução de serviço semelhante e compatível com o objeto licitado, identificando características, quantidades, prazos, instalações, aparelhamento e atividades técnicas executadas.

10.10.6 Declaração de Atuação Futura do Profissional pela empresa licitante (engenheiro ou arquiteto legalmente habilitados). A empresa licitante deverá declarar que o profissional referente à área de atuação solicitada comporá seu quadro permanente para a execução do objeto (como sócio, empregado ou contratado), devendo este engenheiro ou arquiteto estar devidamente registrado e reconhecido pelo CREA/CAU.

10.10.7 Declaração de Anuência do Profissional, demonstrando estar ciente que exercerá as atividades técnicas profissionais juntamente à empresa licitante.

10.10.8 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

10.10.9 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados.

10.10.10 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ **1.531.076,07** (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, setenta e seis reais e sete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

GRUPO			
ITEM	OBJETO	UND (m²)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Execução da reforma do Auditório do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), conforme Projetos de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisão (CFTV), Multimídia (Áudio, Vídeo, Projeção e Transmissão), Luminotécnica, orçamentação completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e cronograma físico financeiro em anexo.	298,51	1.531.076,07
TOTAL		298,51	1.531.076,07

11.2. É de responsabilidade da Contratada a realização do levantamento métrico para conferência das áreas.

11.3. A divergência entre a área considerada neste Termo de Referência e a área efetivamente levantada e projetada pela Contratada não ensejará direito a alteração contratual/aditivo quantitativo.

11.4. O pagamento relativo à prestação dos serviços realizados dar-se-á ao final da etapa de Projeto Executivo, após aprovação pela Fiscalização.

11.5 É impedida de participar desta licitação a empresa GTX ENGENHARIA LTDA (CNPJ Nº CNPJ 32.300.342/0001-13) devido ao fato elaborar o projeto objeto desta licitação, conforme art. 14, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

12.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, no Programa de Trabalho: 168137 – Apreciação de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

13.APÊNDICES

13.1. Condições Gerais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
Proad 7612/2025

- 13.2. Especificações Técnicas dos Serviços.
- 13.3. Especificações Técnicas dos Materiais.
- 13.4. Estudo Técnico Preliminar (ETP).
- 13.5. Planilha Orçamentária.
- 13.6. Cronograma Físico-Financeiro.
- 13.7. Bonificações e Despesas Indiretas (BDI).

Porto Velho - RO, 12 de janeiro de 2026.

LUIZ GONZAGA MOTA
HELY CALIXTO DA CRUZ
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

LUÍZ
GONZAGA
MOTA
13/01/2026 15:13
HELLY
CALIXTO
DA
CRUZ
13/01/2026 08:12

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, a obra foi enquadrada como . Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

COMPOSIÇÃO DE BDI SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central (AC)	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Seguro e Garantia (*) (S e G)	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%
Risco (R)	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%
Despesas Financeiras (DF)	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%
Lucro (L)	0,00%	0,00%	0,00%	6,16%
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) (I)	5,65	6,65	8,65	8,65%
CONFINS	3,00	3,00	3,00	3,00%
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65%
ISS (*)	2,00	3,00	5,00	5,00%
TOTAL				22,47%

Onde:

AC: Taxa de Rateio de Administração Central
DF: Taxa das Despesas Financeiras
S: Taxa de Seguro
G: Garantia do Empreendimento
R: Taxa de Risco
I: Taxa de Incidência de Imposto (PIS CONFINS e ISS)
L: Taxa de Lucro

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE
CARVALHO ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:27:27 -04'00'

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, a obra foi enquadrada como CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

COMPOSIÇÃO DE BDI COM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia (*) (S e G)	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	7,75%
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) (I)	5,65	6,65	8,65	9,25%
CONFINS	3,00	3,00	3,00	3,00%
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65%
ISS (*)	2,00	3,00	5,00	2,00%
CPRB	3,60	3,60	3,60	3,60%
TOTAL				25,13%

Onde:

AC: Taxa de Rateio de Administração Central
DF: Taxa das Despesas Financeiras
S: Taxa de Seguro
G: Garantia do Empreendimento
R: Taxa de Risco
I: Taxa de Incidência de Imposto (PIS CONFINS e ISS)
L: Taxa de Lucro

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:27:44 -04'00'

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
14ª REGIÃO
(Contratante)

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, a obra foi enquadrada como CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

COMPOSIÇÃO DE BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central (AC)	1,50	3,45	4,49	3,45%
Seguro e Garantia (*) (S e G)	0,30	0,48	0,82	0,48%
Risco (R)	0,56	0,85	0,89	0,85%
Despesas Financeiras (DF)	0,85	0,85	1,11	0,85%
Lucro (L)	3,50	5,11	6,22	4,86%
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) (I)	3,65	3,65	3,65	3,65%
CONFINS	3,00	3,00	3,00	3,00%
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65%
TOTAL				15,00%

Onde:

AC: Taxa de Rateio de Administração Central
DF: Taxa das Despesas Financeiras
S: Taxa de Seguro
G: Garantia do Empreendimento
R: Taxa de Risco
I: Taxa de Incidência de Imposto (PIS CONFINS e ISS)
L: Taxa de Lucro

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:27:56 -04'00'

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Obra REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO	Bancos SINAPI - 09/2025 - Rondônia SBC - 11/2025 - Rondônia SICRO3 - 07/2025 - Rondônia	B.D.I. 22,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
---	---	-------------------------	---

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.412,71	0,88 %
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	23.989,80	1,57 %
3	AUDITÓRIO	1.491.992,95	97,45 %
4	SERVIÇOS FINAIS	1.680,61	0,11 %

Total sem BDI	1.271.278,24
Total do BDI	259.797,83
Total Geral	1.531.076,07

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE
CARVALHO ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:28:10 -04'00'

GTX ENGENHARIA
Setor de Engenharia



Obra
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondônia
SBC - 11/2025 - Rondônia
SICRO3 - 07/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					13.412,71	0,88 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	466,69	571,55	2.571,97	0,17 %
1.2	9748002	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR	UN	1	5.419,51	6.637,27	6.637,27	0,43 %
1.3	9748003	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	UN	1	3.432,25	4.203,47	4.203,47	0,27 %
2			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					23.989,80	1,57 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	132,45	162,21	12.976,80	0,85 %
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	29,98	36,71	11.013,00	0,72 %
3			AUDITÓRIO					1.491.992,95	97,45 %
3.1			ARQUITETURA					904.603,36	59,08 %
3.1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.319,46	0,61 %
3.1.1.1	102551	Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE (PISO E PAREDE). (REF.: SINAPI 85371)	m²	259,05	4,92	6,02	1.559,48	0,10 %
3.1.1.2	102553	Próprio	RETIRADA REVESTIMENTO EM MADEIRA. (REF.: SBC 022652)	m²	210,97	12,47	15,27	3.221,51	0,21 %
3.1.1.3	35424	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO. (REF.: CPOS/CDHU 03.08.040 - 05/2023)	m²	288,04	8,07	9,88	2.845,83	0,19 %

3.1.1.4	2536169	Próprio	Demolição de piso em granito (REF. ORSE 13413)	m²	42,7	24,05	29,45	1.257,51	0,08 %
3.1.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,77	11,69	14,31	268,59	0,02 %
3.1.1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,55	247,25	302,80	166,54	0,01 %
3.1.2			REVESTIMENTOS					226.930,82	14,82 %
3.1.2.1			PAREDE					99.541,01	6,50 %
3.1.2.1.1	102578	Próprio	PAINEIS MDF LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES. (REF.: SBC 120125 02/2024)	m²	264,44	299,07	366,27	96.856,43	6,33 %
3.1.2.1.2	102577	Próprio	ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA 50X50CM. (REF.: SBC 120123 02/2024)	m²	13,25	165,44	202,61	2.684,58	0,18 %
3.1.2.2			PISO					127.389,81	8,32 %
3.1.2.2.1	215234	Próprio	PISO COM ENCHIMENTO EM EPS	m²	67,49	672,62	823,75	55.594,88	3,63 %
3.1.2.2.2	102567	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (REF.: SINAPI 101727 02/2024)	m²	285,61	132,45	162,21	46.328,79	3,03 %
3.1.2.2.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	42,86	27,14	33,23	1.424,23	0,09 %
3.1.2.2.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	42,86	134,91	165,22	7.081,32	0,46 %
3.1.2.2.5	102576	Próprio	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA. (REF.: SBC 130311 02/2024)	M	36,44	50,58	61,94	2.257,09	0,15 %
3.1.2.2.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	60,37	138,82	170,01	10.263,50	0,67 %
3.1.2.2.7	04768	Próprio	PERFIL DE ALUMÍNIO. (REF.: SEDOP 110810 05/2023)	M	200	18,13	22,20	4.440,00	0,29 %
3.1.3			FORRO					74.331,17	4,85 %
3.1.3.1	35432	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI - 96115	m²	273,48	131,13	160,59	43.918,15	2,87 %
3.1.3.2	102559	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA. (REF.: SBC 160156 02/2024)	m²	291,48	85,20	104,34	30.413,02	1,99 %
3.1.4			ESQUADRIAS					77.547,79	5,06 %
3.1.4.1			PORTAS					77.547,79	5,06 %
3.1.4.1.1	98490	Próprio	KIT PORTA DO TIPO CORRER, 1,14X210 CM EM PVC, ITENS INCLUSOS: ROLDONAS, MONTAGENS, INSTALAÇÕES, FECHADURA, BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE ALUMINIO PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.096,66	2.567,77	2.567,77	0,17 %

3.1.4.1.2	98492	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	UN	2	7.586,10	9.290,69	18.581,38	1,21 %
3.1.4.1.3	98491	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	UN	2	6.802,57	8.331,10	16.662,20	1,09 %
3.1.4.1.4	98493	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 120X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	11.016,05	13.491,35	26.982,70	1,76 %
3.1.4.1.5	98494	Próprio	KIT DE PORTA 200X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	10.294,74	12.607,96	12.607,96	0,82 %
3.1.4.1.6	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,2	99,20	121,49	145,78	0,01 %
3.1.5			PINTURA					5.765,64	0,38 %
3.1.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	104,57	4,09	5,00	522,85	0,03 %
3.1.5.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	104,57	20,08	24,59	2.571,37	0,17 %
3.1.5.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	104,57	14,40	17,63	1.843,56	0,12 %
3.1.5.4	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	29,15	23,19	28,40	827,86	0,05 %
3.1.6			ACESSIBILIDADE					52.396,77	3,42 %
3.1.6.1	98496	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,75	118,68	145,34	1.271,72	0,08 %
3.1.6.2	98495	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	148	146,89	179,89	26.623,72	1,74 %
3.1.6.3	102579	Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL. (REF.: SIURB 170598 01/2023)	UN	44	6,34	7,76	341,44	0,02 %
3.1.6.4	102581	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20. (REF.: SBC 172858 02/2024)	UN	3	216,91	265,64	796,92	0,05 %
3.1.6.5	102583	Próprio	MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (REF.: SBC 202330 02/2024)	UN	1	1.585,94	1.942,30	1.942,30	0,13 %
3.1.6.6	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	41,3	125,05	153,14	6.324,68	0,41 %
3.1.6.7	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,1	584,19	715,45	15.095,99	0,99 %
3.1.7			LOGOTIPO					4.179,90	0,27 %
3.1.7.1	102582	Próprio	BRASÃO TRT EM ACM LUMINOSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 061458 SEDOP 03/2021)	UND	2	1.706,50	2.089,95	4.179,90	0,27 %
3.1.8			MOBILIÁRIOS					454.131,81	29,66 %

3.1.8.1	98447	Próprio	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	850,00	1.040,99	1.040,99	0,07 %
3.1.8.2	98448	Próprio	MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	5.000,00	6.123,50	6.123,50	0,40 %
3.1.8.3	98449	Próprio	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	3.000,00	3.674,10	29.392,80	1,92 %
3.1.8.4	98450	Próprio	MESA DE CANTO DIREITA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	3.000,00	3.674,10	7.348,20	0,48 %
3.1.8.5	98451	Próprio	MESA DE APOIO EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	6.400,00	7.838,08	7.838,08	0,51 %
3.1.8.6	98452	Próprio	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	700,00	857,29	857,29	0,06 %
3.1.8.7	98454	Próprio	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	3.500,00	4.286,45	4.286,45	0,28 %
3.1.8.8	98458	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	157	2.150,00	2.472,50	388.182,50	25,35 %
3.1.8.9	98459	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	3.940,00	4.531,00	9.062,00	0,59 %
3.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					115.356,33	7,53 %
3.2.1			CONDUTORES					19.766,21	1,29 %
3.2.1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2561,42	5,16	6,31	16.162,56	1,06 %
3.2.1.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,07	7,98	9,77	137,46	0,01 %
3.2.1.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	254,12	11,14	13,64	3.466,19	0,23 %
3.2.2			DISJUNTORES					1.364,87	0,09 %
3.2.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12	11,97	14,65	175,80	0,01 %
3.2.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	11,97	14,65	102,55	0,01 %
3.2.2.3	CP-0141	Próprio	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MAX.20KA	UND	6	67,60	82,78	496,68	0,03 %
3.2.2.4	064410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	2	240,81	294,92	589,84	0,04 %
3.2.3			ILUMINAÇÃO					50.223,41	3,28 %

3.2.3.1	102586	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 62X62 DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	46	401,87	492,17	22.639,82	1,48 %
3.2.3.2	102587	Próprio	LUMINÁRIA LED TIPO PENDENTE LINEAR 4000K (REF.: LOOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	2	331,63	406,14	812,28	0,05 %
3.2.3.3	102588	Próprio	FITA LED ALL LIGHT 24V, 500LM/W, ROLO DE 5 METROS 3000K, REF.: STELLA (REF.: SBC 060012)	UN	11	508,23	622,42	6.846,62	0,45 %
3.2.3.4	102589	Próprio	FONTE DIMERIZÁVEL 40W (REF.: SBC 060563)	UN	23	481,17	589,28	13.553,44	0,89 %
3.2.3.5	102590	Próprio	EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL COM 6 TOMADAS E 2 USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	3	401,87	492,17	1.476,51	0,10 %
3.2.3.6	102591	Próprio	PERFIL DE SOBREPOR PLANO 14W, 1 METRO COM FONTE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	9	444,08	543,86	4.894,74	0,32 %
3.2.4			TOMADAS E INTERRUPTORES					3.282,75	0,21 %
3.2.4.1	91983	SINAPI	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	110,02	134,74	538,96	0,04 %
3.2.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	34,64	42,42	84,84	0,01 %
3.2.4.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	52,68	64,51	64,51	0,00 %
3.2.4.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	70,71	86,59	86,59	0,01 %
3.2.4.5	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	60,64	74,26	297,04	0,02 %
3.2.4.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	53,06	64,98	649,80	0,04 %
3.2.4.7	8486	Próprio	TOMADA TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	55,42	67,87	271,48	0,02 %
3.2.4.8	202318	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19	55,42	67,87	1.289,53	0,08 %
3.2.5			ELETRODUTOS E CONEXÕES					26.840,07	1,75 %
3.2.5.1	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,3	12,10	14,81	626,46	0,04 %
3.2.5.2	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,51	10,02	12,27	3.184,18	0,21 %

3.2.5.3	102599	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	M	6,58	26,45	32,39	213,12	0,01 %
3.2.5.4	102600	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,32	131,27	160,76	3.266,64	0,21 %
3.2.5.5	102601	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,82	131,04	160,48	19.549,67	1,28 %
3.2.6			CAIXA DE PASSAGEM					5.980,88	0,39 %
3.2.6.1	102557	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	60,20	73,72	294,88	0,02 %
3.2.6.2	78474R	Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48	12,57	15,39	738,72	0,05 %
3.2.6.3	845169	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12	11,39	13,94	167,28	0,01 %
3.2.6.4	102561	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:SINAPI 92868)	UN	100	39,03	47,80	4.780,00	0,31 %
3.2.7			ELETROCALHA E ACESSÓRIOS					4.565,56	0,30 %
3.2.7.1	216943	Próprio	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28	26,17	32,05	897,40	0,06 %
3.2.7.2	102585	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 18, 100X100MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	M	32	93,60	114,63	3.668,16	0,24 %
3.2.8			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					3.332,58	0,22 %
3.2.8.1	102580	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101881)	UN	2	1.360,57	1.666,29	3.332,58	0,22 %
3.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO					22.417,85	1,46 %
3.3.1			CABO E ELETRODUTO					12.945,63	0,85 %
3.3.1.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	911	6,83	8,36	7.615,96	0,50 %
3.3.1.2	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19	12,10	14,81	281,39	0,02 %
3.3.1.3	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,8	10,02	12,27	390,18	0,03 %
3.3.1.4	102598	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667)	M	2,96	10,58	12,95	38,33	0,00 %
3.3.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,38	20,20	24,73	1.245,89	0,08 %

3.3.1.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,9	21,20	25,96	75,28	0,00 %
3.3.1.7	102600	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,46	131,27	160,76	1.681,54	0,11 %
3.3.1.8	102601	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,8	131,04	160,48	770,30	0,05 %
3.3.1.9	102602	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1.1/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,2	132,97	162,84	846,76	0,06 %
3.3.2			CAIXA DE PASSAGEM					2.617,87	0,17 %
3.3.2.1	061460	SBC	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	UN	2	228,26	279,55	559,10	0,04 %
3.3.2.2	059099	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT	UN	7	240,15	294,11	2.058,77	0,13 %
3.3.3			TOMADAS E ACESSÓRIOS					6.854,35	0,45 %
3.3.3.1	84324	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	85,42	104,61	313,83	0,02 %
3.3.3.2	94345	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	152,83	187,17	2.246,04	0,15 %
3.3.3.3	061359	SBC	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	48	21,11	25,85	1.240,80	0,08 %
3.3.3.4	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2	1.216,61	1.489,98	2.979,96	0,19 %
3.3.3.5	102557	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	60,20	73,72	73,72	0,00 %
3.4			ÁUDIO E VÍDEO					407.300,00	26,60 %
3.4.1	102604	Próprio	MICROFONE DUPLO SEM FIO SHURE - (REF.: SBC 068294)	UN	1	6.444,33	7.892,37	7.892,37	0,52 %
3.4.2	102605	Próprio	SUPORTE ARTICUALDO PARA TV 43" (REF.: SBC 067204)	UN	2	437,54	535,85	1.071,70	0,07 %
3.4.3	102606	Próprio	TELEVISOR 43" (REF.: SBC 068621)	UN	2	1.938,49	2.374,06	4.748,12	0,31 %
3.4.4	102607	Próprio	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	UN	1	26.222,47	32.114,65	32.114,65	2,10 %
3.4.5	98489	Próprio	MICROFONE PESCOÇO DE GANSO COM ESTAÇÃO DE CONFERÊNCIA SEM FIO - (REF.: SBC 068294)	UN	13	15.194,33	18.608,49	241.910,37	15,80 %
3.4.6	98463	Próprio	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	M	286	63,28	77,49	22.162,14	1,45 %
3.4.7	98468	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M (REF.: SBC 79612)	UN	3	341,50	418,23	1.254,69	0,08 %
3.4.8	215541	Próprio	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W (REF.: SBC 068282)	PAR	9	938,52	1.149,40	10.344,60	0,68 %

3.4.9	98488	Próprio	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	UN	2	1.495,87	1.831,99	3.663,98	0,24 %
3.4.10	98487	Próprio	AMPLIFICADOR DB SERIES Q 12000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	UN	1	24.567,50	30.087,81	30.087,81	1,97 %
3.4.11	98486	Próprio	CAIXA DE SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A (REF.: SBC 068282)	PAR	1	5.406,20	6.620,97	6.620,97	0,43 %
3.4.12	98505	Próprio	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	UN	1	34.915,25	42.760,70	42.760,70	2,79 %
3.4.13	2536175	Próprio	CABO XLR PARA SUBWOOFER	UN	30	72,62	88,93	2.667,90	0,17 %
3.5			SOM					42.315,41	2,76 %
3.5.1			CAIXA DE PASSAGEM					5.362,65	0,35 %
3.5.1.1	102557	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	60,20	73,72	73,72	0,00 %
3.5.1.2	2536184	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.100X100X80 (REF SBC 061460)	UN	12	87,58	107,25	1.287,00	0,08 %
3.5.1.3	2536185	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.300X300X120 (REF SBC 061460)	UN	2	168,76	206,68	413,36	0,03 %
3.5.1.4	061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1	224,02	274,35	274,35	0,02 %
3.5.1.5	2536188	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. SOBREPOR C/ TAMPA APARAF.150X150X80 (REF SBC 061460)	UN	21	128,87	157,82	3.314,22	0,22 %
3.5.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES					3.366,89	0,22 %
3.5.2.1	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60	10,02	12,27	736,20	0,05 %
3.5.2.2	102599	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	M	30	26,45	32,39	971,70	0,06 %
3.5.2.3	102600	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10	131,27	160,76	1.607,60	0,10 %
3.5.2.4	C11058	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667 12/2021)	M	3	13,99	17,13	51,39	0,00 %
3.5.3			ELETROCALHA E ACESSÓRIOS					8.799,65	0,57 %
3.5.3.1	216943	Próprio	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	26,17	32,05	352,55	0,02 %
3.5.3.2	2536186	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	M	30	229,91	281,57	8.447,10	0,55 %
3.5.4			CONDUTORES					24.786,22	1,62 %

3.5.4.1	98463	Próprio	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	M	298	63,28	77,49	23.092,02	1,51 %
3.5.4.2	2536194	Próprio	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	UN	4	345,84	423,55	1.694,20	0,11 %
4			SERVIÇOS FINAIS					1.680,61	0,11 %
4.1	9537	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	298,51	4,60	5,63	1.680,61	0,11 %

Total sem BDI	1.271.278,24
Total do BDI	259.797,83
Total Geral	1.531.076,07

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:28:34 -04'00'

GTX ENGENHARIA
Setor de Engenharia

Obra
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Memória de Cálculo

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	= Comp.: 3,00 m Alt.: 1,50 m Total: 4,50 m²
1.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR	UN	1,0	= 01 unidade
1.3	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	UN	1,0	= 01 unidade
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0	= Engenheiro: 2 horas por dia x 2 dias por semana x 4 semanas por mês x 5 meses = 80 horas
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,0	= Encarregado: 3 horas por dia x 5 dias por semana x 4 semanas por mês x 5 meses = 300 horas
3	AUDITÓRIO			
3.1	ARQUITETURA			
3.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
3.1.1.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE (PISO E PAREDE). (REF.: SINAPI 85371)	m²	259,05	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 Piso Revestido em Carpete: 241,37 m² Revestimento em Carpete: 17,68 m² Total: 259,05 m²
3.1.1.2	RETIRADA REVESTIMENTO EM MADEIRA. (REF.: SBC 022652)	m²	210,97	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 Revestimento em Madeira: 210,97 m²
3.1.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO. (REF.: CPOS/CDHU 03.08.040 - 05/2023)	m²	288,04	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 Forro de Alumínio: 288,04 m²
3.1.1.4	Demolição de piso em granito (REF. ORSE 13413)	m²	42,7	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 Piso em revestimento de granito: 42,70 m²

3.1.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,77	= Conforme Tabela "Portas - Demolir" apresentado na prancha 01/11 do Projeto Arquitetônico: Porta Largura x Altura x Quantidade = Área Total P1 (1,20 x 2,10 x 2) = 5,04 m² P2 (2,00 x 2,10 x 1) = 4,20 m² P3 (0,90 x 2,10 x 2) = 3,78 m² P4 (1,14 x 2,10 x 1) = 2,39 m² P5 (0,80 x 2,10 x 2) = 3,36 m² Total da área de portas a remover = 18,77 m²
3.1.1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,55	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 Piso em concreto existente: 0,55 m²
3.1.2	REVESTIMENTOS			
3.1.2.1	PAREDE			
3.1.2.1.1	PAINEIS MDF LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES. (REF.: SBC 120125 02/2024)	m²	264,44	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 06/11 Recepção: 92,25 m² Sala de Som: 6,44 m² Hall: 9,33 m² Lobby: 18,94 m² Auditório: 16,50 m² + 16,12 m² + 104,86 m² = 137,48 m² Total: 264,44 m²
3.1.2.1.2	ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA 50X50CM. (REF.: SBC 120123 02/2024)	m²	13,25	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Espuma Acústica: 0,50 m x 0,50 m x 53 und = 13,25 m²
3.1.2.2	PISO			
3.1.2.2.1	PISO COM ENCHIMENTO EM EPS	m²	67,49	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 02/11 Piso nivelado: 67,49 m²
3.1.2.2.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (REF.: SINAPI 101727 02/2024)	m²	285,61	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 02/11 Piso Vinílico: 285,61 m²
3.1.2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	42,86	= Regularização de Superfície para Instalação do Piso em Porcelanato: 42,86 m²
3.1.2.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	42,86	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Piso em Porcelanato: 42,86 m²
3.1.2.2.5	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA. (REF.: SBC 130311 02/2024)	M	36,44	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Rodapé em Alumínio: 36,44 m
3.1.2.2.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	60,37	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 09/11 Soleira: 60,37 m
3.1.2.2.7	PERFIL DE ALUMÍNIO. (REF.: SEDOP 110810 05/2023)	M	200,0	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 09/11 Perfil em Alumínio: 200,00 m
3.1.3	FORRO			
3.1.3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI - 96115	m²	273,48	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 02/11 Forro Fibra Mineral: 273,48 m²
3.1.3.2	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA. (REF.: SBC 160156 02/2024)	m²	291,48	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 02/11 Lã de Rocha para Isolamento Forro: 291,48 m²
3.1.4	ESQUADRIAS			
3.1.4.1	PORTAS			

3.1.4.1.1	KIT PORTA DO TIPO CORRER, 1,14X210 CM EM PVC, ITENS INCLUSOS: ROLDONAS, MONTAGENS, INSTALAÇÕES, FECHADURA, BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE ALUMINIO PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.4.1.2	KIT DE PORTA DE PVC, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	UN	2,0	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.4.1.3	KIT DE PORTA DE PVC, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	UN	2,0	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.4.1.4	KIT DE PORTA DE PVC, 120X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,0	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.4.1.5	KIT DE PORTA 200X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.4.1.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,2	= Conforme quantitativo apresentado na Tabela "Portas - Construir" na prancha 02/11 do Projeto Arquitetônico.
3.1.5	PINTURA			
3.1.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	104,57	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Referente Área de Pintura: 17,50 m² + 87,07 m² = 104,57 m²
3.1.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	104,57	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Referente Área de Pintura: 17,50 m² + 87,07 m² = 104,57 m²
3.1.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	104,57	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 03/11 Tinta Cor Branco Neve: 17,50 m² Tinta Cor Concreto: 87,01 m² Total: 104,57 m²
3.1.5.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	29,15	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 01/11 larg. x alt. x quant. x lados P1: 1,20 m x 2,10 m x 2 x 2 = 10,08 m² P3: 0,9 m x 2,10 x 2 x 2 = 7,56 m² P4: 1,14 m x 2,10 x 1 x 2 = 4,79 m² P5: 0,8 m x 2,10 x 2 x 2 = 6,72 m² Total = 29,15 m²
3.1.6	ACESSIBILIDADE			
3.1.6.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,75	= Quantitativo representado na Prancha 10/11 Projeto Arquitetônico 35 unidades de piso direcional com 25cm de comprimento, totalizando 8,75 metros.
3.1.6.2	PISO TÁTIL ALERTA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	148,0	= Quantitativo representado na Prancha 10/11 Projeto Arquitetônico 592 unidades de piso de alerta A com 25cm de comprimento, totalizando 148 metros.
3.1.6.3	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL. (REF.: SIURB 170598 01/2023)	UN	44,0	= Conforme indicado em planta baixa Projeto Arquitetônico Prancha 10/11 22 degraus x 02 lados = 44 und
3.1.6.4	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20. (REF.: SBC 172858 02/2024)	UN	3,0	= Conforme indicado em planta baixa Projeto Arquitetônico Prancha 10/11 Sinalização de Solo: 03 und
3.1.6.5	MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (REF.: SBC 202330 02/2024)	UN	1,0	= Conforme quantitativo indicado em Projeto Arquitetônico Prancha 05/11 Mapa Tátil: 01 unidade

3.1.6.6	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	41,3	= Escada Lateral ao Palco: 1,20 m Degraus do Palco: 2,20 m Acesso Lateral ao Palco: 6,40 m Rampa de Acesso ao Auditório: 11,30 m Degrau Auditório (Parede): 18,00 m Degrau Auditório: 2,20 m Total: 41,30 m
3.1.6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,1	= Escada Lateral ao Palco: 1,20 m Degraus do Palco: 2,20 m Acesso Lateral ao Palco: 6,40 m Rampa de Acesso ao Auditório: 11,30 m Total: 21,10 m
3.1.7	LOGOTIPO			
3.1.7.1	BRASÃO TRT EM ACM LUMINOSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 061458 SEDOP 03/2021)	UND	2,0	= Lobby: 01 unidade Auditório: 01 unidade
3.1.8	MOBILIÁRIOS			
3.1.8.1	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.2	MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.3	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.4	MESA DE CANTO DIREITA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.5	MESA DE APOIO EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.6	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.7	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.8	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	157,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.1.8.9	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,0	= Conforme Projeto Arquitetônico
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.2.1	CONDUTORES			
3.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.561,42	= Conforme quantitativo de Cabo Unipolar, apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Cabo Isolado 450/750V 2,50 mm²: Total de 2.561,42m Azul claro = 917,27m Branco = 389,31m Cinza = 109,67m Preto = 404,33m Verde-Amarelo = 582,89m Vermelho = 157,95m

3.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,07	= Conforme quantitativo de Cabo Unipolar, apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Cabo Isolado 450/750V 4,00 mm²: Total de 14,07m Azul claro = 4,69m Verde-Amerelo = 4,69m Vermelho = 4,69m
3.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	254,12	= Conforme quantitativo de Cabo Unipolar, apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Cabo Isolado 450/750V 6,00 mm²: Total de 254,12m Azul claro = 84,71m Cinza = 42,95m Verde-Amerelo = 84,71m Vermelho = 41,75m
3.2.2	DISJUNTORES			
3.2.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Proteção", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Proteção", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.2.3	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MAX.20KA	UND	6,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Proteção", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	2,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Proteção", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.3	ILUMINAÇÃO			
3.2.3.1	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 62X62 DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	46,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Luminária Pannel LED 62x62cm = 46 unidades
3.2.3.2	LUMINÁRIA LED TIPO PENDENTE LINEAR 4000K (REF.: LOOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	2,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Luminária LED Pendente = 2 unidades
3.2.3.3	FITA LED ALL LIGHT 24V, 500LM/W, ROLO DE 5 METROS 3000K, REF.: STELLA (REF.: SBC 060012)	UN	11,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Fita de LED = 11 unidades
3.2.3.4	FONTE DIMERIZÁVEL 40W (REF.: SBC 060563)	UN	23,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Fonte Dimerizável = 23 unidades
3.2.3.5	EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL COM 6 TOMADAS E 2 USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	3,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Extensão Elétrica = 3 unidades
3.2.3.6	PERFIL DE SOBREPOR PLANO 14W, 1 METRO COM FONTE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	UN	9,0	= Conforme quantitativo "Iluminação", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico Perfil de Sobrepor Plano com Fonte 15W incluso = 9 unidades
3.2.4	TOMADAS E INTERRUPTORES			
3.2.4.1	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico

3.2.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.7	TOMADA TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.4.8	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,0	= Conforme quantitativo de "Dispositivo Elétrico - Embutido", apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.2.5	ELETRODUTOS E CONEXÕES			
3.2.5.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,3	= Conforme quantitativo apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Eletroduto PVC Flexível 1" = 0,60 m + 41,70 m = 42,30 m
3.2.5.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,51	= Conforme quantitativo apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Eletroduto PVC Flexível 3/4" = 244,41 m + 15,10 m = 259,51 m
3.2.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	M	6,58	= Conforme quantitativo apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico:
3.2.5.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,32	= Conforme quantitativo apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico:
3.2.5.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,82	= Conforme quantitativo apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico:
3.2.6	CAIXA DE PASSAGEM			
3.2.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,0	= Conforme quantitativo "Acessórios para Eletrodutos" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Caixa PVC com Placa Cega 4 x 4" = 4 unidades
3.2.6.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48,0	= Conforme quantitativo "Acessórios para Eletrodutos" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Caixa PVC Ocotogonal 3 x 3" = 48 unidades
3.2.6.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0	= Conforme quantitativo "Acessórios para Eletrodutos" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Caixa PVC com Placa Cega 4 x 2" = 12 unidades
3.2.6.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:SINAPI 92868)	UN	100,0	= Conforme quantitativo "Acessórios para Eletrodutos" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Caixa Metálica 4 x 2" com Tampa Inox = 100 unidades
3.2.7	ELETROCALHA E ACESSÓRIOS			
3.2.7.1	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,0	= Conforme quantitativo "Elétrica (Eletrocalha)" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico: Saída dupla para eletroduto (8 peças x 2 (dupla) = 16 peças Saída horizontal = 12 peças Total = 28 peças

3.2.7.2	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 18, 100X100MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	M	32,0	= Conforme quantitativo "Elétrica (Eletrocalha)" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico:
3.2.8	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO			
3.2.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101881)	UN	2,0	= Conforme quantitativo "Quadro de Distribuição" apresentado na Prancha 01/03 do Projeto Elétrico
3.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO			
3.3.1	CABO E ELETRODUTO			
3.3.1.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	911,0	= Conforme quantitativo "Cabeamento Estruturado - Metálico" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,0	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,8	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Eletroduto Flexível Leve 3/4" = 25 m + 6,8 m = 31,8 m
3.3.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667)	M	2,96	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,38	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,9	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,46	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,8	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.1.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1.1/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,2	= Conforme quantitativo "Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado:
3.3.2	CAIXA DE PASSAGEM			
3.3.2.1	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	UN	2,0	= Conforme quantitativo "Caixa de Passagem" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Caixa de Passagem Embutir (Ref.: Lukbox) = 2 unidades
3.3.2.2	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT	UN	7,0	= Conforme quantitativo "Caixa de Passagem" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Caixa de Passagem Embutir (Ref.: Lukbox) = 1 unidade Caixa de Passagem Embutir (Ref.: Brum) = 6 unidades
3.3.3	TOMADAS E ACESSÓRIOS			

3.3.3.1	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Cabemaneto," apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Tomada RJ45 (1 módulo) sobre forro = 2 peças Tomada RJ45 (1 módulo) alta = 1 peça
3.3.3.2	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0	= Conforme quantitativo "Dispositivo de Cabemaneto," apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Tomada RJ45 (2 módulos) embutir = 6 peças Tomada RJ45 (2 módulos) piso = 6 peças
3.3.3.3	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	48,0	= Conforme quantitativo "Acessórios Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Conector Fêmea RJ45 CAT6 = 48 peças
3.3.3.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,0	= Conforme quantitativo "Acessórios Cabeamento" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Patch Panel 24 portas 1U = 2 peças
3.3.3.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0	= Conforme quantitativo "Acessórios Para Eletroduto" apresentado na Prancha 01/01 do Projeto Cabeamento Estruturado: Caixa PVC com Placa Cega 4x4"= 1 peça
3.4	ÁUDIO E VÍDEO			
3.4.1	MICROFONE DUPLO SEM FIO SHURE - (REF.: SBC 068294)	UN	1,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.2	SUPORTE ARTICUALDO PARA TV 43" (REF.: SBC 067204)	UN	2,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.3	TELEVISOR 43" (REF.: SBC 068621)	UN	2,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.4	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	UN	1,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.5	MICROFONE PESCOÇO DE GANSO COM ESTAÇÃO DE CONFERÊNCIA SEM FIO - (REF.: SBC 068294)	UN	13,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.6	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	M	286,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.7	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M (REF.: SBC 79612)	UN	3,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.8	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W (REF.: SBC 068282)	PAR	9,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.9	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	UN	2,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.10	AMPLIFICADOR DB SERIES Q 12000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	UN	1,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.11	CAIXA DE SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A (REF.: SBC 068282)	PAR	1,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.12	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	UN	1,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.4.13	CABO XLR PARA SUBWOOFER	UN	30,0	= Conforme Projeto de Áudio e Video
3.5	SOM			
3.5.1	CAIXA DE PASSAGEM			
3.5.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.1.2	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.100X100X80 (REF SBC 061460)	UN	12,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.1.3	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.300X300X120 (REF SBC 061460)	UN	2,0	= Conforme Projeto de Sonorização

3.5.1.4	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.1.5	CAIXA DE PASSAGEM GALV. SOBREPOR C/ TAMPA APARAF.150X150X80 (REF SBC 061460)	UN	21,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES			
3.5.2.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	M	30,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.2.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667 12/2021)	M	3,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.3	ELETROCALHA E ACESSÓRIOS			
3.5.3.1	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.3.2	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	M	30,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.4	CONDUTORES			
3.5.4.1	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	M	298,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.5.4.2	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	UN	4,0	= Conforme Projeto de Sonorização
3.6	SERVIÇOS FINAIS			
3.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	298,51	= Referente área de reforma

RAFAEL CAMPIOTO DE
 CARVALHO
 ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
 RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
 ROCHA:00072683279
 Dados: 2026.01.08 09:29:02 -04'00'

GTX ENGENHARIA
 Setor de Engenharia



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondônia
SBC - 11/2025 - Rondônia
SICRO3 - 07/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	466,69	466,69	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	26,21	13,10	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	30,99	11,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	26,93	30,12	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,52	11,29	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	35,25	0,39	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,89	0,24	
MO sem LS =>					35,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,80
Valor do BDI =>					104,86	Valor com BDI =>			571,55
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9748002	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	5.419,51	5.419,51	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9864	SICRO3	Engenheiro de segurança do trabalho	0,1500000			25.134,1566	3.770,1235	
Insumo	P9876	SICRO3	Técnico de segurança do trabalho	0,2000000			8.246,9256	1.649,3851	

							Custo Horário da Mão de Obra ==>	5.419,5086		
							Custo Horário de Execução ==>	5.419,5086		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC ==>	0,0000		
							Custo do FIC ==>	0,0000		
							Produção de Equipe ==>	1,0000		
							Custo Unitário de Execução ==>	5.419,5086		
				MO sem LS ==>	5.419,51	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	5.419,51	
				Valor do BDI ==>	1.217,76				Valor com BDI ==>	6.637,27
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9748003	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	3.432,25	3.432,25	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9851	SICRO3	Médico do trabalho	0,1800000				19.068,0542	3.432,2498	
							Custo Horário da Mão de Obra ==>	3.432,2498		
							Custo Horário de Execução ==>	3.432,2498		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC ==>	0,0000		
							Custo do FIC ==>	0,0000		
							Produção de Equipe ==>	1,0000		
							Custo Unitário de Execução ==>	3.432,2498		
				MO sem LS ==>	3.432,25	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	3.432,25	
				Valor do BDI ==>	771,22				Valor com BDI ==>	4.203,47
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	132,45	132,45	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,89	1,89	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	128,27	128,27	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,77	0,77	
				MO sem LS ==>	130,16	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	130,16	
				Valor do BDI ==>	29,76				Valor com BDI ==>	162,21
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,98	29,98	
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,55	26,55	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
MO sem LS =>					27,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,11
Valor do BDI =>					6,73	Valor com BDI =>			36,71
3.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102551	Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE (PISO E PAREDE). (REF.: SINAPI 85371)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,92	4,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	31,44	0,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	26,93	4,30	
MO sem LS =>					3,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,57
Valor do BDI =>					1,10	Valor com BDI =>			6,02
3.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102553	Próprio	RETIRADA REVESTIMENTO EM MADEIRA. (REF.: SBC 022652)	22	m²	1,0000000	12,47	12,47	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1820000	29,67	5,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2630000	26,93	7,08	
MO sem LS =>					9,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,13
Valor do BDI =>					2,80	Valor com BDI =>			15,27
3.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	35424	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO. (REF.: CPOS/CDHU 03.08.040 - 05/2023)	3,08	m²	1,0000000	8,07	8,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	26,93	8,07	
MO sem LS =>					5,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,81
Valor do BDI =>					1,81	Valor com BDI =>			9,88
3.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536169	Próprio	Demolição de piso em granito (REF. ORSE 13413)	45	m²	1,0000000	24,05	24,05	

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	26,93	21,54	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	31,44	2,51	
MO sem LS =>					17,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,40
Valor do BDI =>					5,40	Valor com BDI =>			29,45
3.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	11,69	11,69	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1087000	31,44	3,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3075000	26,93	8,28	
MO sem LS =>					8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
Valor do BDI =>					2,62	Valor com BDI =>			14,31
3.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	247,25	247,25	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2462000	31,44	39,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7265000	26,93	208,07	
MO sem LS =>					179,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	179,38
Valor do BDI =>					55,55	Valor com BDI =>			302,80
3.1.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102578	Próprio	PAINEIS MDF LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES. (REF.: SBC 120125 02/2024)	120	m²	1,0000000	299,07	299,07	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9290000	29,67	57,23	
Insumo	005090	SBC	CHAPA DE MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,84m (5,06m2)	Material	m²	1,0000000	63,99	63,99	
Insumo	005100	SBC	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	Material	m²	1,0000000	150,52	150,52	
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	0,5600000	48,82	27,33	
MO sem LS =>					42,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,92
Valor do BDI =>					67,20	Valor com BDI =>			366,27
3.1.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102577	Próprio	ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA 50X50CM. (REF.: SBC 120123 02/2024)	120	m²	1,0000000	165,44	165,44	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2510000	29,67	37,11	
Insumo	002256	SBC	ADESIVO ACRILICO - COLA DE CONTATO CASCOLA TRADICONAL	Material	KG	0,5000000	57,14	28,57	
Insumo	047732	SBC	ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR TABULEIRO 40mm (PLACA 0,50x0,50cm)	Material	m²	1,0000000	99,76	99,76	

				MO sem LS =>	27,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,83
				Valor do BDI =>	37,17	Valor com BDI =>			202,61
3.1.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	215234	Próprio	PISO COM ENCHIMENTO EM EPS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	672,62	672,62	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	30,99	15,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3540000	26,93	9,53	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2,2000000	18,34	40,34	
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,1300000	1.068,62	138,92	
Insumo	F.07.000.022016	CPOS/CDH U	EPS (poliestireno expandido) tipo 5F com densidade de 22,5 kg/m³, antichamas (tipo F), resistência a compressão de 104 KPa, deformação de 10%, em blocos	Material	m³	0,3500000	1.338,03	468,31	
				MO sem LS =>	37,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,46
				Valor do BDI =>	151,13	Valor com BDI =>			823,75
3.1.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102567	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (REF.: SINAPI 101727 02/2024)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	132,45	132,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	31,44	5,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0850000	26,93	2,28	
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0950000	33,77	3,20	
Insumo	00004790	SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,1100000	109,55	121,60	
				MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI =>	29,76	Valor com BDI =>			162,21
3.1.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	27,14	27,14	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,44	5,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	26,93	1,19	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	614,62	20,83	
				MO sem LS =>	7,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,03

				Valor do BDI =>	6,09	Valor com BDI =>		33,23	
3.1.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	134,91	134,91	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5203000	32,56	16,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1674000	26,93	4,50	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,93	0,83	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,10	28,30	
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0690000	78,90	84,34	
				MO sem LS =>	16,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,20
				Valor do BDI =>	30,31	Valor com BDI =>		165,22	
3.1.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102576	Próprio	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA. (REF.: SBC 130311 02/2024)	130	M	1,0000000	50,58	50,58	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	31,21	4,89	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	28,91	4,53	
Insumo	008366	SBC	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	Material	M	1,0500000	39,20	41,16	
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	11,36	Valor com BDI =>		61,94	
3.1.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	138,82	138,82	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5470000	32,78	17,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2730000	26,93	7,35	
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	109,55	109,55	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,10	3,99	
				MO sem LS =>	19,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,04
				Valor do BDI =>	31,19	Valor com BDI =>		170,01	
3.1.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	04768	Próprio	PERFIL DE ALUMÍNIO. (REF.: SEDOP 110810 05/2023)	SEDOP	M	1,0000000	18,13	18,13	

Composição	110141	SEDOP	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	0,0020000	642,19	1,28	
Auxiliar Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,44	9,43	
Auxiliar Insumo	D00325	SEDOP	Perfil de alumínio (arremate de azulejo)	Material	M	1,0000000	7,42	7,42	
MO sem LS =>					7,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,29
Valor do BDI =>					4,07			Valor com BDI =>	22,20
3.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	35432	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI - 96115	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	131,13	131,13	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5409000	32,37	17,50	
Auxiliar Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,0183000	2,93	2,98	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,0092000	0,28	0,28	
Insumo	00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Material	UN	2,7392000	29,70	81,35	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	2,9929000	6,93	20,74	
Insumo	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	Material	M	1,0092000	7,05	7,11	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0101000	31,56	0,31	
Insumo	00003312	SINAPI	ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM	Material	KG	0,0327000	26,60	0,86	
MO sem LS =>					14,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,02
Valor do BDI =>					29,46			Valor com BDI =>	160,59
3.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102559	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA. (REF.: SBC 160156 02/2024)	160	m²	1,0000000	85,20	85,20	
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8350000	31,73	26,49	
Auxiliar Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9390000	28,91	27,14	
Auxiliar Insumo	004419	SBC	LA DE ROCHA 32 KG 50mm	Material	m²	1,1000000	28,70	31,57	
MO sem LS =>					40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
Valor do BDI =>					19,14			Valor com BDI =>	104,34
3.1.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	98490	Próprio	KIT PORTA DO TIPO CORRER, 1,14X210 CM EM PVC, ITENS INCLUSOS: ROLDONAS, MONTAGENS, INSTALAÇÕES, FECHADURA, BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE ALUMINIO PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0000000	2.096,66	2.096,66	
Composição Auxiliar	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	153,99	153,99	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,67	29,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	26,93	13,49	
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	251,06	251,06	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	8,63	88,02	
Insumo	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	2,2000000	25,17	55,37	
Insumo	00038179	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	Material	UN	2,0000000	56,74	113,48	
Insumo	00012759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	m²	0,4560000	1.142,43	520,94	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	12,0000000	19,26	231,12	
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000	171,81	343,62	
Insumo	080106	SBC	PORTA MADEIRA LISA 1,20x2,10m	Material	UN	1,0000000	295,90	295,90	
MO sem LS =>					165,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	165,75
Valor do BDI =>					471,11	Valor com BDI =>			2.567,77
3.1.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98492	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	7.586,10	7.586,10	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	363,57	363,57	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	176,64	176,64	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	8,63	86,30	
Insumo	008818	SBC	PORTA EM PVC 1F GIRO SIMPLES 0,60X2,10m REAL	Material	UN	1,5100000	4.609,00	6.959,59	
MO sem LS =>					207,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,79
Valor do BDI =>					1.704,59	Valor com BDI =>			9.290,69

3.1.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98491	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	6.802,57	6.802,57	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	363,57	363,57	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	176,64	176,64	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	8,63	86,30	
Insumo	008818	SBC	PORTA EM PVC 1F GIRO SIMPLES 0,60X2,10m REAL	Material	UN	1,3400000	4.609,00	6.176,06	
MO sem LS =>					207,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,79
Valor do BDI =>					1.528,53		Valor com BDI =>		8.331,10
3.1.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98493	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 120X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	11.016,05	11.016,05	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	363,57	363,57	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	176,64	176,64	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	8,63	86,30	
Insumo	008818	SBC	PORTA EM PVC 1F GIRO SIMPLES 0,60X2,10m REAL	Material	UN	2,0000000	4.609,00	9.218,00	
Insumo	00039621	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Material	PAR	1,0000000	1.171,54	1.171,54	
MO sem LS =>					207,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,79
Valor do BDI =>					2.475,30		Valor com BDI =>		13.491,35
3.1.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98494	Próprio	KIT DE PORTA 200X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	10.294,74	10.294,74	
Composição Auxiliar	94806	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	2,0000000	867,55	1.735,10	
Composição Auxiliar	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	Vidros e Espelhos	m²	7,5600000	943,36	7.131,80	
Insumo	00039624	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Material	PAR	1,0000000	1.292,33	1.292,33	

Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,1000000	64,53	135,51	
				MO sem LS =>	155,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	155,15
				Valor do BDI =>	2.313,22			Valor com BDI =>	12.607,96
3.1.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	99,20	99,20	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3760000	31,44	11,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1880000	26,93	5,06	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,3500000	176,46	61,76	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	12,22	5,98	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0180000	734,03	13,21	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	8,72	0,05	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
				MO sem LS =>	25,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,01
				Valor do BDI =>	22,29			Valor com BDI =>	121,49
3.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,09	4,09	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	33,10	2,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	26,93	0,59	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,84	1,30	
				MO sem LS =>	2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
				Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI =>	5,00
3.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	20,08	20,08	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	33,10	11,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1203000	26,93	3,23	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,21	0,09	

Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,60	4,82	
MO sem LS =>					10,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,86
Valor do BDI =>					4,51	Valor com BDI =>			24,59
3.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	14,40	14,40	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	33,10	5,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	26,93	1,46	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,05	7,55	
MO sem LS =>					4,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,90
Valor do BDI =>					3,23	Valor com BDI =>			17,63
3.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	23,19	23,19	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4718000	33,10	15,61	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0271000	21,96	0,59	
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,1804000	38,77	6,99	
MO sem LS =>					11,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,15
Valor do BDI =>					5,21	Valor com BDI =>			28,40
3.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98496	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	142	m	1,0000000	118,68	118,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,93	13,46	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,44	15,72	
Insumo	065741	SBC	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	Material	M	1,0000000	89,50	89,50	
MO sem LS =>					21,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,59
Valor do BDI =>					26,66	Valor com BDI =>			145,34
3.1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98495	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	142	m	1,0000000	146,89	146,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,93	13,46	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,44	15,72	
Insumo	025821	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	Material	M	1,0000000	117,71	117,71	

				MO sem LS =>	21,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,59
				Valor do BDI =>	33,00	Valor com BDI =>			179,89
3.1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102579	Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL. (REF.: SIURB 170598 01/2023)	Edificações	UN	1,0000000	6,34	6,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0330000	26,93	0,88	
Insumo	28091	SIURB	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (20X3CM) (FAIXA DE BORDA DE ESCADA) ADESIVADA	Material	Un	1,0000000	4,72	4,72	
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0220000	33,77	0,74	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	1,42	Valor com BDI =>			7,76
3.1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102581	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20. (REF.: SBC 172858 02/2024)	172	UN	1,0000000	216,91	216,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	26,93	7,91	
Insumo	025835	SBC	PLACA DE SINALIZACAO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1,20x0,80cm	Material	UN	1,0000000	209,00	209,00	
				MO sem LS =>	5,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI =>	48,73	Valor com BDI =>			265,64
3.1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102583	Próprio	MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (REF.: SBC 202330 02/2024)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.585,94	1.585,94	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4720000	31,21	45,94	
Insumo	021176	SBC	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	Material	UN	1,0000000	910,00	910,00	
Insumo	043721	SBC	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	Material	UN	1,0000000	630,00	630,00	
				MO sem LS =>	34,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,69
				Valor do BDI =>	356,36	Valor com BDI =>			1.942,30
3.1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	125,05	125,05	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7780000	28,70	22,32	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9480000	31,21	29,58	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,2730000	0,55	1,80	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0040000	26,89	0,10	

Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	6,12	6,67	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	62,76	64,58	
MO sem LS =>					38,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,72
Valor do BDI =>					28,09			Valor com BDI =>	153,14
3.1.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	584,19	584,19	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7480000	28,70	136,26	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,7800000	31,21	180,39	
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	11,38	104,96	
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	11,98	10,73	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	26,89	1,90	
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,76	9,19	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	62,76	56,48	
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	81,91	84,28	
MO sem LS =>					236,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	236,22
Valor do BDI =>					131,26			Valor com BDI =>	715,45
3.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102582	Próprio	BRASÃO TRT EM ACM LUMINOSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 061458 SEDOP 03/2021)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0000000	1.706,50	1.706,50	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18,4900000	32,37	598,52	
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,6450000	27,51	402,88	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4800000	29,26	14,04	
Insumo	M3231	SICRO3	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	Material	m²	3,3000000	172,26	568,44	
Insumo	036522	SBC	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M LEDS 3528	Material	UN	1,0000000	111,78	111,78	
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,5100000	21,27	10,84	

				MO sem LS =>	798,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	798,04
				Valor do BDI =>	383,45			Valor com BDI =>	2.089,95
3.1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98447	Próprio	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	850,00	850,00
Insumo	12541232	Próprio	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR	Equipamento		UND	1,0000000	850,00	850,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	190,99			Valor com BDI =>	1.040,99
3.1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98448	Próprio	MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	5.000,00	5.000,00
Insumo	12541233	Próprio	MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM SANCA PARA ILUMINAÇÃO EM LED	Equipamento		UND	1,0000000	5.000,00	5.000,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.123,50			Valor com BDI =>	6.123,50
3.1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98449	Próprio	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00
Insumo	12541234	Próprio	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM PAINEL RIPADO	Equipamento		UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	674,10			Valor com BDI =>	3.674,10
3.1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98450	Próprio	MESA DE CANTO DIREITA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00
Insumo	12541235	Próprio	MESA DE CANTO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO	Equipamento		UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	674,10			Valor com BDI =>	3.674,10
3.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98451	Próprio	MESA DE APOIO EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	6.400,00	6.400,00
Insumo	12541236	Próprio	MESA DE APOIO (PALCO) EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento		UND	1,0000000	6.400,00	6.400,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.438,08			Valor com BDI =>	7.838,08
3.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98452	Próprio	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	700,00	700,00
Insumo	12541237	Próprio	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS	Equipamento		UND	1,0000000	700,00	700,00

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	157,29	Valor com BDI =>			857,29
3.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98454	Próprio	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	3.500,00	3.500,00	
Insumo	12541239	Próprio	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO	Equipamento	UND	1,0000000	3.500,00	3.500,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	786,45	Valor com BDI =>			4.286,45
3.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98458	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	2.150,00	2.150,00	
Insumo	12541243	Próprio	POLTRONA COM ESPUM,A INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA	Equipamento	UND	1,0000000	2.150,00	2.150,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	322,50	Valor com BDI =>			2.472,50
3.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98459	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	3.940,00	3.940,00	
Insumo	12541244	Próprio	POLTRONA COM ESPUM,A INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR	Equipamento	UND	1,0000000	3.940,00	3.940,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	591,00	Valor com BDI =>			4.531,00
3.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,16	5,16	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	29,26	0,84	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	33,07	0,95	
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,68	3,33	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,72	0,04	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	1,15	Valor com BDI =>			6,31
3.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,98	7,98	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	29,26	1,14	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	33,07	1,28	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,44	5,52	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,72	0,04	
MO sem LS =>					1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
Valor do BDI =>					1,79	Valor com BDI =>			9,77
3.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	11,14	11,14	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	29,26	1,49	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	33,07	1,68	
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,38	7,93	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,72	0,04	
MO sem LS =>					2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
Valor do BDI =>					2,50	Valor com BDI =>			13,64
3.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0000000	11,97	11,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	29,26	1,03	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	33,07	1,17	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,29	1,29	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,48	8,48	
MO sem LS =>					1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,65
Valor do BDI =>					2,68	Valor com BDI =>			14,65
3.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0000000	11,97	11,97	

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	29,26	1,03	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	33,07	1,17	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,29	1,29	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,48	8,48	
MO sem LS =>					1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,65
Valor do BDI =>					2,68	Valor com BDI =>			14,65
3.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-0141	Próprio	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MAX.20KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	67,60	67,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	33,07	2,18	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	29,26	1,93	
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	63,49	63,49	
MO sem LS =>					3,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,09
Valor do BDI =>					15,18	Valor com BDI =>			82,78
3.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	064410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000	240,81	240,81	
Insumo	005960	SBC	DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA WEG	Material	UN	1,0000000	225,44	225,44	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4040000	21,65	8,74	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4040000	16,43	6,63	
MO sem LS =>					15,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,37
Valor do BDI =>					54,11	Valor com BDI =>			294,92
3.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102586	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 62X62 DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	401,87	401,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	29,26	4,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3551000	33,07	11,74	
Insumo	2510030	Próprio	PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM POLICARBONATO E AÇO BRANCO	Equipamento	UND	1,0000000	385,80	385,80	
MO sem LS =>					12,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,20
Valor do BDI =>					90,30	Valor com BDI =>			492,17
3.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	102587	Próprio	LUMINÁRIA LED TIPO PENDENTE LINEAR 4000K (REF.: LOOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	331,63	331,63	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	29,26	4,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3551000	33,07	11,74	
Insumo	2510031	Próprio	LUMINÁRIA LED PENDENTE LINEAR 127V, 4000K, 102CM, 27W, 3700LM. REF.: LOOZ, MODELO: P2837PS	Equipamento	UND	1,0000000	315,56	315,56	
MO sem LS =>					12,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,20
Valor do BDI =>					74,51			Valor com BDI =>	406,14
3.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102588	Próprio	FITA LED ALL LIGHT 24V, 500LM/W, ROLO DE 5 METROS 3000K, REF.: STELLA (REF.: SBC 060012)	60	UN	1,0000000	508,23	508,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0600000	33,07	68,12	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0600000	29,26	60,27	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1500000	1,16	0,17	
Insumo	2510032	Próprio	FITA LED ALL LIGHT 24V PRO 8W/M IRC 90, 3000K, 500L,/W, ROLO 5 METROS, REF.: STELA MODELO STL23820/30	Equipamento	UND	1,0000000	379,67	379,67	
MO sem LS =>					96,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	96,79
Valor do BDI =>					114,19			Valor com BDI =>	622,42
3.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102589	Próprio	FONTE DIMERIZÁVEL 40W (REF.: SBC 060563)	60	UN	1,0000000	481,17	481,17	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	33,07	6,48	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	29,26	5,73	
Insumo	2510033	Próprio	FONTE DIMERIZÁVEL 40W, REF.: STELLA, MODELO: STH8899	Equipamento	UND	1,0000000	468,96	468,96	
MO sem LS =>					9,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,20
Valor do BDI =>					108,11			Valor com BDI =>	589,28
3.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102590	Próprio	EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL COM 6 TOMADAS E 2 USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	401,87	401,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	29,26	4,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3551000	33,07	11,74	
Insumo	2510034	Próprio	EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT	Equipamento	UND	1,0000000	385,80	385,80	

					MO sem LS =>	12,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,20
					Valor do BDI =>	90,30			Valor com BDI =>	492,17
3.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102591	Próprio	PERFIL DE SOBREPOR PLANO 14W, 1 METRO COM FONTE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	444,08	444,08		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	29,26	4,33		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3551000	33,07	11,74		
Insumo	2510035	Próprio	PERFIL SOBREPOR PLANO 24V, 25MM, 14W, 1 METRO, 420 LUMENS, REF.: STELLA OU SIMILAR	Equipamento	UND	1,0000000	298,11	298,11		
Insumo	2510036	Próprio	FONTE 15W, MODELO STH6894 STELLA OU SIMILAR	Equipamento	UND	1,0000000	129,90	129,90		
					MO sem LS =>	12,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,20
					Valor do BDI =>	99,78			Valor com BDI =>	543,86
3.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91983	SINAPI	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	110,02	110,02		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75		
Composição Auxiliar	91982	SINAPI	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	97,27	97,27		
					MO sem LS =>	16,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,90
					Valor do BDI =>	24,72			Valor com BDI =>	134,74
3.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,64	34,64		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75		
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,89	21,89		
					MO sem LS =>	16,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,90
					Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	42,42
3.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	52,68	52,68		

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,93	39,93	
MO sem LS =>					24,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,89
Valor do BDI =>					11,83	Valor com BDI =>			64,51
3.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	70,71	70,71	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	57,96	57,96	
MO sem LS =>					32,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,87
Valor do BDI =>					15,88	Valor com BDI =>			86,59
3.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	60,64	60,64	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	47,89	47,89	
MO sem LS =>					25,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,78
Valor do BDI =>					13,62	Valor com BDI =>			74,26
3.2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	53,06	53,06	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	40,31	40,31	
MO sem LS =>					30,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,01
Valor do BDI =>					11,92	Valor com BDI =>			64,98
3.2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	8486	Próprio	TOMADA TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,42	55,42	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	42,67	42,67	
MO sem LS =>					30,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,01
Valor do BDI =>					12,45	Valor com BDI =>			67,87
3.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	202318	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,42	55,42	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	42,67	42,67	
MO sem LS =>					30,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,01
Valor do BDI =>					12,45	Valor com BDI =>			67,87
3.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	12,10	12,10	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	29,26	4,38	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	33,07	4,96	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0000000	2,76	2,76	
MO sem LS =>					7,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04
Valor do BDI =>					2,71	Valor com BDI =>			14,81
3.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	10,02	10,02	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	29,26	3,51	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	33,07	3,96	
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0000000	2,55	2,55	
MO sem LS =>					5,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,63
Valor do BDI =>					2,25	Valor com BDI =>			12,27
3.2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	102599	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	26,45	26,45	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	29,26	3,59	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	33,07	4,06	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	13,23	13,23	
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,07	5,57	
MO sem LS =>					11,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,79
Valor do BDI =>					5,94	Valor com BDI =>			32,39
3.2.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102600	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	131,27	131,27	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	29,26	1,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	33,07	2,22	
Composição Auxiliar	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,9230000	56,89	109,39	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,76	3,03	
MO sem LS =>					22,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,84
Valor do BDI =>					29,49	Valor com BDI =>			160,76
3.2.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102601	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	131,04	131,04	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	29,26	1,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	33,07	2,22	
Composição Auxiliar	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,9230000	56,89	109,39	
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,55	2,80	

				MO sem LS =>	22,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,84	
				Valor do BDI =>	29,44				Valor com BDI =>	160,48
3.2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102557	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	60,20	60,20		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	961,18	0,86		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8260000	31,44	25,96		
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8260000	28,76	23,75		
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,08	4,08		
Insumo	00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	5,55	5,55		
				MO sem LS =>	37,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,23	
				Valor do BDI =>	13,52				Valor com BDI =>	73,72
3.2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	78474R	Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,57	12,57		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1430000	29,26	4,18		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1430000	33,07	4,72		
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,67	3,67		
				MO sem LS =>	6,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,71	
				Valor do BDI =>	2,82				Valor com BDI =>	15,39
3.2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	845169	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,39	11,39		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	29,26	4,38		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	33,07	4,96		
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05		
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04	
				Valor do BDI =>	2,55				Valor com BDI =>	13,94
3.2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102561	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:SINAPI 92868)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,03	39,03		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	29,26	8,51		

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	33,07	9,62	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	961,18	0,86	
Insumo	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	002071	SBC	TAMPA 4x2 PARA TOMADA DE PISO INOX STAMPLAC	Material	UN	1,0000000	18,06	18,06	
				MO sem LS =>	13,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI =>	8,77		Valor com BDI =>		47,80
3.2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	216943	Próprio	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	26,17	26,17	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	33,07	4,89	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	29,26	4,33	
Insumo	002029	SBC	BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA	Material	UN	1,0000000	10,74	10,74	
Insumo	035753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	3,95	3,95	
Insumo	12431	ORSE	Arruela lisa em aço inox 1/4"	Material	un	2,0000000	0,35	0,70	
Insumo	11051	ORSE	Porca em aço inox sextavada 1/4"	Material	un	2,0000000	0,15	0,30	
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	2,0000000	0,63	1,26	
				MO sem LS =>	6,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,94
				Valor do BDI =>	5,88		Valor com BDI =>		32,05
3.2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102585	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 18, 100X100MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	93,60	93,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4910000	33,07	16,23	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4910000	29,26	14,36	
Insumo	000703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 NBR6323	Material	M	1,0000000	24,00	24,00	
Insumo	000214	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24	Material	UN	0,3333000	34,95	11,64	
Insumo	034525	SBC	VERGALHAO 1/4" x 2,0m	Material	UN	1,0000000	9,94	9,94	
Insumo	002373	SBC	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO 1/4x2"	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	006356	SBC	PERFILADO - JUNCAO (TALA) PLANA COM 4 FUROS	Material	UN	2,0000000	5,00	10,00	
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	6,12	6,12	

				MO sem LS =>	23,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,07
				Valor do BDI =>	21,03	Valor com BDI =>			114,63
3.2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102580	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101881)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.360,57	1.360,57	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	955,39	18,05	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	29,26	18,67	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	33,07	21,11	
Insumo	00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	1.302,74	1.302,74	
				MO sem LS =>	34,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,10
				Valor do BDI =>	305,72	Valor com BDI =>			1.666,29
3.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	6,83	6,83	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0073472	29,26	0,21	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0097963	33,07	0,32	
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	6,00	6,30	
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI =>	1,53	Valor com BDI =>			8,36
3.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102598	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,58	10,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	29,26	1,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	33,07	2,22	
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,82	6,40	
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,37	Valor com BDI =>			12,95

3.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	20,20	20,20	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	29,26	3,28	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	33,07	3,71	
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	12,01	13,21	
MO sem LS =>					5,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,26
Valor do BDI =>					4,53	Valor com BDI =>			24,73
3.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,20	21,20	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	29,26	4,74	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	33,07	5,35	
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	10,93	11,11	
MO sem LS =>					7,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,60
Valor do BDI =>					4,76	Valor com BDI =>			25,96
3.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102602	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1.1/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	132,97	132,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	29,26	1,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	33,07	2,22	
Composição Auxiliar	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,9230000	56,89	109,39	
Insumo	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	Material	M	1,1000000	4,30	4,73	
MO sem LS =>					22,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,84
Valor do BDI =>					29,87	Valor com BDI =>			162,84
3.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061460	SBC	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	228,26	228,26	
Insumo	004950	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 152x152x82 CEMAR	Material	UN	1,0000000	176,67	176,67	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	21,65	29,33	

Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	16,43	22,26	
				MO sem LS =>	51,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,59
				Valor do BDI =>	51,29	Valor com BDI =>			279,55
3.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	059099	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0000000	240,15	240,15	
Insumo	007139	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm CEMAR	Material	UN	1,0000000	203,74	203,74	
Insumo	014203	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	4,0000000	0,88	3,52	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8640000	21,65	18,70	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8640000	16,43	14,19	
				MO sem LS =>	32,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,89
				Valor do BDI =>	53,96	Valor com BDI =>			294,11
3.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84324	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	85,42	85,42	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	33,07	26,45	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	29,26	11,70	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,57	2,57	
Insumo	12113	ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	Material	un	1,0000000	39,80	39,80	
Insumo	12114	ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	Material	un	1,0000000	2,85	2,85	
				MO sem LS =>	28,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,95
				Valor do BDI =>	19,19	Valor com BDI =>			104,61
3.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94345	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	152,83	152,83	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	33,07	26,45	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	29,26	11,70	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,57	2,57	

Insumo	101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	2,0000000	55,03	110,06	
MO sem LS =>					28,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,95
Valor do BDI =>					34,34	Valor com BDI =>			187,17
3.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061359	SBC	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	21,11	21,11	
Insumo	074113	SBC	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA	Material	UN	1,0000000	17,09	17,09	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2450000	16,43	4,02	
MO sem LS =>					4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
Valor do BDI =>					4,74	Valor com BDI =>			25,85
3.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	1.216,61	1.216,61	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3398000	29,26	126,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,7864000	33,07	191,35	
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	898,28	898,28	
MO sem LS =>					240,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	240,66
Valor do BDI =>					273,37	Valor com BDI =>			1.489,98
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102604	Próprio	MICROFONE DUPLO SEM FIO SHURE - (REF.: SBC 068294)	68	UN	1,0000000	6.444,33	6.444,33	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	36,65	75,57	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	28,91	59,61	
Insumo	2510037	Próprio	MICROFONE SEM FIO SHURE DUPLO BLX288BRPG58	Equipamento	UND	1,0000000	6.309,15	6.309,15	
MO sem LS =>					103,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	103,79
Valor do BDI =>					1.448,04	Valor com BDI =>			7.892,37
3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102605	Próprio	SUPORTE ARTICUALDO PARA TV 43" (REF.: SBC 067204)	67	UN	1,0000000	437,54	437,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1770000	29,26	34,43	
Insumo	2510038	Próprio	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	Equipamento	UND	1,0000000	403,11	403,11	
MO sem LS =>					25,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,41
Valor do BDI =>					98,31	Valor com BDI =>			535,85

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102606	Próprio	TELEVISOR 43" (REF.: SBC 068621)	68	UN	1,0000000	1.938,49	1.938,49	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9140000	33,07	63,29	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7640000	29,26	80,87	
Insumo	2510039	Próprio	TELEVISOR 43"	Equipamento	UND	1,0000000	1.794,33	1.794,33	
				MO sem LS =>	108,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,28
				Valor do BDI =>	435,57	Valor com BDI =>		2.374,06	
3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102607	Próprio	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	68	UN	1,0000000	26.222,47	26.222,47	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7640000	33,07	91,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7640000	29,26	80,87	
Insumo	2510040	Próprio	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	Equipamento	UND	1,0000000	26.050,20	26.050,20	
				MO sem LS =>	129,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,87
				Valor do BDI =>	5.892,18	Valor com BDI =>		32.114,65	
3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98489	Próprio	MICROFONE PESCOÇO DE GANSO COM ESTAÇÃO DE CONFERÊNCIA SEM FIO - (REF.: SBC 068294)	68	UN	1,0000000	15.194,33	15.194,33	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	36,65	75,57	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	28,91	59,61	
Insumo	12541263	Próprio	MICROFONE SHURE PESCOÇO DE GANSO MXC420	Equipamento	UND	1,0000000	1.818,99	1.818,99	
Insumo	12541264	Próprio	UNIDADE PARA SISTEMA DE CONFERENCIA SEM FIO MXCW640 - SHURE	Equipamento	UND	1,0000000	13.240,16	13.240,16	
				MO sem LS =>	103,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	103,79
				Valor do BDI =>	3.414,16	Valor com BDI =>		18.608,49	
3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98463	Próprio	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	68	M	1,0000000	63,28	63,28	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	33,07	0,95	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	29,26	0,84	
Insumo	12541250	Próprio	CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2	Equipamento	M	1,0000000	61,49	61,49	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	14,21	Valor com BDI =>		77,49	

3.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98468	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M (REF.: SBC 79612)	79	UN	1,0000000	341,50	341,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	33,07	1,62	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	29,26	1,43	
Insumo	12541255	Próprio	CABO HDMI BLINDADO 2.0 30 METROS	Equipamento	UND	1,0000000	338,45	338,45	
MO sem LS =>					2,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,29
Valor do BDI =>					76,73	Valor com BDI =>			418,23
3.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	215541	Próprio	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W (REF.: SBC 068282)	68	PAR	1,0000000	938,52	938,52	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4530000	36,65	89,90	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4530000	28,91	70,91	
Insumo	12541221	Próprio	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W	Equipamento	UND	1,0000000	777,71	777,71	
MO sem LS =>					123,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	123,47
Valor do BDI =>					210,88	Valor com BDI =>			1.149,40
3.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98488	Próprio	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	68	UN	1,0000000	1.495,87	1.495,87	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2940000	33,07	75,86	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2940000	29,26	67,12	
Insumo	12541262	Próprio	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 1200W/RMS	Equipamento	UND	1,0000000	1.352,89	1.352,89	
MO sem LS =>					107,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,78
Valor do BDI =>					336,12	Valor com BDI =>			1.831,99
3.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98487	Próprio	AMPLIFICADOR DB SERIES Q 12000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	68	UN	1,0000000	24.567,50	24.567,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2940000	33,07	75,86	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2940000	29,26	67,12	
Insumo	12541261	Próprio	AMPLIFICADOR DB SERIES Q12K 12000W 20HMS - 4 CANAIS	Equipamento	UND	1,0000000	24.424,52	24.424,52	
MO sem LS =>					107,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,78
Valor do BDI =>					5.520,31	Valor com BDI =>			30.087,81
3.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	98486	Próprio	CAIXA DE SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A (REF.: SBC 068282)	68	PAR	1,0000000	5.406,20	5.406,20	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4530000	36,65	89,90	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4530000	28,91	70,91	
Insumo	12541260	Próprio	CAIXA SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A	Equipamento	UND	1,0000000	5.245,39	5.245,39	
MO sem LS =>					123,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	123,47
Valor do BDI =>					1.214,77	Valor com BDI =>			6.620,97
3.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98505	Próprio	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	68	UN	1,0000000	34.915,25	34.915,25	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	36,65	75,57	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0620000	28,91	59,61	
Insumo	12541267	Próprio	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	Equipamento	UND	1,0000000	34.780,07	34.780,07	
MO sem LS =>					103,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	103,79
Valor do BDI =>					7.845,45	Valor com BDI =>			42.760,70
3.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536175	Próprio	CABO XLR PARA SUBWOOFER	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	72,62	72,62	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	33,07	1,62	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	29,26	1,43	
Insumo	521398	Próprio	CABO XLR PARA SUBWOOFER	Material	m	1,0000000	69,57	69,57	
MO sem LS =>					2,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,29
Valor do BDI =>					16,31	Valor com BDI =>			88,93
3.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536184	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.100X100X80 (REF SBC 061460)	61	UN	1,0000000	87,58	87,58	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	21,65	29,33	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	16,43	22,26	
Insumo	004961	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 100x100x60mm WETZEL	Material	UN	1,0000000	35,99	35,99	
MO sem LS =>					51,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,59
Valor do BDI =>					19,67	Valor com BDI =>			107,25
3.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536185	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.300X300X120 (REF SBC 061460)	61	UN	1,0000000	168,76	168,76	

Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	21,65	29,33	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3550000	16,43	22,26	
Insumo	SBC_061461	Próprio	Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 30x30x12cm	Material	UN	1,0000000	117,17	117,17	
				MO sem LS =>	51,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,59
				Valor do BDI =>	37,92		Valor com BDI =>		206,68
3.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0000000	224,02	224,02	
Insumo	004948	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Material	UN	1,0000000	167,98	167,98	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,4720000	21,65	31,86	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,4720000	16,43	24,18	
				MO sem LS =>	56,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,04
				Valor do BDI =>	50,33		Valor com BDI =>		274,35
3.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536188	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. SOBREPOR C/ TAMPA APARAF.150X150X80 (REF SBC 061460)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	128,87	128,87	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3550000	33,07	44,80	
Insumo	2536187	Próprio	Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 150x150x80 mm	Material	UN	1,0000000	84,07	84,07	
				MO sem LS =>	34,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,41
				Valor do BDI =>	28,95		Valor com BDI =>		157,82
3.5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C11058	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667 12/2021)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,99	13,99	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	29,26	4,09	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	33,07	4,33	
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,07	5,57	
				MO sem LS =>	6,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,34
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>		17,13
3.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	2536186	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	61	M	1,0000000	229,91	229,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4910000	33,07	16,23	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4910000	29,26	14,36	
Insumo	SBC_061108	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50X3000MM	Equipamento	UN	1,1000000	145,74	160,31	
Insumo	000214	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24	Material	UN	0,3333000	34,95	11,64	
Insumo	034525	SBC	VERGALHAO 1/4" x 2,0m	Material	UN	1,0000000	9,94	9,94	
Insumo	002373	SBC	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO 1/4x2"	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	006356	SBC	PERFILADO - JUNCAO (TALA) PLANA COM 4 FUROS	Material	UN	2,0000000	5,00	10,00	
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	6,12	6,12	
				MO sem LS =>	23,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,07
				Valor do BDI =>	51,66			Valor com BDI =>	281,57
3.5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2536194	Próprio	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	345,84	345,84	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	33,07	0,95	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	29,26	0,84	
Insumo	2536188	Próprio	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	Material	UN	1,0000000	344,05	344,05	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	77,71			Valor com BDI =>	423,55
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9537	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,60	4,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	26,93	3,77	
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	16,67	0,83	
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,63
Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,70	28,70	

Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	21,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,06
				Valor do BDI =>	6,44	Valor com BDI =>			35,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,54	28,54	
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	21,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI =>	6,41	Valor com BDI =>			34,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,51	27,51	
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
				MO sem LS =>	21,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,06
				Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	33,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,76	28,76	
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	21,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	35,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,91	28,91	
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,12	21,12	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39	
MO sem LS =>					21,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,36
Valor do BDI =>					6,49	Valor com BDI =>			35,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	8,63	8,63	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	29,67	2,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	26,93	0,91	
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,81	5,59	
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	20,84	0,12	
MO sem LS =>					2,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,16
Valor do BDI =>					1,93	Valor com BDI =>			10,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	955,39	955,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	26,93	302,42	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	150,00	174,00	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,46	169,94	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	1,18	309,03	
MO sem LS =>					217,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	217,63
Valor do BDI =>					214,67	Valor com BDI =>			1.170,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	961,18	961,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	26,93	230,79	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,18	569,89	

					MO sem LS =>	166,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	166,08
					Valor do BDI =>	215,97			Valor com BDI =>	1.177,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,21	31,21		
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31		
					MO sem LS =>	23,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,57
					Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	38,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	18,34	18,34		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	28,70	0,49		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	31,21	3,29		
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,32	13,32		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,36	0,63		
					MO sem LS =>	5,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,35
					Valor do BDI =>	4,12			Valor com BDI =>	22,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,26	29,26		
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82		

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
MO sem LS =>					21,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,59
Valor do BDI =>					6,57	Valor com BDI =>			35,83
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,18	28,18	
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13	
MO sem LS =>					21,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,19
Valor do BDI =>					6,33	Valor com BDI =>			34,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,70	28,70	
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,82	20,82	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
MO sem LS =>					21,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,06
Valor do BDI =>					6,44	Valor com BDI =>			35,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,56	32,56	
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,56	24,56	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
MO sem LS =>					24,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,92
Valor do BDI =>					7,31	Valor com BDI =>			39,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	110141	SEDOP	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	1,0000000	642,19	642,19	
Composição Auxiliar	280022	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,3100000	23,27	7,21	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	6,0000000	19,94	119,64	
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	6,4400000	60,00	386,40	
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	1,2200000	105,00	128,10	
Insumo	M00008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	H	0,3100000	2,73	0,84	
MO sem LS =>					78,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,03
Valor do BDI =>					144,30	Valor com BDI =>			786,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	363,57	363,57	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	29,67	16,37	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3620000	31,44	42,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	26,93	25,77	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	961,18	21,43	
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	251,06	251,06	
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	14,52	2,42	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	18,51	3,70	
				MO sem LS =>	154,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	154,20
				Valor do BDI =>	81,69			Valor com BDI =>	445,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	251,06	251,06	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	29,67	81,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3570000	26,93	36,54	
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	132,50	132,50	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	24,42	0,26	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	18,53	0,44	
				MO sem LS =>	87,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,27
				Valor do BDI =>	56,41			Valor com BDI =>	307,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,82	1,82	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48	

Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,40	Valor com BDI =>			2,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	7,44	7,44	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,62	1,62	
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					1,67	Valor com BDI =>			9,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	23.259,01	1,48	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,33	Valor com BDI =>			1,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	23.259,01	0,34	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>			0,41
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	23.259,01	1,62	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI =>			1,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	1,60	4,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,89	Valor com BDI =>			4,89
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,67	29,67	
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,93	21,93	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	22,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,25
				Valor do BDI =>	6,66	Valor com BDI =>			36,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,99	30,99	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	23,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,57
				Valor do BDI =>	6,96			Valor com BDI =>	37,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	1.068,62	1.068,62	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	30,99	5,76	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	31,44	35,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	26,93	32,10	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1940000	1,75	0,33	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,56	0,10	
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	902,23	995,15	
				MO sem LS =>	54,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,11
				Valor do BDI =>	240,11			Valor com BDI =>	1.308,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	734,03	734,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	26,93	54,57	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	26,57	33,92	

Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	7,44	4,88	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,82	1,12	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	150,00	114,13	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,18	383,68	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	239,74	141,73	
				MO sem LS =>	64,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,95
				Valor do BDI =>	164,93	Valor com BDI =>			898,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	614,62	614,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	26,93	56,70	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	26,57	35,37	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	7,44	5,09	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,82	1,17	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	150,00	124,87	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,18	251,87	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	239,74	139,55	
				MO sem LS =>	67,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,59
				Valor do BDI =>	138,10	Valor com BDI =>			752,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	56,89	56,89	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1380000	31,44	4,33	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0690000	26,93	1,85	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	18,47	3,87	

Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,0530000	883,83	46,84	
MO sem LS =>					4,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,61
Valor do BDI =>					12,78	Valor com BDI =>			69,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,22	12,22	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	28,70	0,14	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	31,21	0,96	
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	10,40	11,12	
MO sem LS =>					0,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
Valor do BDI =>					2,74	Valor com BDI =>			14,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,32	13,32	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	28,70	0,43	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	31,21	2,91	
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,33	9,98	
MO sem LS =>					2,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,51
Valor do BDI =>					2,99	Valor com BDI =>			16,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,82	0,24	
MO sem LS =>					0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,82	0,30	
MO sem LS =>					0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>					0,06	Valor com BDI =>			0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	

Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,82	0,24	
MO sem LS =>					0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,82	0,30	
MO sem LS =>					0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>					0,06	Valor com BDI =>			0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,12	0,24	
MO sem LS =>					0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	23,31	0,26	
MO sem LS =>					0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,82	0,77	
MO sem LS =>					0,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,77
Valor do BDI =>					0,17	Valor com BDI =>			0,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,82	0,37	
MO sem LS =>					0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
Valor do BDI =>					0,08	Valor com BDI =>			0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,82	0,24	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>			0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	24,56	0,36	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>			0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,93	0,32	
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>			0,39
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	23,31	0,26	
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>			0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,49	0,91	
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,91
				Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>			1,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0308700	28,12	0,86	
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>			1,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	23,31	0,41	
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>			0,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	26,55	0,56	
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>			0,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,89	1,89	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	128,27	1,89	
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,89
				Valor do BDI =>	0,42	Valor com BDI =>			2,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	23,59	0,50	
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>			0,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	24,78	0,36	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>			0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	25,63	0,29	
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	295389	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	MO376660	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087000	16,41	0,14	
MO sem LS =>					0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
Valor do BDI =>					0,03		Valor com BDI =>		0,17
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,96	0,16	
MO sem LS =>					0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
Valor do BDI =>					0,03		Valor com BDI =>		0,19
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	20,47	0,17	
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
Valor do BDI =>					0,03		Valor com BDI =>		0,20
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,46	0,35	
MO sem LS =>					0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
Valor do BDI =>					0,07		Valor com BDI =>		0,42
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	23,31	0,49	
MO sem LS =>					0,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,49
Valor do BDI =>					0,11		Valor com BDI =>		0,60
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	23,31	0,34	
MO sem LS =>					0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
Valor do BDI =>					0,07		Valor com BDI =>		0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	23,31	0,26	
MO sem LS =>					0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
Valor do BDI =>					0,05			Valor com BDI =>	0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	295378	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	MO611100	SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0223000	11,89	0,26	
MO sem LS =>					0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
Valor do BDI =>					0,05			Valor com BDI =>	0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,98	0,40	
MO sem LS =>					0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
Valor do BDI =>					0,08			Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,58	0,30	
MO sem LS =>					0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>					0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91982	SINAPI	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	97,27	97,27	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	29,26	6,78	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	33,07	7,67	
Insumo	00038109	SINAPI	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	82,82	82,82	
MO sem LS =>					10,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,89
Valor do BDI =>					21,85			Valor com BDI =>	119,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,07	33,07	

Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,49	24,49	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
MO sem LS =>					25,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,40
Valor do BDI =>					7,43	Valor com BDI =>			40,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,65	36,65	
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,12	28,12	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
MO sem LS =>					28,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,98
Valor do BDI =>					8,23	Valor com BDI =>			44,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,71	30,71	
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13	
				MO sem LS =>	23,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,72
				Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	37,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	176,46	176,46	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	28,54	5,10	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	30,99	24,54	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	39,57	2,21	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	37,35	8,36	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	2,42	10,23	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	18,53	2,37	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	27,80	123,65	
				MO sem LS =>	31,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,06
				Valor do BDI =>	39,65			Valor com BDI =>	216,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	176,64	176,64	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	29,67	29,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	26,93	13,49	
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	133,43	133,43	
				MO sem LS =>	31,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,99

				Valor do BDI =>	39,69	Valor com BDI =>		216,33	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	153,99	153,99	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	29,67	22,75	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3840000	26,93	10,34	
Insumo	00003099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	120,90	120,90	
				MO sem LS =>	24,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,50
				Valor do BDI =>	34,60	Valor com BDI =>		188,59	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4;" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	13,23	13,23	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	28,18	1,35	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	30,71	6,49	
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	3,02	5,39	
				MO sem LS =>	6,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,02
				Valor do BDI =>	2,97	Valor com BDI =>		16,20	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,73	31,73	
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,59	23,59	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
MO sem LS =>					24,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,09
Valor do BDI =>					7,12	Valor com BDI =>			38,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	943,36	943,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3030000	26,93	8,15	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3120000	28,52	8,89	
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	2,9750000	13,70	40,75	
Insumo	00034386	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	875,00	875,00	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,6050000	4,06	10,57	
MO sem LS =>					12,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,38
Valor do BDI =>					211,97	Valor com BDI =>			1.155,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,89	21,89	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	29,26	6,78	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	33,07	7,67	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,44	7,44	
MO sem LS =>					10,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,89
Valor do BDI =>					4,91	Valor com BDI =>			26,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,93	39,93	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	29,26	11,76	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	33,07	13,29	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,44	14,88	
MO sem LS =>					18,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,88
Valor do BDI =>					8,97	Valor com BDI =>			48,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	57,96	57,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	29,26	16,73	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	33,07	18,91	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000	7,44	22,32	
				MO sem LS =>	26,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,86
				Valor do BDI =>	13,02			Valor com BDI =>	70,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,78	32,78	
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,78	24,78	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	25,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,14
				Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	40,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	27,85	27,85	
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,62	0,62	
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14	
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,09	27,09	
				MO sem LS =>	20,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,64
				Valor do BDI =>	6,25			Valor com BDI =>	34,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,34	31,34	
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,62	0,62	
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14	
Composição Auxiliar	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,77	0,77	
Composição Auxiliar	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,72	2,72	
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,09	27,09	
MO sem LS =>					20,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,64
Valor do BDI =>					7,04	Valor com BDI =>			38,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000640	9.700,00	0,62	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,13	Valor com BDI =>			0,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000148	9.700,00	0,14	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,03	Valor com BDI =>			0,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000800	9.700,00	0,77	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>			0,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,72	2,72	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,7000000	1,60	2,72	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61	Valor com BDI =>			3,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,37	32,37	
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,63	25,63	
				MO sem LS =>	25,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,92
				Valor do BDI =>	7,27	Valor com BDI =>			39,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,57	26,57	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,96	19,96	

Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89	
MO sem LS =>					20,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,12
Valor do BDI =>					5,97	Valor com BDI =>			32,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	280022	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,0000000	23,27	23,27	
Composição Auxiliar	295389	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,47	3,47	
Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	EC434640	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	EC434880	SEDOP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	MO376660	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41	
MO sem LS =>					16,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,55
Valor do BDI =>					5,22	Valor com BDI =>			28,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,09	27,09	
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,47	20,47	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89	

				MO sem LS =>	20,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,64
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	33,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,26	37,26	
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,46	30,46	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89	
				MO sem LS =>	30,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,81
				Valor do BDI =>	8,37			Valor com BDI =>	45,63
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,44	31,44	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	23,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,80
				Valor do BDI =>	7,06			Valor com BDI =>	38,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,10	33,10	

Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85	1,85	
				MO sem LS =>	23,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,65
				Valor do BDI =>	7,43	Valor com BDI =>			40,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	26,21	26,21	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	33,10	14,99	
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	34,47	11,22	
				MO sem LS =>	10,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,71
				Valor do BDI =>	5,88	Valor com BDI =>			32,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94806	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	867,55	867,55	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9190000	31,44	28,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4600000	26,93	12,38	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	1,6130000	43,54	70,23	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,8000000	0,55	4,84	
Insumo	00039021	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	Material	UN	1,0000000	751,21	751,21	
				MO sem LS =>	30,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,78
				Valor do BDI =>	194,93	Valor com BDI =>			1.062,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1632000	27,85	4,54	
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0668000	31,34	2,09	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0646000	28,18	1,82	
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2298000	27,09	6,22	
				MO sem LS =>	10,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,83
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	37,35	37,35	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,26	37,26	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	30,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,81
				Valor do BDI =>	8,39			Valor com BDI =>	45,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	39,57	39,57	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,26	37,26	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05	
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,17	2,17	

				MO sem LS =>	30,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,81
				Valor do BDI =>	8,89	Valor com BDI =>			48,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.162,73	0,08	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>			0,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.162,73	0,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>			0,01
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.162,73	0,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>			0,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,17	2,17	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	1,60	2,17	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,48	Valor com BDI =>			2,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,21	31,21	
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,31	23,31	

		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,44	3,44
Insumo		00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo		00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo		00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo		00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo		00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,31	1,31
					MO sem LS =>	23,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,57
					Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	38,22
		Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,93	26,93
Composição Auxiliar		95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo		00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,98	18,98
Insumo		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,44	3,44
Insumo		00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo		00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo		00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo		00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo		00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,39	1,39
					MO sem LS =>	19,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,38
					Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	32,98
		Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,0000000	19,94	19,94
Composição Auxiliar		295378	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo		EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo		EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo		EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,47	3,47
Insumo		EC434910	SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,33	1,33

Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	EC434670	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	MO611100	SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	11,89	11,89	
				MO sem LS =>	12,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,15
				Valor do BDI =>	4,48			Valor com BDI =>	24,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	29,26	3,74	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	33,07	4,23	
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63	
				MO sem LS =>	6,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	15,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	40,31	40,31	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	29,26	14,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	33,07	16,89	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,47	8,47	
				MO sem LS =>	24,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,00
				Valor do BDI =>	9,05			Valor com BDI =>	49,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	42,67	42,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	29,26	14,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	33,07	16,89	
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,83	10,83	
				MO sem LS =>	24,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,00

				Valor do BDI ==>	9,58	Valor com BDI ==>		52,25	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	47,89	47,89	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	29,26	12,31	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	33,07	13,92	
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	10,83	21,66	
				MO sem LS ==>	19,77	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	19,77
				Valor do BDI ==>	10,76	Valor com BDI ==>		58,65	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,56	0,56	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10	
				MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
				Valor do BDI ==>	0,12	Valor com BDI ==>		0,68	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,75	1,75	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83	
				MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
				Valor do BDI ==>	0,39	Valor com BDI ==>		2,14	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.626,47	0,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>			0,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	3.626,47	0,10	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>			0,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.626,47	0,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>			0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	1,60	0,83	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>			1,01
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,52	28,52	
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,58	20,58	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
MO sem LS =>					20,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,88
Valor do BDI =>					6,40			Valor com BDI =>	34,92

Total sem BDI1.271.278,24

Total do BDI259.797,83

Total Geral1.531.076,07

RAFAEL CAMPIOTO

DE CARVALHO

ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por

RAFAEL CAMPIOTO DE

CARVALHO ROCHA:00072683279

Dados: 2026.01.08 09:30:22

-04'00'

GTX ENGENHARIA

Setor de Engenharia

Obra
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondônia
SBC - 11/2025 - Rondônia
SICRO3 - 07/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificações
					Operativa	Improdutiva			Operativa	Improdutiva	Geral				
12541243	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA	Equipamento	UND	157,0000000	0,0000000	2.150,00	2.700,00	337.550,00	0,00	337.550,00	26,55%	337.550,00	26,55%	A
12541264	Próprio	UNIDADE PARA SISTEMA DE CONFERENCIA SEM FIO MXCW640 - SHURE	Equipamento	UND	13,0000000	0,0000000	13.240,16	13.240,16	172.122,08	0,00	172.122,08	13,54%	509.672,08	40,09%	A
008818	SBC	PORTA EM PVC 1F GIRO SIMPLES 0,60X2,10m REAL	Material	UN	9,7000000		4.609,00		44.707,30		44.707,30	3,52%	554.379,38	43,61%	A
005100	SBC	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	Material	m²	264,4400000		150,52		39.803,51		39.803,51	3,13%	594.182,89	46,74%	A
12541250	Próprio	CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2	Equipamento	M	584,0000000	0,0000000	61,49	3,52	35.910,16	0,00	35.910,16	2,82%	630.093,05	49,56%	A
12541267	Próprio	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	34.780,07	34.780,07	34.780,07	0,00	34.780,07	2,74%	664.873,12	52,30%	A
00004790	SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	317,0271000		109,55		34.730,32		34.730,32	2,73%	699.603,44	55,03%	A
F.07.000.02 U 2016	CPOS/CDH	EPS (poliestireno expandido) tipo 5F com densidade de 22,5 kg/m³, antichamas (tipo F), resistência a compressão de 104 KPa, deformação de 10%, em blocos	Material	m³	23,6215000		1.338,03		31.606,28		31.606,28	2,49%	731.209,71	57,52%	A
2510040	Próprio	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	26.050,20	27.933,09	26.050,20	0,00	26.050,20	2,05%	757.259,91	59,57%	A
12541261	Próprio	AMPLIFICADOR DB SERIES Q12K 12000W 20HMS - 4 CANAIS	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	24.424,52	22.343,73	24.424,52	0,00	24.424,52	1,92%	781.684,43	61,49%	A
12541234	Próprio	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM PAINEL RIPADO	Equipamento	UND	8,0000000	0,0000000	3.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1,89%	805.684,43	63,38%	A
12541263	Próprio	MICROFONE SHURE PESCOÇO DE GANSO MXC420	Equipamento	UND	13,0000000	0,0000000	1.818,99	1.818,99	23.646,87	0,00	23.646,87	1,86%	829.331,30	65,24%	A
00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NÃO INCLUI PERFIS)	Material	UN	749,1164160		29,70		22.248,76		22.248,76	1,75%	851.580,06	66,99%	A
2510030	Próprio	PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM POLICARBONATO E AÇO BRANCO	Equipamento	UND	46,0000000	0,0000000	385,80	710,26	17.746,80	0,00	17.746,80	1,40%	869.326,86	68,38%	A
025821	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	Material	M	148,0000000		117,71		17.421,08		17.421,08	1,37%	886.747,94	69,75%	A
005090	SBC	CHAPA DE MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,84m (5,06m2)	Material	m²	264,4400000		63,99		16.921,52		16.921,52	1,33%	903.669,46	71,08%	A
00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	17,5912194		883,83		15.547,65		15.547,65	1,22%	919.217,10	72,31%	A
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	608,9865486		21,93		13.355,08		13.355,08	1,05%	932.572,18	73,36%	A
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.617,6346007		3,44		12.444,66		12.444,66	0,98%	945.016,84	74,34%	A
2510033	Próprio	FONTE DIMERIZÁVEL 40W, REF.: STELLA, MODELO: STH8899	Equipamento	UND	23,0000000	0,0000000	468,96	484,76	10.786,08	0,00	10.786,08	0,85%	955.802,92	75,18%	A
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,1808000		128,27		10.413,06		10.413,06	0,82%	966.215,98	76,00%	A
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	421,6921557		24,49		10.327,24		10.327,24	0,81%	976.543,22	76,82%	A
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	524,0642285		18,98		9.946,74		9.946,74	0,78%	986.489,96	77,60%	A
004419	SBC	LA DE ROCHA 32 KG 50mm	Material	m²	320,6280000		28,70		9.202,02		9.202,02	0,72%	995.691,99	78,32%	A

00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	9,6773911		902,23		8.731,23		8.731,23	0,69%	1.004.423,22	79,01%	A
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	3.184,8696280		2,68		8.535,45		8.535,45	0,67%	1.012.958,67	79,68%	A
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,3600000		26,55		8.133,86		8.133,86	0,64%	1.021.092,53	80,32%	B
12541244	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	3.940,00	5.865,45	7.880,00	0,00	7.880,00	0,62%	1.028.972,53	80,94%	B
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	372,9751167		20,82		7.765,34		7.765,34	0,61%	1.036.737,87	81,55%	B
008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	148,0864000		48,82		7.229,58		7.229,58	0,57%	1.043.967,45	82,12%	B
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	338,7453245		21,12		7.154,30		7.154,30	0,56%	1.051.121,75	82,68%	B
12541221	Próprio	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W	Equipamento	UND	9,0000000	0,0000000	777,71	726,53	6.999,39	0,00	6.999,39	0,55%	1.058.121,14	83,23%	B
00034386	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	7,5600000		875,00		6.615,00		6.615,00	0,52%	1.064.736,14	83,75%	B
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	60,3700000		109,55		6.613,53		6.613,53	0,52%	1.071.349,67	84,27%	B
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	282,4292070		23,31		6.583,42		6.583,42	0,52%	1.077.933,10	84,79%	B
12541236	Próprio	MESA DE APOIO (PALCO) EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	6.400,00	850,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,50%	1.084.333,10	85,29%	B
2510037	Próprio	MICROFONE SEM FIO SHURE DUPLO BLX288BRPG58	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	6.309,15	7.148,52	6.309,15	0,00	6.309,15	0,50%	1.090.642,25	85,79%	B
12541235	Próprio	MESA DE CANTO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,47%	1.096.642,25	86,26%	B
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	248,5455790		23,59		5.863,19		5.863,19	0,46%	1.102.505,44	86,72%	B
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	956,5500000		6,00		5.739,30		5.739,30	0,45%	1.108.244,74	87,18%	B
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.997,6346007		1,43		5.716,62		5.716,62	0,45%	1.113.961,36	87,63%	B
00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	818,4982920		6,93		5.672,19		5.672,19	0,45%	1.119.633,55	88,07%	B
12541260	Próprio	CAIXA SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	5.245,39	6.088,58	5.245,39	0,00	5.245,39	0,41%	1.124.878,94	88,48%	B
12541233	Próprio	MESA DE RECEPCAO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM SANCA PARA ILUMINACAO EM LED	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,39%	1.129.878,94	88,88%	B
SBC_06110	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50X3000MM	Equipamento	UN	33,0000000	0,0000000	145,74	145,74	4.809,42	0,00	4.809,42	0,38%	1.134.688,36	89,26%	B
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	187,0391395		25,63		4.793,81		4.793,81	0,38%	1.139.482,17	89,63%	B
2510032	Próprio	FITA LED ALL LIGHT 24V PRO 8W/M IRC 90, 3000K, 500L/W, ROLO 5 METROS, REF.: STELA MODELO STL23820/30	Equipamento	UND	11,0000000	0,0000000	379,67	275,54	4.176,37	0,00	4.176,37	0,33%	1.143.658,54	89,96%	B
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	170,2457022		23,31		3.968,43		3.968,43	0,31%	1.147.626,97	90,27%	B
00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	61,4877000		62,76		3.858,97		3.858,97	0,30%	1.151.485,94	90,58%	B
P9864	SICRO3	Engenheiro de segurança do trabalho	Mão de Obra	mês	0,1500000		25.134,16		3.770,12		3.770,12	0,30%	1.155.256,06	90,87%	B
00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	45,8173400		78,90		3.614,99		3.614,99	0,28%	1.158.871,05	91,16%	B
2510039	Próprio	TELEVISOR 43"	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	1.794,33	1.935,28	3.588,66	0,00	3.588,66	0,28%	1.162.459,71	91,44%	B
12541239	Próprio	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,28%	1.165.959,71	91,72%	B
P9851	SICRO3	Médico do trabalho	Mão de Obra	mês	0,1800000		19.068,05		3.432,25		3.432,25	0,27%	1.169.391,96	91,99%	B
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,8411059		20,82		2.786,57		2.786,57	0,22%	1.172.178,53	92,20%	B
12541262	Próprio	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 1200W/RMS	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	1.352,89	1.352,89	2.705,78	0,00	2.705,78	0,21%	1.174.884,31	92,42%	B
2510035	Próprio	PERFIL SOBREPOR PLANO 24V, 25MM, 14W, 1 METRO, 420 LUMENS, REF.: STELLA OU SIMILAR	Equipamento	UND	9,0000000	0,0000000	298,11	298,11	2.682,99	0,00	2.682,99	0,21%	1.177.567,30	92,63%	B
00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	2,0000000		1.302,74		2.605,48		2.605,48	0,20%	1.180.172,78	92,83%	B

00039621	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Material	PAR	2,0000000		1.171,54		2.343,08		2.343,08	0,18%	1.182.515,86	93,02%	B
00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	194,6264000		11,38		2.214,85		2.214,85	0,17%	1.184.730,71	93,19%	B
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.617,6346007		0,60		2.170,58		2.170,58	0,17%	1.186.901,29	93,36%	B
521398	Próprio	CABO XLR PARA SUBWOOFER	Material	m	30,0000000		69,57		2.087,10		2.087,10	0,16%	1.188.988,39	93,53%	B
00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	315,9728080		6,38		2.015,91		2.015,91	0,16%	1.191.004,30	93,69%	B
00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	Material	M	275,9960160		7,05		1.945,77		1.945,77	0,15%	1.192.950,07	93,84%	B
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	77,6712464		23,31		1.810,52		1.810,52	0,14%	1.194.760,58	93,98%	B
002071	SBC	TAMPA 4x2 PARA TOMADA DE PISO INOX STAMPLAC	Material	UN	100,0000000		18,06		1.806,00		1.806,00	0,14%	1.196.566,58	94,12%	B
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,5000000		400,00		1.800,00		1.800,00	0,14%	1.198.366,58	94,26%	B
00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	2,0000000		898,28		1.796,56		1.796,56	0,14%	1.200.163,14	94,41%	B
00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	21,7119000		81,91		1.778,42		1.778,42	0,14%	1.201.941,57	94,55%	B
2536187	Próprio	Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 150x150x80 mm	Material	UN	21,0000000		84,07		1.765,47		1.765,47	0,14%	1.203.707,04	94,68%	B
P9876	SICRO3	Técnico de segurança do trabalho	Mão de Obra	mês	0,2000000		8.246,93		1.649,39		1.649,39	0,13%	1.205.356,42	94,81%	B
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,0209739		20,47		1.638,03		1.638,03	0,13%	1.206.994,45	94,94%	B
00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	57,1720501		28,12		1.607,68		1.607,68	0,13%	1.208.602,13	95,07%	C
00039021	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	Material	UN	2,0000000		751,21		1.502,42		1.502,42	0,12%	1.210.104,55	95,19%	C
008366	SBC	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	Material	M	38,2620000		39,20		1.499,87		1.499,87	0,12%	1.211.604,42	95,31%	C
D00325	SEDOP	Perfil de aluminio (arremate de azulajo)	Material	M	200,0000000		7,42		1.484,00		1.484,00	0,12%	1.213.088,42	95,42%	C
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	158,8714600		9,33		1.482,27		1.482,27	0,12%	1.214.570,69	95,54%	C
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	469,1891000		3,10		1.454,49		1.454,49	0,11%	1.216.025,18	95,65%	C
007139	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm CEMAR	Material	UN	7,0000000		203,74		1.426,18		1.426,18	0,11%	1.217.451,36	95,77%	C
2536188	Próprio	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	Material	UN	4,0000000		344,05		1.376,20		1.376,20	0,11%	1.218.827,56	95,87%	C
047732	SBC	ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR TABULEIRO 40mm (PLACA 0,50x0,50cm)	Material	m²	13,2500000		99,76		1.321,82		1.321,82	0,10%	1.220.149,38	95,98%	C
101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	24,0000000		55,03		1.320,72		1.320,72	0,10%	1.221.470,10	96,08%	C
00039624	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	Material	PAR	1,0000000		1.292,33		1.292,33		1.292,33	0,10%	1.222.762,43	96,18%	C
00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	69,7010580		18,47		1.287,38		1.287,38	0,10%	1.224.049,80	96,28%	C
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	490,5920000		2,55		1.251,01		1.251,01	0,10%	1.225.300,81	96,38%	C
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	917,5559961		1,31		1.202,00		1.202,00	0,09%	1.226.502,81	96,48%	C
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	848,0655127		1,39		1.178,81		1.178,81	0,09%	1.227.681,62	96,57%	C
2510036	Próprio	FONTE 15W, MODELO STH6894 STELLA OU SIMILAR	Equipamento	UND	9,0000000	0,0000000	129,90	129,90	1.169,10	0,00	1.169,10	0,09%	1.228.850,72	96,66%	C
2510034	Próprio	EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT	Equipamento	UND	3,0000000	0,0000000	385,80	465,87	1.157,40	0,00	1.157,40	0,09%	1.230.008,12	96,75%	C
M3231	SICRO3	Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm	Material	m²	6,6000000		172,26		1.136,89		1.136,89	0,09%	1.231.145,02	96,84%	C
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	821,5372685		1,26		1.035,14		1.035,14	0,08%	1.232.180,16	96,92%	C
12541255	Próprio	CABO HDMI BLINDADO 2.0 30 METROS	Equipamento	UND	3,0000000	0,0000000	338,45	330,35	1.015,35	0,00	1.015,35	0,08%	1.233.195,51	97,00%	C
00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	28,1009500		33,77		948,97		948,97	0,07%	1.234.144,47	97,08%	C

00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	7,0000000		132,50		927,50		927,50	0,07%	1.235.071,97	97,15%	C
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	637,6589182		1,43		911,85		911,85	0,07%	1.235.983,83	97,22%	C
021176	SBC	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	Material	UN	1,0000000		910,00		910,00		910,00	0,07%	1.236.893,83	97,30%	C
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	37,8873199		23,31		883,15		883,15	0,07%	1.237.776,98	97,36%	C
12541232	Próprio	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	850,00	6.400,00	850,00	0,00	850,00	0,07%	1.238.626,98	97,43%	C
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	33,5098005		24,78		830,37		830,37	0,07%	1.239.457,35	97,50%	C
074113	SBC	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA	Material	UN	48,0000000		17,09		820,32		820,32	0,06%	1.240.277,67	97,56%	C
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	278,4846840		2,93		815,96		815,96	0,06%	1.241.093,63	97,63%	C
2510038	Próprio	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	403,11	423,89	806,22	0,00	806,22	0,06%	1.241.899,85	97,69%	C
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	6,0000000		133,43		800,58		800,58	0,06%	1.242.700,43	97,75%	C
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	23,8942450		33,05		789,70		789,70	0,06%	1.243.490,14	97,81%	C
065741	SBC	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	Material	M	8,7500000		89,50		783,13		783,13	0,06%	1.244.273,26	97,88%	C
000703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 NBR6323	Material	M	32,0000000		24,00		768,00		768,00	0,06%	1.245.041,26	97,94%	C
000214	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24	Material	UN	20,6646000		34,95		722,23		722,23	0,06%	1.245.763,49	97,99%	C
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	917,5559961		0,78		715,69		715,69	0,06%	1.246.479,18	98,05%	C
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	821,5372685		0,86		706,52		706,52	0,06%	1.247.185,71	98,10%	C
12541237	Próprio	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS	Equipamento	UND	1,0000000	0,0000000	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,06%	1.247.885,71	98,16%	C
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,8764959		23,31		696,42		696,42	0,05%	1.248.582,13	98,21%	C
099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	41,7680000		16,43		686,25		686,25	0,05%	1.249.268,38	98,27%	C
00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUYA	Material	M	55,4180000		12,01		665,57		665,57	0,05%	1.249.933,95	98,32%	C
00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material	UN	107,0583000		6,12		655,20		655,20	0,05%	1.250.589,14	98,37%	C
099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	30,0080000		21,65		649,67		649,67	0,05%	1.251.238,82	98,42%	C
2510031	Próprio	LUMINÁRIA LED PENDENTE LINEAR 127V, 4000K, 102CM, 27W, 3700LM. REF.: LOOZ, MODELO: P2837PS	Equipamento	UND	2,0000000	0,0000000	315,56	291,29	631,12	0,00	631,12	0,05%	1.251.869,94	98,47%	C
043721	SBC	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	Material	UN	1,0000000		630,00		630,00		630,00	0,05%	1.252.499,94	98,52%	C
025835	SBC	PLACA DE SINALIZACAO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1.20x0.80cm	Material	UN	3,0000000		209,00		627,00		627,00	0,05%	1.253.126,94	98,57%	C
006356	SBC	PERFILADO - JUNCAO (TALA) PLANA COM 4 FUROS	Material	UN	124,0000000		5,00		620,00		620,00	0,05%	1.253.746,94	98,62%	C
00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,6280066		20,82		616,86		616,86	0,05%	1.254.363,79	98,67%	C
034525	SBC	VERGALHAO 1/4" x 2,0m	Material	UN	62,0000000		9,94		616,28		616,28	0,05%	1.254.980,07	98,72%	C
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,6292069		24,56		555,77		555,77	0,04%	1.255.535,84	98,76%	C
00012759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	m²	0,4560000		1.142,43		520,95		520,95	0,04%	1.256.056,79	98,80%	C
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	848,0655127		0,61		517,32		517,32	0,04%	1.256.574,11	98,84%	C
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	437,7548417		1,18		516,55		516,55	0,04%	1.257.090,66	98,88%	C
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	140,0087730		3,60		504,03		504,03	0,04%	1.257.594,69	98,92%	C
005960	SBC	DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA WEG	Material	UN	2,0000000		225,44		450,88		450,88	0,04%	1.258.045,57	98,96%	C
004961	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 100x100x60mm WETZEL	Material	UN	12,0000000		35,99		431,88		431,88	0,03%	1.258.477,45	98,99%	C

002029	SBC	BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA	Material	UN	39,0000000	10,74	418,86	418,86	0,03%	1.258.896,31	99,03%	C
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1" CM, L = *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURV/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	81,6426000	4,81	392,70	392,70	0,03%	1.259.289,02	99,06%	C
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	300,0000000	1,28	384,00	384,00	0,03%	1.259.673,02	99,09%	C
00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	Material	UN	6,0000000	63,49	380,94	380,94	0,03%	1.260.053,96	99,12%	C
002256	SBC	ADESIVO ACRILICO - COLA DE CONTATO CASCOLA TRADICIONAL	Material	KG	6,6250000	57,14	378,55	378,55	0,03%	1.260.432,51	99,15%	C
004950	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 152x152x82 CEMAR	Material	UN	2,0000000	176,67	353,34	353,34	0,03%	1.260.785,85	99,17%	C
00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000	171,81	343,62	343,62	0,03%	1.261.129,47	99,20%	C
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	31,0000000	10,83	335,73	335,73	0,03%	1.261.465,20	99,23%	C
00038109	SINAPI	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	Material	UN	4,0000000	82,82	331,28	331,28	0,03%	1.261.796,48	99,25%	C
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.997,6346007	0,08	319,81	319,81	0,03%	1.262.116,29	99,28%	C
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	22,4910000	13,70	308,13	308,13	0,02%	1.262.424,42	99,30%	C
080106	SBC	PORTA MADEIRA LISA 1,20x2,10m	Material	UN	1,0000000	295,90	295,90	295,90	0,02%	1.262.720,32	99,33%	C
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	106,1580000	2,76	293,00	293,00	0,02%	1.263.013,31	99,35%	C
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	637,6589182	0,44	280,57	280,57	0,02%	1.263.293,88	99,37%	C
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,1378462	20,82	273,53	273,53	0,02%	1.263.567,41	99,39%	C
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	295,6365992	0,89	263,12	263,12	0,02%	1.263.830,53	99,41%	C
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	14,9255000	16,67	248,81	248,81	0,02%	1.264.079,34	99,43%	C
00003312	SINAPI	ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM	Material	KG	8,9427960	26,60	237,88	237,88	0,02%	1.264.317,21	99,45%	C
SBC_06146	Próprio	Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 30x30x12cm	Material	UN	2,0000000	117,17	234,34	234,34	0,02%	1.264.551,55	99,47%	C
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	12,0000000	19,26	231,12	231,12	0,02%	1.264.782,67	99,49%	C
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,5151116	150,00	227,27	227,27	0,02%	1.265.009,94	99,51%	C
00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	18,9056000	11,98	226,49	226,49	0,02%	1.265.236,43	99,52%	C
036522	SBC	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M LEDS 3528	Material	UN	2,0000000	111,78	223,56	223,56	0,02%	1.265.459,99	99,54%	C
00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	43,5380000	5,07	220,74	220,74	0,02%	1.265.680,73	99,56%	C
28091	SIURB	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (20X3CM) (FAIXA DE BORDA DE ESCADA) ADESIVADA	Material	Un	44,0000000	4,72	207,68	207,68	0,02%	1.265.888,41	99,58%	C
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8585344	239,74	205,83	205,83	0,02%	1.266.094,23	99,59%	C
00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	5,2586600	38,77	203,88	203,88	0,02%	1.266.298,11	99,61%	C
00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ *4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	100,0000000	1,98	198,00	198,00	0,02%	1.266.496,11	99,62%	C
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	65,3209060	3,02	197,27	197,27	0,02%	1.266.693,38	99,64%	C
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	70,3263000	2,76	194,10	194,10	0,02%	1.266.887,48	99,65%	C
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,8720516	23,31	183,50	183,50	0,01%	1.267.070,98	99,67%	C
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	48,0000000	3,67	176,16	176,16	0,01%	1.267.247,14	99,68%	C
004948	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Material	UN	1,0000000	167,98	167,98	167,98	0,01%	1.267.415,12	99,70%	C
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	19,0000000	8,48	161,12	161,12	0,01%	1.267.576,24	99,71%	C
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	76,5414940	2,05	156,91	156,91	0,01%	1.267.733,15	99,72%	C

J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	2,5760000		60,00		154,56		154,56	0,01%	1.267.887,71	99,73%	C
035753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	39,0000000		3,95		154,05		154,05	0,01%	1.268.041,76	99,75%	C
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	45,0000000		3,15		141,75		141,75	0,01%	1.268.183,51	99,76%	C
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	76,5414940		1,85		141,60		141,60	0,01%	1.268.325,11	99,77%	C
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	3,2260000		43,54		140,46		140,46	0,01%	1.268.465,57	99,78%	C
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	17,4213620		7,84		136,58		136,58	0,01%	1.268.602,15	99,79%	C
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,1000000		64,53		135,51		135,51	0,01%	1.268.737,67	99,80%	C
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	26,5983340		4,72		125,54		125,54	0,01%	1.268.863,21	99,81%	C
00003099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000		120,90		120,90		120,90	0,01%	1.268.984,11	99,82%	C
12113	ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	Material	un	3,0000000		39,80		119,40		119,40	0,01%	1.269.103,51	99,83%	C
00038179	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	Material	UN	2,0000000		56,74		113,48		113,48	0,01%	1.269.216,99	99,84%	C
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0291506		20,82		104,71		104,71	0,01%	1.269.321,70	99,85%	C
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8692359		20,82		101,38		101,38	0,01%	1.269.423,08	99,85%	C
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	3,7119500		25,36		94,14		94,14	0,01%	1.269.517,21	99,86%	C
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	425,3140480		0,22		93,57		93,57	0,01%	1.269.610,78	99,87%	C
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,7621480		31,56		87,17		87,17	0,01%	1.269.697,95	99,88%	C
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	10,0000000		8,47		84,70		84,70	0,01%	1.269.782,65	99,88%	C
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	152,7749000		0,55		84,03		84,03	0,01%	1.269.866,68	99,89%	C
002373	SBC	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO 1/4x2"	Material	UN	62,0000000		1,31		81,22		81,22	0,01%	1.269.947,90	99,90%	C
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	19,6938000		4,06		79,96		79,96	0,01%	1.270.027,86	99,90%	C
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	17,4946380		4,44		77,68		77,68	0,01%	1.270.105,53	99,91%	C
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	275,9960160		0,28		77,28		77,28	0,01%	1.270.182,81	99,91%	C
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	45,0000000		1,63		73,35		73,35	0,01%	1.270.256,16	99,92%	C
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	80,0000000		0,77		61,60		61,60	0,00%	1.270.317,76	99,92%	C
00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX "35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	2,2000000		25,17		55,37		55,37	0,00%	1.270.373,14	99,93%	C
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	27,0000000		2,05		55,35		55,35	0,00%	1.270.428,49	99,93%	C
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	7,0000000		7,44		52,08		52,08	0,00%	1.270.480,57	99,94%	C
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8681600		27,80		51,93		51,93	0,00%	1.270.532,50	99,94%	C
J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,4880000		105,00		51,24		51,24	0,00%	1.270.583,74	99,95%	C
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4373500		3,52		50,82		50,82	0,00%	1.270.634,56	99,95%	C
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3935347		20,58		49,26		49,26	0,00%	1.270.683,82	99,95%	C
6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	78,0000000		0,63		49,14		49,14	0,00%	1.270.732,96	99,96%	C

00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	1,6633000		26,89		44,73		44,73	0,00%	1.270.777,68	99,96%	C
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9784930		19,96		39,49		39,49	0,00%	1.270.817,18	99,96%	C
00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0040505		9.700,00		39,29		39,29	0,00%	1.270.856,46	99,97%	C
00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	15,0000000		2,57		38,55		38,55	0,00%	1.270.895,01	99,97%	C
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	23,0422964		1,60		36,87		36,87	0,00%	1.270.931,88	99,97%	C
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	6,0432600		5,93		35,84		35,84	0,00%	1.270.967,72	99,98%	C
00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	6,0000000		5,55		33,30		33,30	0,00%	1.271.001,02	99,98%	C
00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	2,9493000		10,93		32,24		32,24	0,00%	1.271.033,26	99,98%	C
MO611100	SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,4535200		11,89		29,17		29,17	0,00%	1.271.062,43	99,98%	C
12431	ORSE	Arruela lisa em aço inox 1/4"	Material	un	78,0000000		0,35		27,30		27,30	0,00%	1.271.089,73	99,99%	C
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,7328250		34,47		25,26		25,26	0,00%	1.271.114,99	99,99%	C
014203	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	28,0000000		0,88		24,64		24,64	0,00%	1.271.139,63	99,99%	C
00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	Material	M	5,7200000		4,30		24,60		24,60	0,00%	1.271.164,22	99,99%	C
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	19,0000000		1,29		24,51		24,51	0,00%	1.271.188,73	99,99%	C
00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	6,0000000		4,08		24,48		24,48	0,00%	1.271.213,21	99,99%	C
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	300,0000000		0,08		24,00		24,00	0,00%	1.271.237,21	100,00%	C
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6388120		1,13		23,32		23,32	0,00%	1.271.260,54	100,00%	C
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,2000000		18,51		22,21		22,21	0,00%	1.271.282,75	100,00%	C
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	1,0200000		21,27		21,70		21,70	0,00%	1.271.304,44	100,00%	C
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	3,2560000		5,82		18,95		18,95	0,00%	1.271.323,39	100,00%	C
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,7899650		21,96		17,35		17,35	0,00%	1.271.340,74	100,00%	C
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,0026000		14,52		14,56		14,56	0,00%	1.271.355,30	100,01%	C
11051	ORSE	Porca em aço inox sextavada 1/4"	Material	un	78,0000000		0,15		11,70		11,70	0,00%	1.271.367,00	100,01%	C
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	8,3865140		1,21		10,15		10,15	0,00%	1.271.377,15	100,01%	C
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4212000		20,84		8,78		8,78	0,00%	1.271.385,92	100,01%	C
EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	2,5240000		3,47		8,76		8,76	0,00%	1.271.394,68	100,01%	C
12114	ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	Material	un	3,0000000		2,85		8,55		8,55	0,00%	1.271.403,23	100,01%	C
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,6291600		10,40		6,54		6,54	0,00%	1.271.409,78	100,01%	C
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	4,3999200		1,46		6,42		6,42	0,00%	1.271.416,20	100,01%	C
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6388120		0,31		6,40		6,40	0,00%	1.271.422,60	100,01%	C
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0002253		23.259,01		5,24		5,24	0,00%	1.271.427,84	100,01%	C
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7757600		2,42		4,30		4,30	0,00%	1.271.432,13	100,01%	C
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1189571		30,46		3,62		3,62	0,00%	1.271.435,76	100,01%	C
EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	2,5240000		1,34		3,38		3,38	0,00%	1.271.439,14	100,01%	C
EC434910	SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,4000000		1,33		3,19		3,19	0,00%	1.271.442,33	100,01%	C

00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1680000		18,53		3,11		3,11	0,00%	1.271.445,45	100,01%	C
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	295,6365992		0,01		2,96		2,96	0,00%	1.271.448,40	100,01%	C
EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	2,5240000		1,00		2,52		2,52	0,00%	1.271.450,93	100,01%	C
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0006860		3.626,47		2,49		2,49	0,00%	1.271.453,41	100,01%	C
MO376660	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,1250788		16,41		2,05		2,05	0,00%	1.271.455,47	100,01%	C
003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	1,6500000		1,16		1,91		1,91	0,00%	1.271.457,38	100,01%	C
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0770000		24,42		1,88		1,88	0,00%	1.271.459,26	100,01%	C
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0508500		35,25		1,79		1,79	0,00%	1.271.461,05	100,01%	C
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0762897		20,82		1,59		1,59	0,00%	1.271.462,64	100,01%	C
EC434670	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,4000000		0,61		1,46		1,46	0,00%	1.271.464,11	100,01%	C
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0594000		18,89		1,12		1,12	0,00%	1.271.465,23	100,01%	C
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0537600		18,53		1,00		1,00	0,00%	1.271.466,22	100,01%	C
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	80,0000000		0,01		0,80		0,80	0,00%	1.271.467,02	100,01%	C
M00008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	H	0,1240000		2,73		0,34		0,34	0,00%	1.271.467,36	100,01%	C
EC434880	SEDOP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1240000		0,86		0,11		0,11	0,00%	1.271.467,47	100,01%	C
EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	2,5240000		0,04		0,10		0,10	0,00%	1.271.467,57	100,01%	C
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0072000		8,72		0,06		0,06	0,00%	1.271.467,63	100,01%	C
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000114		1.162,73		0,01		0,01	0,00%	1.271.467,65	100,01%	C
EC434640	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1240000		0,01		0,00		0,00	0,00%	1.271.467,65	100,01%	C

	Totais por Tipo
Equipamento	R\$ 778.690,48
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,01
Mão de Obra	R\$ 110.705,82
Material	R\$ 382.025,71
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 36,87
Outros	R\$ 8,76
Total sem BDI	1.271.278,24
Total do BDI	259.797,83
Total Geral	1.531.076,07

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:000726832
79

Assinado de forma digital
por RAFAEL CAMPIOTO DE
CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:30:41
-04'00'
GTX ENGENHARIA
Setor de Engenharia



Obra
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondônia
SBC - 11/2025 - Rondônia
SICRO3 - 07/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
98458	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	157,0	2.150,00	337.550,00	26,55	26,55	A
98489	Próprio	MICROFONE PESCOÇO DE GANSO COM ESTAÇÃO DE CONFERÊNCIA SEM FIO - (REF.: SBC 068294)	68	UN	13,0	15.194,33	197.526,29	15,54	42,09	A
102578	Próprio	PAINEIS MDF LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES. (REF.: SBC 120125 02/2024)	120	m²	264,44	299,07	79.086,07	6,22	48,31	A
215234	Próprio	PISO COM ENCHIMENTO EM EPS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	67,49	672,62	45.395,12	3,57	51,88	A
102567	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (REF.: SINAPI 101727 02/2024)	PISO - PISOS	m²	285,61	132,45	37.829,04	2,98	54,86	A
98463	Próprio	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)	68	M	584,0	63,28	36.955,52	2,91	57,76	A
35432	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI - 96115	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	273,48	131,13	35.861,43	2,82	60,58	A
98505	Próprio	RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W	68	UN	1,0	34.915,25	34.915,25	2,75	63,33	A
102607	Próprio	MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)	68	UN	1,0	26.222,47	26.222,47	2,06	65,39	A
102559	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA. (REF.: SBC 160156 02/2024)	160	m²	291,48	85,20	24.834,09	1,95	67,35	A
98487	Próprio	AMPLIFICADOR DB SERIES Q 12000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	68	UN	1,0	24.567,50	24.567,50	1,93	69,28	A
98449	Próprio	MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	8,0	3.000,00	24.000,00	1,89	71,17	A
98493	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 120X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	11.016,05	22.032,10	1,73	72,90	A
98495	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	142	m	148,0	146,89	21.739,72	1,71	74,61	A

102586	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 62X62 DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	46,0	401,87	18.486,02	1,45	76,07	A
102601	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	126,62	131,04	16.592,28	1,31	77,37	A
98492	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	7.586,10	15.172,20	1,19	78,56	A
98491	Próprio	KIT DE PORTA DE PVC, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	6.802,57	13.605,14	1,07	79,63	A
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.561,42	5,16	13.216,92	1,04	80,67	B
99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	21,1	584,19	12.326,40	0,97	81,64	B
102589	Próprio	FORTE DIMERIZÁVEL 40W (REF.: SBC 060563)	60	UN	23,0	481,17	11.066,91	0,87	82,51	B
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0	132,45	10.596,00	0,83	83,35	B
98494	Próprio	KIT DE PORTA 200X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	10.294,74	10.294,74	0,81	84,16	B
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	300,0	29,98	8.994,00	0,71	84,86	B
215541	Próprio	PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W (REF.: SBC 068282)	68	PAR	9,0	938,52	8.446,68	0,66	85,53	B
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	60,37	138,82	8.380,56	0,66	86,19	B
98459	Próprio	POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	3.940,00	7.880,00	0,62	86,81	B
2536186	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	61	M	30,0	229,91	6.897,30	0,54	87,35	B
102604	Próprio	MICROFONE DUPLO SEM FIO SHURE - (REF.: SBC 068294)	68	UN	1,0	6.444,33	6.444,33	0,51	87,86	B
98451	Próprio	MESA DE APOIO EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	6.400,00	6.400,00	0,50	88,36	B
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	911,0	6,83	6.222,13	0,49	88,85	B
98450	Próprio	MESA DE CANTO DIREITA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	3.000,00	6.000,00	0,47	89,32	B
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	42,86	134,91	5.782,24	0,45	89,78	B
102588	Próprio	FITA LED ALL LIGHT 24V, 500LM/W, ROLO DE 5 METROS 3000K, REF.: STELLA (REF.: SBC 060012)	60	UN	11,0	508,23	5.590,53	0,44	90,22	B
9748002	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	5.419,51	5.419,51	0,43	90,64	B

98486	Próprio	CAIXA DE SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A (REF.: SBC 068282)	68	PAR	1,0	5.406,20	5.406,20	0,43	91,07	B
102600	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	40,78	131,27	5.353,19	0,42	91,49	B
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	41,3	125,05	5.164,56	0,41	91,90	B
98448	Próprio	MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	5.000,00	5.000,00	0,39	92,29	B
102591	Próprio	PERFIL DE SOBREPOR PLANO 14W, 1 METRO COM FONTE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	444,08	3.996,72	0,31	92,60	B
102561	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:SINAPI 92868)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	100,0	39,03	3.903,00	0,31	92,91	B
102606	Próprio	TELEVISOR 43" (REF.: SBC 068621)	68	UN	2,0	1.938,49	3.876,98	0,30	93,22	B
04768	Próprio	PERFIL DE ALUMÍNIO. (REF.: SEDOP 110810 05/2023)	SEDOP	M	200,0	18,13	3.626,00	0,29	93,50	B
72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	351,31	10,02	3.520,12	0,28	93,78	B
98454	Próprio	MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	3.500,00	3.500,00	0,28	94,05	B
9748003	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	3.432,25	3.432,25	0,27	94,32	B
102582	Próprio	BRASÃO TRT EM ACM LUMINOSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 061458 SEDOP 03/2021)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	2,0	1.706,50	3.413,00	0,27	94,59	B
102585	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 18, 100X100MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	32,0	93,60	2.995,20	0,24	94,83	B
98488	Próprio	TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)	68	UN	2,0	1.495,87	2.991,74	0,24	95,06	C
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	254,12	11,14	2.830,89	0,22	95,29	C
102580	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101881)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	1.360,57	2.721,14	0,21	95,50	C
2536188	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. SOBREPOR C/ TAMPA APARAF.150X150X80 (REF SBC 061460)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	21,0	128,87	2.706,27	0,21	95,71	C
102553	Próprio	RETIRADA REVESTIMENTO EM MADEIRA. (REF.: SBC 022652)	22	m²	210,97	12,47	2.630,79	0,21	95,92	C
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	2,0	1.216,61	2.433,22	0,19	96,11	C
35424	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO. (REF.: CPOS/CDHU 03.08.040 - 05/2023)	3,08	m²	288,04	8,07	2.324,48	0,18	96,29	C
102577	Próprio	ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA 50X50CM. (REF.: SBC 120123 02/2024)	120	m²	13,25	165,44	2.192,08	0,17	96,47	C
2536175	Próprio	CABO XLR PARA SUBWOOFER	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	30,0	72,62	2.178,60	0,17	96,64	C

103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	466,69	2.100,10	0,17	96,80	C
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	104,57	20,08	2.099,76	0,17	96,97	C
98490	Próprio	KIT PORTA DO TIPO CORRER, 1,14X210 CM EM PVC, ITENS INCLUSOS: ROLDONAS, MONTAGENS, INSTALAÇÕES, FECHADURA, BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE ALUMINIO PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,0	2.096,66	2.096,66	0,16	97,13	C
102576	Próprio	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA. (REF.: SBC 130311 02/2024)	130	M	36,44	50,58	1.843,13	0,14	97,28	C
94345	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	12,0	152,83	1.833,96	0,14	97,42	C
059099	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	7,0	240,15	1.681,05	0,13	97,55	C
102583	Próprio	MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (REF.: SBC 202330 02/2024)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.585,94	1.585,94	0,12	97,68	C
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	104,57	14,40	1.505,80	0,12	97,80	C
2536194	Próprio	Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,0	345,84	1.383,36	0,11	97,91	C
9537	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	298,51	4,60	1.373,14	0,11	98,01	C
102551	Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE (PISO E PAREDE). (REF.: SINAPI 85371)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	259,05	4,92	1.274,52	0,10	98,11	C
102590	Próprio	EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL COM 6 TOMADAS E 2 USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	401,87	1.205,61	0,09	98,21	C
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	42,86	27,14	1.163,22	0,09	98,30	C
202318	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	19,0	55,42	1.052,98	0,08	98,38	C
2536184	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.100X100X80 (REF SBC 061460)	61	UN	12,0	87,58	1.050,96	0,08	98,47	C
98496	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	142	m	8,75	118,68	1.038,45	0,08	98,55	C
2536169	Próprio	Demolição de piso em granito (REF. ORSE 13413)	45	m²	42,7	24,05	1.026,93	0,08	98,63	C
98468	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M (REF.: SBC 79612)	79	UN	3,0	341,50	1.024,50	0,08	98,71	C
216943	Próprio	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	39,0	26,17	1.020,63	0,08	98,79	C
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	50,38	20,20	1.017,67	0,08	98,87	C
061359	SBC	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	48,0	21,11	1.013,28	0,08	98,95	C
102599	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	36,58	26,45	967,54	0,08	99,03	C

102605	Próprio	SUPORTE ARTICUALDO PARA TV 43" (REF.: SBC 067204)	67	UN	2,0	437,54	875,08	0,07	99,09	C
98447	Próprio	MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	850,00	850,00	0,07	99,16	C
72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	61,3	12,10	741,73	0,06	99,22	C
98452	Próprio	MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	700,00	700,00	0,06	99,27	C
102602	Próprio	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1.1/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	5,2	132,97	691,44	0,05	99,33	C
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	29,15	23,19	675,98	0,05	99,38	C
102587	Próprio	LUMINÁRIA LED TIPO PENDENTE LINEAR 4000K (REF.: LOOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	331,63	663,26	0,05	99,43	C
102581	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20. (REF.: SBC 172858 02/2024)	172	UN	3,0	216,91	650,73	0,05	99,49	C
78474R	Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	48,0	12,57	603,36	0,05	99,53	C
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	53,06	530,60	0,04	99,57	C
064410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	2,0	240,81	481,62	0,04	99,61	C
061460	SBC	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	2,0	228,26	456,52	0,04	99,65	C
91983	SINAPI	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	110,02	440,08	0,03	99,68	C
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	104,57	4,09	427,69	0,03	99,72	C
CP-0141	Próprio	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MAX.20KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	6,0	67,60	405,60	0,03	99,75	C
102557	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	6,0	60,20	361,20	0,03	99,78	C
2536185	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.300X300X120 (REF SBC 061460)	61	UN	2,0	168,76	337,52	0,03	99,80	C
102579	Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL. (REF.: SIURB 170598 01/2023)	Edificações	UN	44,0	6,34	278,96	0,02	99,83	C
84324	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	85,42	256,26	0,02	99,85	C
92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	60,64	242,56	0,02	99,86	C
061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	1,0	224,02	224,02	0,02	99,88	C
8486	Próprio	TOMADA TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	55,42	221,68	0,02	99,90	C
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	18,77	11,69	219,42	0,02	99,92	C

93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	12,0	11,97	143,64	0,01	99,93	C
845169	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	12,0	11,39	136,68	0,01	99,94	C
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,55	247,25	135,98	0,01	99,95	C
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,2	99,20	119,04	0,01	99,96	C
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	14,07	7,98	112,27	0,01	99,97	C
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	7,0	11,97	83,79	0,01	99,97	C
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	70,71	70,71	0,01	99,98	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	34,64	69,28	0,01	99,99	C
91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,9	21,20	61,48	0,00	99,99	C
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	52,68	52,68	0,00	99,99	C
C11058	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667 12/2021)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3,0	13,99	41,97	0,00	100,00	C
102598	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,96	10,58	31,31	0,00	100,00	C

Total sem BDI

1.271.278,24

Total do BDI

259.797,83

Total Geral

1.531.076,07

**RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279**

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:30:58 -04'00'

GTX ENGENHARIA
Setor de Engenharia



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Obra
REFORMA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
14ª REGIÃO - AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondônia
SBC - 11/2025 - Rondônia
SICRO3 - 07/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.412.71	100,00% 13.412,71				
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	100,00% 23.989.80	20,81% 4.992,28	20,38% 4.889,12	20,01% 4.800,36	19,44% 4.663,62	19,36% 4.644,43
3	AUDITÓRIO	100,00% 1.491.992.95	40,00% 596.797,18	40,00% 596.797,18	20,00% 298.398,59		
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.680.61					100,00% 1.680,61
Porcentagem			40,18%	39,3%	19,8%	0,3%	0,41%
Custo			615.202,16	601.686,30	303.198,94	4.663,61	6.325,03
Porcentagem Acumulado			40,18%	79,48%	99,28%	99,59%	100,0%
Custo Acumulado			615.202,16	1.216.888,46	1.520.087,40	1.524.751,01	1.531.076,07

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:31:13 -04'00'

GTX ENGENHARIA
Setor de Engenharia



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

DECLARAÇÃO

1. PREÂMBULO:

A empresa **GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ sob nº. 32.300.342/0001-13**, sediada à Avenida Rio Branco, nº. 2378, Setor 01, município de Jaru, estado de Rondônia, cumprindo o **Contrato de Prestação de Serviço** para o Tribunal Regional Federal da 14ª Região, vem por meio deste emitir a seguinte declaração:

Eu, **Rafael Campioto de Carvalho Rocha**, Engenheiro Civil, CREA 23.009-D/RO, portador da Carteira de Identidade 1329653 SESDEC/RO e Inscrito no CPF sob nº. 000.726.832-79 declaro para os devidos fins a que se destina, que foram realizados comparativos de valores com desoneração (utilizando o BDI de 28,82%) e sem desoneração (utilizando o BDI de 22,47%), referentes ao projeto de Reforma do Auditório, Plenário e Plenarinho do Tribunal Regional Federal da 14ª Região, em Porto Velho/RO, propiciando a este, condições de optar pela licitação da obra mencionada, com base no menor valor, neste caso, o preço **SEM DESONERAÇÃO**.

Porto Velho/RO, data certificada.

RAFAEL CAMPIOTO DE
CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:27:12 -04'00'

Responsável Técnico

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

REFORMA DE INTERIORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

- AUDITÓRIO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO ROCHA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA – Nº DA CARTEIRA/UF: 23009-D/RO

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

SUMÁRIO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	4
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE.....	5
3	AUDITÓRIO.....	7
6	CONCLUSÃO	771

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

MEMORIAL DESCRITIVO

Conveniente: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região

Endereço da Obra: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo - Porto Velho/RO

Nome do Projeto: Reforma de Interiores do Lobby e Auditório do TRT 14º Região

Área Total da obra	298,51 m²
Valor Total sem BDI	R\$ 1.271.278,24
Custo do BDI	R\$ 259.797,83
Valor Total com BDI	R\$ 1.531.076,07
Valor Do Metro Quadrado	R\$ 5.129,06 / m²

Prazo de Execução: Vide cronograma físico financeiro.

Peças Técnicas de Projeto: Vide Folha de Conferência.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: Reforma de Interiores do Lobby e Auditório do TRT 14ª Região

LOCAL: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo - Porto Velho - RO

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Itens e suas características: carpinteiro de formas com encargos complementares; servente com encargos complementares; sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região – bruta; pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região – bruta; prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10); placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação).

Execução: Seguir caderno de recomendações SINAPI.

1.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR

Itens e suas características: Programa de Gerenciamento de Risco PGR - deve atender as NR'S 1, NR 9 e NR 18.

Execução: Conforme caderno de orientações SINAPI.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

1.3 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7

Itens e suas características: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7.

Execução: Conforme caderno de orientações SINAPI.

2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro e Mestre de Obras: Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

Características Técnicas / Especificação:

A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da **CONTRATADA**, durante todo o período da obra.

- a) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à **FISCALIZAÇÃO** num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
- b) A **FISCALIZAÇÃO** poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.
- c) Caso a ausência do funcionário durante visita da **FISCALIZAÇÃO** não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.
- d) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.
- e) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a **FISCALIZAÇÃO** solicitar.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Observações: Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do Demais Funcionários Administrativos e Técnicos.

Aplicação: Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro supracitado. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos: Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades

Características Técnicas / Especificação:

- a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.
- b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.
- c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas das obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mestre de obras: Mão de obra necessária para administração do canteiro de obras. A obra terá duração de dezoito meses, portanto, o mestre de obra irá realizar carga horária de 48 horas até o término da obra.

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Características Técnicas/Especificação: A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e encarregado de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

- a) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.
- b) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.
- c) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.
- d) O mestre de obras responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

Observações: Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

3 AUDITÓRIO

3.1 ARQUITETURA

3.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1.1.1 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE (PISO E PAREDE). (REF.: SINAPI 85371)

Itens e suas características: Profissional responsável com encargos complementares para remoção do revestimento em carpete dos pisos e paredes. Ajudante com encargos complementares auxilia o responsável na remoção do revestimento de carpete.

Execução: Antes de começar, é importante preparar a área removendo todos os móveis e objetos do espaço onde o carpete será retirado. Use luvas de proteção e, se necessário, uma máscara facial para proteger contra poeira e detritos. Use um estilete para cortar o carpete em tiras largas e manejáveis. Comece em uma extremidade do cômodo e corte o carpete em tiras de cerca de 1 metro de largura. Também pode usar um alicate de corte para cortar o carpete em pedaços menores, facilitando a remoção. Com o carpete



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

cortado em tiras, comece a puxar uma das extremidades do carpete para soltá-lo do piso/parede. Use uma espátula ou pá de remoção de carpete para ajudar a soltar o carpete. Continue puxando o carpete e removendo as tiras até que todo o carpete tenha sido retirado. Após remover o carpete e o acolchoamento, é importante limpar e preparar a superfície do piso para receber um novo revestimento. Varra ou aspire qualquer sujeira ou detritos remanescentes e limpe o piso com um limpador apropriado, se necessário.

3.1.1.2 RETIRADA REVESTIMENTO EM MADEIRA. (REF.: SBC 022652 07/2023)

Itens e suas características: Profissional responsável com encargos complementares para remoção do revestimento em madeira. Ajudante com encargos complementares auxilia o responsável na remoção do revestimento em madeira.

Execução: Comece removendo todos os móveis e objetos da área onde o revestimento em madeira será retirado. Coloque luvas de proteção, óculos de segurança e, se necessário, uma máscara facial para proteger-se contra detritos e poeira. Se o revestimento em madeira estiver pregado ou parafusado, use um martelo e um pé de cabra ou alavanca de demolição para retirar os fixadores. Se o revestimento estiver colado, você pode precisar usar um raspador de chão ou espátula para soltá-lo do substrato. Com os fixadores removidos, comece a levantar o revestimento em madeira usando a alavanca de demolição, começando em uma extremidade e trabalhando em direção ao centro da sala. Se o revestimento estiver colado, use a espátula ou raspador de chão para soltá-lo do substrato enquanto você o levanta. Após remover todo o revestimento em madeira, varra ou aspire qualquer sujeira ou detritos remanescentes da superfície do piso. Se necessário, limpe o piso com um limpador de piso para remover resíduos de adesivo ou sujeira persistente. Descarte os pedaços de madeira em sacos de lixo ou recipientes apropriados para descarte de resíduos de construção. Certifique-se de seguir as regulamentações locais de descarte de resíduos para garantir a conformidade.

3.1.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO. (REF.: CPOS/CDHU 03.08.040 - 05/2023)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Servente e montador: profissionais responsáveis que executam a remoção do forro e dos sistemas de fixação/tarugamento.

Execução: Remova todos os móveis e objetos do ambiente onde o forro será demolido. Use luvas de proteção, óculos de segurança e, se necessário, uma máscara facial para proteção contra detritos e poeira. Localize e identifique o sistema de fixação ou tarugamento usados para instalar o forro. Isso pode incluir pregos, parafusos, ganchos ou outros dispositivos de fixação. Se houver acabamentos, como molduras ou perfis de acabamento, remova-os cuidadosamente usando um martelo e uma alavanca de demolição, começando pelas extremidades e trabalhando em direção ao centro do ambiente. Usando o martelo e a alavanca de demolição, comece a remover o forro, começando pelas bordas e trabalhando em direção ao centro do ambiente. Se o forro estiver pregado ou parafusado, use o martelo e a alavanca de demolição para soltar os fixadores. Se o forro estiver fixado com tarugos, use uma broca para remover os tarugos antes de remover o forro. Conforme você remove o forro, coloque os pedaços em sacos de lixo ou recipientes para descarte apropriados. Certifique-se de seguir as regulamentações locais de descarte de resíduos para garantir a conformidade. Após a remoção do forro, limpe a área para remover detritos e poeira. Varra ou aspire o chão e limpe as superfícies para preparar o ambiente para as próximas etapas da obra.

3.1.1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO (REF. ORSE 13413)

Itens e suas características: Servente Com Encargos Complementares; Pedreiro Com Encargos Complementares

Execução: Se houver rodapés ou guarnições ao redor remova-os, use um martelo demolidor para quebrar o granito, remova os pedaços maiores, após remover todo os detritos soltos faça a limpeza para o recebimento de um novo piso.

3.1.1.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição. Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do revestimento cerâmico.

Execução: Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover o revestimento cerâmico com uso de martelete manual.

3.1.1.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Itens e suas características: Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.

Execução: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la. Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

3.1.2 REVESTIMENTOS

3.1.2.1 PAREDE

3.1.2.1.1 PAINEIS MDF LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES. (REF.: SBC 120125 02/2024)

Itens e suas características: Montador responsável pela marcação, corte de perfis e painéis, fixação e instalação

Execução: Conferir as dimensões do vão e cortar os perfis e os painéis, se necessário; Fixar as guias superior e inferior com fita dupla-face; Fixar o montante de saída

3.1.2.1.2 ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA 50X50CM. (REF.: SBC 120123 02/2024)

Itens e suas características: Montador com encargos complementares responsável pela instalação da espuma acústica antichama. Ajudante com encargos complementares que auxiliar o montador na instalação da espuma acústica.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Execução: Certifique-se de que a superfície onde a espuma acústica será instalada esteja limpa, seca e livre de poeira ou sujeira. Isso ajudará a garantir uma aderência adequada. Meça a área onde deseja instalar a espuma acústica e marque as posições onde cada peça será colocada. Isso ajudará a garantir que a instalação seja uniforme e esteticamente agradável. Com cuidado, posicione cada peça de espuma acústica nas marcações feitas anteriormente. Pressione firmemente para garantir uma boa aderência à superfície. Se estiver usando adesivo de montagem, pode ser necessário segurar a espuma acústica no lugar por alguns instantes para permitir que o adesivo se fixe adequadamente. Após instalar todas as peças de espuma acústica, dê uma olhada geral para garantir que todas estejam posicionadas corretamente e que não haja espaços ou lacunas entre as peças. Faça quaisquer ajustes necessários para garantir uma instalação uniforme e eficaz.

3.1.2.2 PISO

3.1.2.2.1 PISO COM ENCHIMENTO EM EPS

Itens e suas características: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 160 e 200 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento. Montagem de armação da peça com vergalhões CA-60 de 4,2 mm pré-cortado e pré-dobrado; Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,2x1,1m; e = 17 mm Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; Pregos polidos com cabeça 15x15 (comprimento 33,9 mm, diâmetro 2,4 mm) Poliestireno expandido (EPS) em bloco Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel

Execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Pregas as faces da fôrma, de forma a garantir a rigidez do conjunto; Dispor as fôrmas sobre piso de concreto, ou outra superfície, nivelado e livre de sujidades; Aplicar desmoldante em toda superfície que ficará em contato com o concreto; Posicionar a armadura com os espaçadores, de forma a garantir o cobrimento mínimo; Concretar as peças e realizar a cura; Promover a desfôrma das peças, somente quando o concreto atingir resistência suficiente



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.

3.1.2.2.2 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (REF.: SINAPI 101727 02/2024)

Itens e suas características: Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso; servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso; Placa vinílica 30 x 30 cm: material que compõe o revestimento do piso; Adesivo acrílico/ cola de contato: para a fixação do piso na base de aplicação.

Execução: Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto; Caso necessário, as placas ou régua vinílicas serão cortadas com uso de estilete; Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em áreas de até 10 m²; Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou régua; Imediatamente após o término da colagem, passar uma tábua protegida com um tecido grosso sobre as placas coladas, comprimindo o revestimento na base.

3.1.2.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Itens e suas características: Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução do serviço; Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execução do serviço; Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.

Execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e Compactado ou sobre lastro de brita; Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a superfície final.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.2.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Itens e suas características: Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial responsável pela execução do revestimento cerâmico; Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm; Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas; Espaçador nivelador slim, plástico, para placas pequenas e médias, espaçamento de 1 a 3 mm, utilizada nas juntas de piso para espaçamento e nivelamento das placas assentadas (Insumo excluído, ver item 8 – Pendências); Cunha slim niveladora, reutilizável, de plástico, para espaçadores de 1 a 3 mm, uso em placas pequenas e médias, utilizada para nivelamento das placas assentadas (Insumo excluído, ver item 8 – Pendências).

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; Colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de distância, aproximadamente, das extremidades das placas; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardo da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Aplicar as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se necessário com o auxílio de um alicate nivelador; Romper lateralmente com um martelo de borracha os espaçadores niveladores após a secagem da argamassa e retirar as cunhas niveladoras para reutilização; Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; Limpar a área com pano umedecido.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.2.2.5 RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA. (REF.: SBC 130311 02/2024)

A instalação do rodapé invertido deve ser feita por profissionais especializados, na etapa de construção das paredes dos ambientes. Sua instalação envolve uma abertura na parte inferior da parede para a sua fixação. Esse tipo de rodapé envolve a colocação de uma cantoneira metálica, que é embutida na parede.

3.1.2.2.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Itens e suas características: Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira; servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira; Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira; Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação.

Execução: Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

3.1.2.2.7 PERFIL DE ALUMÍNIO. (REF.: SEDOP 110810 05/2023)

O perfil de alumínio para azulejos e porcelanatos é uma peça que possui uma superfície metálica em formato L e serve para proteger o biscoito do revestimento. Instalação em degraus de escadas: O piso é colocado sobre a aba de maneira que a argamassa tenha total aderência à mesma. Deve acontecer junto com a colocação da cerâmica. Cuide para que o topo do revestimento fique alinhado com o topo do perfil. O espelho do degrau será inserido a baixo do perfil de alumínio.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.3 FORRO

3.1.3.1 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (REF.: SINAPI 96115 05/2018)

Itens e suas características: Montador: oficial responsável pela execução do forro; Placa mineralizada de gesso para forro, 625 x 625, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho; Perfil principal para estrutura, aparente, em aço galvanizado, 32 x 3125 x 30 x 24 mm, para forro; Perfil travessa para estrutura, aparente, em aço galvanizado, 32 x 1250 x 30 x 24 mm, para forro; Rebite de repuxo pop 4,8 cm x 22 cm; Arame galvanizado 10 bwg, 3,40 mm (0,0713 kg/m); Suporte nivelador; Parafuso LB-13.

Execução: Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro; Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira ou tabica; Fixar as guias na parede (cantoneiras ou tabicas); Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a posição do eixo dos perfis; Fixar os pendurais no teto com o auxílio de rebites com espaçamento de 1.000 mm a 1250 mm, colocar nestes os suportes niveladores; Iniciar a instalação dos perfis principais (longarinas) parafusando-os nos arames (tirantes). Ajustar o nível por meio dos reguladores; encaixar as travessas de maneira perpendicular nas furações presentes nos perfis principais, respeitando a modulação; para instalação das placas incline-as ligeiramente até que ela fique acima dos perfis e desça apoiando-a sobre as bordas; deixar as placas que necessitam de ajuste para o final; para cortes circulares utilizar serra copo.

3.1.3.2 ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA. (REF.: SBC 160156 02/2024)

Itens e suas características: Impermeabilizador com encargos complementares; Ajudante especializado com encargos complementares; Feltro em lã de rocha, 1 face revestida com filme de polipropileno, em rolo, densidade = 32 kg/m³, e=50* mm;

Execução: Posicionar o feltro sobre a superfície a ser isolada (telha ou laje) com cuidado para não danificar o plástico e evitar o contato com a pele.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.4 ESQUADRIAS

3.1.4.1 PORTAS

3.1.4.1.1 KIT PORTA DO TIPO CORRER, 1,14X210 CM EM PVC, ITENS INCLUSOS: ROLDONAS, MONTAGENS, INSTALAÇÕES, FECHADURA, BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE ALUMÍNIO PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos. Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da porta; Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da porta.

Execução: Comece instalando o trilho superior e inferior de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve fixar os trilhos na parede ou no batente da porta. Fixe os rolos deslizantes nas folhas da porta de acordo com as instruções fornecidas. Isso pode envolver parafusar os rolos nas folhas da porta. Coloque as folhas da porta nos trilhos, garantindo que os rolos deslizem suavemente ao longo do trilho. Faça quaisquer ajustes necessários para garantir que a porta deslize suavemente e se encaixe corretamente na abertura. Isso pode envolver ajustes nos rolos deslizantes ou nas próprias folhas da porta. Após a instalação, teste a porta para garantir que ela esteja funcionando corretamente, abrindo e fechando suavemente.

3.1.4.1.2 KIT DE PORTA DE PVC, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)

Itens e suas características: Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos. Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da porta; servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da porta.

Execução: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

a posição dos furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídea com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de náilon; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no reenquadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

3.1.4.1.3 KIT DE PORTA DE PVC, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100689)

Itens e suas características: Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos. Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da porta; servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da porta.

Execução: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídea com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de náilon; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no reenquadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

3.1.4.1.4 KIT DE PORTA DE PVC, 120X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos. Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da porta;

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da porta. Porta do tipo abrir com duas folhas e barra antipânico.

Execução: Verifique se a abertura onde a porta será instalada está nivelada e pronta para receber a estrutura da porta. Instale a estrutura da porta, que inclui o batente e as molduras necessárias para fixar as folhas da porta. Fixe as folhas da porta ao batente usando dobradiças adequadas. Certifique-se de que as folhas estejam niveladas e alinhadas corretamente. Siga as instruções específicas do fabricante para instalar a barra antipânico corretamente. Geralmente, isso envolve fixar a barra na folha da porta principal e garantir que ela esteja posicionada adequadamente para facilitar o acesso em caso de emergência. Após a instalação, teste a porta para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Verifique se a barra antipânico abre as portas facilmente e se estas fecham e travam corretamente. Verifique se a instalação atende às normas de segurança locais e se a porta está certificada para uso em edifícios comerciais ou públicos.

3.1.4.1.5 KIT DE PORTA 200X210CM, DUAS FOLHAS, DO TIPO ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos. Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da porta; servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da porta. Porta do tipo abrir com duas folhas e barra antipânico.

Execução: Verifique se a abertura onde a porta será instalada está nivelada e pronta para receber a estrutura da porta. Instale a estrutura da porta, que inclui o batente e as molduras necessárias para fixar as folhas da porta. Fixe as folhas da porta ao batente usando dobradiças adequadas. Certifique-se de que as folhas estejam niveladas e alinhadas corretamente. Siga as instruções específicas do fabricante para instalar a barra antipânico corretamente. Geralmente, isso envolve fixar a barra na folha da porta principal e garantir que ela esteja posicionada adequadamente para facilitar o acesso em caso de emergência. Após a instalação, teste a porta para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Verifique se a barra antipânico abre as portas facilmente e se estas fecham e travam corretamente.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Verifique se a instalação atende às normas de segurança locais e se a porta está certificada para uso em edifícios comerciais ou públicos.

3.1.4.1.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Itens e suas características: - Pedreiro: responsável por todas as etapas de execução da verga (montagem da fôrma, armação e concretagem), juntamente com as demais tarefas de elevação da alvenaria; - Servente: auxilia o pedreiro em todas as tarefas; CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA. 29 - Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com $F_{ck} = 20$ MPa. Preparo mecânico com betoneira de 600 litros; - Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; - Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; - Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas ($e=25$ mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; - Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; - Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para escoramento da verga.

Execução: - Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; - Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; - Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; - Concretar as vergas; - Promover a retirada das fôrmas laterais somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas; - Retirar o escoramento após a cura da alvenaria que se apoia sobre a verga.

3.1.5 PINTURA

3.1.5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Pintor com encargos complementares oficial responsável pela execução da pintura; servente com encargos complementares auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; selador acrílico paredes internas e externas resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

3.1.5.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Itens e suas características: Pintor com encargos complementares oficial responsável pela execução da pintura; servente com encargos complementares auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; Massa corrida acrílica para paredes internas massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

3.1.5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Itens e suas características: Pintor com encargos complementares oficial responsável pela execução da pintura; servente com encargos complementares auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; tinta acrílica



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Premium, cor branco fosco tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

3.1.5.4 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Itens e suas características: - Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura verniz. - Solvente diluente à base de aguarrás. - Verniz sintético brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo (base solvente).

Execução: - Diluir o produto; - Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso de trincha ou rolo; - Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.

3.1.6 ACESSIBILIDADE

3.1.6.1 PISO TÁTIL DIRECIONAL AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Profissional com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso tátil. Servente com encargos complementares auxilia o oficial na instalação. Piso tátil direcional em aço inox.

Execução: Certifique-se de que a superfície onde o piso tátil será instalado esteja limpa, seca e livre de quaisquer detritos ou irregularidades. Se necessário, faça reparos na superfície para garantir uma base sólida e nivelada. Usando adesivos ou fixações mecânicas apropriadas, fixe as peças do piso tátil direcional de aço inoxidável na superfície preparada, seguindo o layout e o padrão direcional previamente planejados. Após a fixação das peças do piso tátil, verifique se estão niveladas e alinhadas corretamente, garantindo que o padrão direcional seja consistente e fácil de seguir. Faça testes caminhando sobre o piso tátil para garantir que a orientação direcional seja clara e intuitiva para os usuários. Faça ajustes conforme necessário para melhorar a acessibilidade e a segurança. Estabeleça um programa



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

de manutenção regular para limpar e inspecionar o piso tátil, garantindo que permaneça em boas condições e continue a fornecer orientação confiável aos usuários com deficiência visual.

3.1.6.2 PISO TÁTIL ALERTA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Profissional com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso tátil. Servente com encargos complementares auxilia o oficial na instalação. Piso tátil de alerta em aço inox.

Execução: Certifique-se de que a superfície onde o piso tátil será instalado esteja limpa, seca e livre de quaisquer detritos ou irregularidades. Se necessário, faça reparos na superfície para garantir uma base sólida e nivelada. Usando adesivos ou fixações mecânicas apropriadas, fixe as peças do piso tátil direcional de aço inoxidável na superfície preparada, seguindo o layout e o padrão direcional previamente planejados. Após a fixação das peças do piso tátil, verifique se estão niveladas e alinhadas corretamente, garantindo que o padrão direcional seja consistente e fácil de seguir. Faça testes caminhando sobre o piso tátil para garantir que a orientação direcional seja clara e intuitiva para os usuários. Faça ajustes conforme necessário para melhorar a acessibilidade e a segurança. Estabeleça um programa de manutenção regular para limpar e inspecionar o piso tátil, garantindo que permaneça em boas condições e continue a fornecer orientação confiável aos usuários com deficiência visual.

3.1.6.3 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL. (REF.: SIURB 170598 01/2023)

Itens e suas características: Tiras ou faixas de cor contrastante que são colocadas na borda dos degraus para destacá-los visualmente. A instalação da sinalização visual de degraus deve ser realizada em conformidade com as regulamentações de acessibilidade locais e internacionais, como as estabelecidas pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Execução: Após a instalação, é importante realizar testes para garantir que a sinalização esteja corretamente posicionada e seja eficaz para os deficientes visuais. Além disso, a manutenção regular da sinalização é essencial para garantir sua durabilidade e eficácia ao longo do tempo.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.6.4 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20. (REF.: SBC 172858 02/2024)

Itens e suas características: Placa adesiva de solo para cadeirante (dim.: 1,00x1,20m).

Execução: Antes de aplicar a placa adesiva, é importante garantir que a superfície esteja limpa, seca e lisa para garantir uma adesão adequada. Se a superfície for irregular, pode ser necessário nivelá-la antes da instalação. Use uma fita métrica e um lápis para marcar o local exato onde a placa será instalada. Certifique-se de que a altura da placa seja adequada para ser facilmente vista por cadeirantes em suas cadeiras de rodas. Remova o revestimento protetor do adesivo na parte de trás da placa. Com cuidado, alinhe a placa com as marcações feitas anteriormente e pressione firmemente para garantir uma boa adesão. Certifique-se de aplicar a placa de maneira uniforme, evitando bolhas de ar. Após a aplicação, verifique se a placa está firmemente fixada e nivelada. Certifique-se de que não haja bordas soltas ou áreas levantadas que possam representar um perigo de tropeço.

3.1.6.5 MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (REF.: SBC 202330 02/2024)

Itens e suas características: Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de execução; servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução dos traçados. Mapa tátil com pedestal.

Execução: Instalar a peça conforme projeto.

3.1.6.6 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

Itens e suas características: Serralheiro com encargos complementares; Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado com barra de 1/2"; Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* kg/m (NBR 5580); Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro de



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

2,50 mm; Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips.

Execução: Conferir medidas na obra; Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de nylon; Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminando as rebarbas; Soldar o corrimão sobre os suportes; Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa.

3.1.6.7 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

Itens e suas características: Serralheiro com encargos complementares; Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580); Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580); Barra de ferro retangular, barra chata, qualquer dimensão; Chapa de aço grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m; Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 110 mm; Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm.

Execução: Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 5cm da borda do concreto; Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.7 LOGOTIPO

3.1.7.1 BRASÃO TRT EM ACM LUMINOSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 061458 SEDOP 03/2021)

Itens e suas características: Brasão em ACM com iluminação em LED. Profissional responsável com encargos complementares, para elaboração do brasão conforme projeto e instalação. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na elaboração e execução

Execução: Determine o local onde o brasão será instalado e prepare a superfície conforme necessário. Isso pode incluir a limpeza da parede ou superfície onde o brasão será fixado e a marcação dos pontos de fixação. Use fixadores adequados para montar o brasão na parede ou superfície desejada. Dependendo do tamanho e peso do brasão, podem ser necessários parafusos, buchas e outros dispositivos de fixação para garantir uma montagem segura e estável. Conecte os fios elétricos à fonte de energia conforme as instruções do fabricante. Certifique-se de seguir os padrões de segurança elétrica e, se necessário, contrate um eletricista qualificado para realizar essa etapa. Após a instalação, teste o funcionamento do sistema de iluminação LED e verifique se o brasão está corretamente montado e nivelado.

3.1.8 MOBILIÁRIOS

3.1.8.1 MESA DE APOIO RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.2 MESA DE RECEPÇÃO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.3 MESA DO PALCO AUDITÓRIO EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.4 MESA DE CANTO DIREITA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.5 MESA DE APOIO EM MDF SAVANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.1.8.6 MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO COM CAIXA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.7 MESA DE CANTO ESQUERDA EM MDF SAVANA E FOG OU SIMILAR COM RIPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Mobiliário em MDF. Fabricação deverá seguir o projeto.

Execução: Marceneiro profissional com encargos complementares responsável pela fabricação e montagem do mobiliário. Ajudante com encargos complementares que auxilia o profissional na fabricação e montagem do mobiliário. Instalação conforme projeto.

3.1.8.8 POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB 58CM LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Poltrona com espuma injetada, assento rebatível em couro ecológico com 1 tomada e 2 entradas USB. Assento 58cm.

Execução: Conforme Projeto.

3.1.8.9 POLTRONA COM ESPUMA INJETADA, ASSENTO REBATIVEL EM COURO ECOLÓGICO COM 1 TOMADA E 2 USB PMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Poltrona com espuma injetada, assento rebatível em couro ecológico com 1 tomada e 2 entradas USB. Assento para pessoa obesa.

Execução: Conforme Projeto.

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.2.1 CONDUTORES

3.2.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

3.2.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.2.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

3.2.2 DISJUNTORES

3.2.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. Terminal a compressão em cobre estanhado, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A

Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

3.2.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. Terminal a compressão em cobre estanhado, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A

Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

3.2.2.3 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 175V (VN = 127V), CORR. MAX.20KA

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do DPS. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do DPS.

Execução: Monte o dispositivo de proteção contra surto de acordo com as instruções do fabricante. Isso geralmente envolve fixar o dispositivo em uma superfície adequada usando parafusos e buchas. Conecte os cabos elétricos ao dispositivo de proteção contra surto de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve conectar os cabos de entrada e saída do dispositivo aos terminais correspondentes. Após a instalação, teste o funcionamento do dispositivo de proteção contra surto para garantir que esteja operando corretamente. Isso pode envolver o uso de equipamentos de teste adequados para verificar se o dispositivo está respondendo adequadamente a picos de tensão simulados. Identifique claramente o dispositivo de proteção contra surto com uma etiqueta ou placa indicando sua função e a data de instalação.

3.2.2.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. Terminal a compressão em cobre estanhado, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. Disjuntor tripolar 80A.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

3.2.3 ILUMINAÇÃO

3.2.3.1 LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 62X62 DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Luminária. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da Luminária. Luminária Tipo Pannel LED 62x62cm dimerizável.

Execução: Use a fita métrica e o lápis para marcar os pontos onde os suportes de fixação da luminária serão instalados no teto. Certifique-se de que esses pontos estejam alinhados corretamente e que a luminária será nivelada quando instalada. Use a furadeira para fazer os furos nos pontos marcados para os suportes de fixação. Em seguida, insira as buchas nos furos e fixe os suportes com os parafusos fornecidos. Conecte os cabos elétricos da luminária à fiação elétrica do teto. Certifique-se de conectar os fios corretamente, seguindo as instruções fornecidas com a luminária. Isso geralmente envolve a conexão dos fios de alimentação (fase, neutro e terra). Posicione a luminária nos suportes de fixação e certifique-se de que ela esteja bem encaixada e nivelada. Teste a luminária para garantir que esteja funcionando corretamente. Verifique se não há problemas de conexão elétrica ou funcionamento da luminária. Certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e ajustar os suportes, se necessário, para garantir uma instalação segura e estável.

3.2.3.2 LUMINÁRIA LED TIPO PENDENTE LINEAR 4000K (REF.: LOOZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Luminária. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da Luminária. Luminária LED Tipo Pendente Linear 4000K.

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Execução: Use a fita métrica e o lápis para marcar os pontos onde os suportes de fixação da luminária serão instalados no teto. Certifique-se de que esses pontos estejam alinhados corretamente e que a luminária será nivelada quando instalada. Use a furadeira para fazer os furos nos pontos marcados para os suportes de fixação. Em seguida, insira as buchas nos furos e fixe os suportes com os parafusos fornecidos. Conecte os cabos elétricos da luminária à fiação elétrica do teto. Certifique-se de conectar os fios corretamente, seguindo as instruções fornecidas com a luminária. Isso geralmente envolve a conexão dos fios de alimentação (fase, neutro e terra). Posicione a luminária nos suportes de fixação e certifique-se de que ela esteja bem encaixada e nivelada. Teste a luminária para garantir que esteja funcionando corretamente. Verifique se não há problemas de conexão elétrica ou funcionamento da luminária. Certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e ajustar os suportes, se necessário, para garantir uma instalação segura e estável.

3.2.3.3 FITA LED ALL LIGHT 24V, 500LM/W, ROLO DE 5 METROS 3000K, REF.: STELLA (REF.: SBC 060012)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Fita de LED. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da Fita de LED. Fita de LED All Light 24v, 500lm/w, rolo 5 metros, 3000K.

Execução: Verifique se a voltagem da fonte de alimentação é compatível com a voltagem da fita de LED. Neste caso, ambos são de 24V, o que é excelente. Se a fita de LED exigir uma voltagem diferente, será necessário utilizar uma fonte de alimentação correspondente. Meça o comprimento da área onde deseja instalar a fita de LED e corte a fita de LED de acordo com essa medida. Conecte a fita de LED à fonte de alimentação utilizando cabos elétricos e conectores elétricos adequados. Certifique-se de conectar os fios corretamente: o positivo (+) da fita de LED ao positivo (+) da fonte de alimentação e o negativo (-) da fita de LED ao negativo (-) da fonte de alimentação. Remova a película protetora da fita adesiva dupla face na parte de trás da fita de LED. Com cuidado, cole a fita de LED na superfície desejada, garantindo que ela esteja reta e bem fixada. Se necessário, use um limpador de superfície para garantir uma aderência melhor. Após testar a fita de LED



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e ajustar a fita, se necessário, para garantir uma instalação segura e estável.

3.2.3.4 FONTE DIMERIZÁVEL 40W (REF.: SBC 060563)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Fonte Dimerizável. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da Fonte Dimerizável.

Execução: Conecte os cabos elétricos da fonte dimerizável aos fios existentes no circuito elétrico. Certifique-se de conectar os fios corretamente: o fio de fase ao terminal de fase da fonte, o fio neutro ao terminal de neutro da fonte e o fio terra ao terminal de terra da fonte. Se você estiver instalando a fonte dimerizável em um sistema dimerizável, será necessário instalar um interruptor dimmer compatível. Siga as instruções do fabricante para instalar o interruptor dimmer e conecte os cabos elétricos conforme necessário. Verifique se não há problemas de conexão elétrica ou funcionamento do circuito. Certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e garantir que todos os componentes estejam instalados de forma segura e estável.

3.2.3.5 EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL COM 6 TOMADAS E 2 USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Extensão Tipo Totem. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da Extensão Tipo Totem vertical.

Execução: Determine o local onde deseja instalar a extensão elétrica tipo totem. Leve em consideração a proximidade das tomadas elétricas existentes e a acessibilidade aos dispositivos que serão alimentados pela extensão. Posicione o totem no local escolhido e marque os pontos onde serão feitos os furos para a fixação. Certifique-se de que o totem esteja nivelado e alinhado corretamente. Use a furadeira para fazer os furos nos pontos marcados para a fixação do totem. Em seguida, insira as buchas nos furos e fixe o totem com os parafusos fornecidos. Verifique se não há problemas de conexão elétrica ou funcionamento



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

das tomadas. Certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e ajustar o totem, se necessário, para garantir uma instalação segura e estável.

3.2.3.6 PERFIL DE SOBREPOR PLANO 14W, 1 METRO COM FONTE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97587)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do Perfil de Sobrepor 14w, 1 metro. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do Perfil de Sobrepor 14w, 1 metro.

Execução: Determine o local onde deseja instalar o perfil de LED de sobrepor. Posicione o perfil de LED no local escolhido e marque os pontos onde serão feitos os furos para a fixação. Certifique-se de que o perfil esteja nivelado e alinhado corretamente. Use a furadeira para fazer os furos nos pontos marcados para a fixação do perfil de LED. Em seguida, insira as buchas nos furos e fixe o perfil com os parafusos fornecidos. Conecte os cabos elétricos da fonte de alimentação ao perfil de LED e à energia elétrica do local. Certifique-se de conectar os fios corretamente, seguindo as instruções fornecidas com o perfil de LED e a fonte de alimentação. Se o perfil de LED não vier com uma tira de LED pré-instalada, insira a tira de LED no perfil de acordo com as instruções do fabricante. Certifique-se de conectar corretamente os cabos elétricos da tira de LED à fonte de alimentação. Verifique se não há problemas de conexão elétrica ou funcionamento da tira de LED. Certifique-se de ocultar qualquer fiação exposta e ajustar o perfil, se necessário, para garantir uma instalação segura e estável.

3.2.4 TOMADAS E INTERRUPTORES

3.2.4.1 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do dimmer rotativo. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do dimmer rotativo.

Execução: Identifique os cabos elétricos no local onde o dimmer será instalado. Geralmente, você terá um fio de fase (geralmente de cor preta ou vermelha), um fio neutro



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

(geralmente de cor branca ou azul) e um fio de retorno (geralmente de cor preta ou vermelha). Conecte os cabos elétricos ao dimmer rotativo de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve conectar o fio de fase ao terminal de entrada L, o fio neutro ao terminal de entrada N e o fio de retorno ao terminal de saída LOAD. Fixe o dimmer na caixa de montagem na parede, seguindo as instruções do fabricante. Isso pode envolver o uso de parafusos para fixação. Certifique-se de que o dimmer esteja firmemente fixado e nivelado. Gire o botão do dimmer para aumentar e diminuir a intensidade da luz e verifique se está funcionando conforme o esperado. Se necessário, ajuste a sensibilidade do dimmer de acordo com suas preferências. Isso pode ser feito seguindo as instruções do fabricante. Após fazer os ajustes necessários, desligue a energia elétrica e finalize o acabamento, recolocando a placa de cobertura.

3.2.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do interruptor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do interruptor. Interruptor simples 1 módulo, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução: Conecte os cabos elétricos ao interruptor de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve conectar o fio de fase ao terminal marcado como "L" ou "Fase" e o fio de retorno ao terminal marcado como "Comum" ou "C". Fixe o interruptor na caixa de montagem na parede, seguindo as instruções do fabricante. Isso pode envolver o uso de parafusos para fixação. Certifique-se de que o interruptor esteja firmemente fixado e nivelado. Verifique se a luz ou o dispositivo controlado pelo interruptor está ligando e desligando conforme o esperado. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do interruptor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do interruptor. Interruptor simples 2 módulos, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução: Conecte os cabos elétricos ao interruptor de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve conectar o fio de fase ao terminal marcado como "L" ou "Fase" e o fio de retorno ao terminal marcado como "Comum" ou "C". Fixe o interruptor na caixa de montagem na parede, seguindo as instruções do fabricante. Isso pode envolver o uso de parafusos para fixação. Certifique-se de que o interruptor esteja firmemente fixado e nivelado. Verifique se a luz ou o dispositivo controlado pelo interruptor está ligando e desligando conforme o esperado. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do interruptor. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do interruptor. Interruptor simples 3 módulos, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução: Conecte os cabos elétricos ao interruptor de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve conectar o fio de fase ao terminal marcado como "L" ou "Fase" e o fio de retorno ao terminal marcado como "Comum" ou "C". Fixe o interruptor na caixa de montagem na parede, seguindo as instruções do fabricante. Isso pode envolver o uso de parafusos para fixação. Certifique-se de que o interruptor esteja firmemente fixado e nivelado. Verifique se a luz ou o dispositivo controlado pelo interruptor está ligando e desligando conforme o esperado. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada. Tomada baixa de embutir 2 módulos.

Execução: Conecte os cabos elétricos a tomada de acordo com as instruções do fabricante. Marque o local na parede onde a tomada será instalada utilizando um lápis e um nível de bolha para garantir que a tomada fique nivelada. Em seguida, use uma furadeira para fazer os furos nos cantos da área marcada. Use uma serra de recorte ou uma faca para cortar a parede seguindo a marcação. Insira a caixa de embutir na abertura feita na parede e fixe-a utilizando os parafusos fornecidos com a caixa ou com parafusos apropriados para a parede em questão. Descasque cerca de 1,5 cm da capa dos cabos elétricos, expondo os fios de cobre. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da tomada quanto às cores dos fios a serem conectados aos terminais. Conecte os fios elétricos aos terminais da tomada de acordo com as instruções do fabricante. Normalmente, o fio de fase (geralmente preto ou vermelho) é conectado ao terminal marcado como "L", o fio neutro (geralmente azul ou branco) é conectado ao terminal marcado como "N" e o fio terra (geralmente verde ou verde/amarelo) é conectado ao terminal de terra. Utilize conectores elétricos apropriados e aperte bem os parafusos dos terminais. Insira a tomada na caixa de embutir, garantindo que os fios estejam bem organizados e que a tomada encaixe corretamente. Fixe a tomada na caixa utilizando os parafusos fornecidos com a tomada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que haja espaço suficiente na parede para a caixa de embutir. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.6 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada. Tomada alta de embutir 1 módulo.

Execução: Conecte os cabos elétricos a tomada de acordo com as instruções do fabricante. Marque o local na parede onde a tomada será instalada utilizando um lápis e um nível de bolha para garantir que a tomada fique nivelada. Em seguida, use uma furadeira para fazer os furos nos cantos da área marcada. Use uma serra de recorte ou uma faca para cortar



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

a parede seguindo a marcação. Insira a caixa de embutir na abertura feita na parede e fixe-a utilizando os parafusos fornecidos com a caixa ou com parafusos apropriados para a parede em questão. Descasque cerca de 1,5 cm da capa dos cabos elétricos, expondo os fios de cobre. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da tomada quanto às cores dos fios a serem conectados aos terminais. Conecte os fios elétricos aos terminais da tomada de acordo com as instruções do fabricante. Normalmente, o fio de fase (geralmente preto ou vermelho) é conectado ao terminal marcado como "L", o fio neutro (geralmente azul ou branco) é conectado ao terminal marcado como "N" e o fio terra (geralmente verde ou verde/amarelo) é conectado ao terminal de terra. Utilize conectores elétricos apropriados e aperte bem os parafusos dos terminais. Insira a tomada na caixa de embutir, garantindo que os fios estejam bem organizados e que a tomada encaixe corretamente. Fixe a tomada na caixa utilizando os parafusos fornecidos com a tomada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que haja espaço suficiente na parede para a caixa de embutir. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.7 TOMADA TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada. Tomada de teto 1 módulo.

Execução: Conecte os cabos elétricos a tomada de acordo com as instruções do fabricante. Marque o local onde a tomada será instalada utilizando um lápis. Em seguida, use uma furadeira para fazer os furos nos cantos da área marcada. Insira a caixa de embutir na abertura feita e fixe-a utilizando os parafusos fornecidos com a caixa ou com parafusos apropriados. Descasque cerca de 1,5 cm da capa dos cabos elétricos, expondo os fios de cobre. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da tomada quanto às cores dos fios a serem conectados aos terminais. Conecte os fios elétricos aos terminais da tomada de acordo com as instruções do fabricante. Normalmente, o fio de fase (geralmente preto ou vermelho) é conectado ao terminal marcado como "L", o fio neutro (geralmente azul ou branco) é conectado ao terminal marcado como "N" e o fio terra (geralmente verde ou verde/amarelo) é conectado ao terminal de terra. Utilize conectores elétricos apropriados e aperte bem os



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

parafusos dos terminais. Insira a tomada na caixa de embutir, garantindo que os fios estejam bem organizados e que a tomada encaixe corretamente. Fixe a tomada na caixa utilizando os parafusos fornecidos com a tomada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que haja espaço suficiente na parede para a caixa de embutir. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.

3.2.4.8 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada. Tomada de embutir 1 módulo.

Execução: Conecte os cabos elétricos a tomada de acordo com as instruções do fabricante. Marque o local na parede onde a tomada será instalada utilizando um lápis e um nível de bolha para garantir que a tomada fique nivelada. Em seguida, use uma furadeira para fazer os furos nos cantos da área marcada. Use uma serra de recorte ou uma faca para cortar a parede seguindo a marcação. Insira a caixa de embutir na abertura feita na parede e fixe-a utilizando os parafusos fornecidos com a caixa ou com parafusos apropriados para a parede em questão. Descasque cerca de 1,5 cm da capa dos cabos elétricos, expondo os fios de cobre. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da tomada quanto às cores dos fios a serem conectados aos terminais. Conecte os fios elétricos aos terminais da tomada de acordo com as instruções do fabricante. Normalmente, o fio de fase (geralmente preto ou vermelho) é conectado ao terminal marcado como "L", o fio neutro (geralmente azul ou branco) é conectado ao terminal marcado como "N" e o fio terra (geralmente verde ou verde/amarelo) é conectado ao terminal de terra. Utilize conectores elétricos apropriados e aperte bem os parafusos dos terminais. Insira a tomada na caixa de embutir, garantindo que os fios estejam bem organizados e que a tomada encaixe corretamente. Fixe a tomada na caixa utilizando os parafusos fornecidos com a tomada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que haja espaço suficiente na parede para a caixa de embutir. Certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente e firmemente fixada.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.2.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES

3.2.5.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.2.5.2 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.2.5.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível corrugado PEAD DN 40mm (1.1/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

(curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.2.5.4 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (1").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.2.5.5 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (3/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.2.6 CAIXA DE PASSAGEM

3.2.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Caixa Retangular 4" x 4" PVC com Placa Cega. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa retangular pvc.

Execução: Determine o local onde a caixa será instalada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que seja acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a caixa será instalada. Faça as marcações de acordo com as dimensões da caixa, garantindo que esteja nivelada e alinhada corretamente. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe a caixa no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a caixa esteja firmemente fixada e nivelada. Antes de instalar a placa cega na caixa, verifique se não há obstruções ou sujeira no interior da caixa. Limpe, se necessário, para garantir uma conexão adequada. Insira a placa cega na abertura da caixa e pressione firmemente para fixá-la no lugar. Certifique-se de que a placa esteja nivelada e alinhada corretamente com a caixa. Após instalar a placa cega, verifique se não há folgas ou lacunas entre a caixa e a placa. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.2.6.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

tens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Caixa Octogonal 3" x 3" PVC. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa octogonal PVC.

Execução: Determine o local onde a caixa será instalada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que seja acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a caixa será instalada. Faça as marcações de acordo com as dimensões da caixa, garantindo que esteja nivelada e alinhada corretamente. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe a caixa no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a caixa



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

esteja firmemente fixada e nivelada. Antes de instalar a placa cega na caixa, verifique se não há obstruções ou sujeira no interior da caixa. Limpe, se necessário, para garantir uma conexão adequada. Insira a placa cega na abertura da caixa e pressione firmemente para fixá-la no lugar. Certifique-se de que a placa esteja nivelada e alinhada corretamente com a caixa. Após instalar a placa cega, verifique se não há folgas ou lacunas entre a caixa e a placa. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.2.6.3 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Caixa de Passagem 4" x 2" PVC com tampa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa de passagem em PVC.

Execução: Determine o local onde a caixa será instalada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que seja acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a caixa será instalada. Faça as marcações de acordo com as dimensões da caixa, garantindo que esteja nivelada e alinhada corretamente. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe a caixa no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a caixa esteja firmemente fixada e nivelada. Antes de instalar a placa cega na caixa, verifique se não há obstruções ou sujeira no interior da caixa. Limpe, se necessário, para garantir uma conexão adequada. Insira a placa cega na abertura da caixa e pressione firmemente para fixá-la no lugar. Certifique-se de que a placa esteja nivelada e alinhada corretamente com a caixa. Após instalar a placa cega, verifique se não há folgas ou lacunas entre a caixa e a placa. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.2.6.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:SINAPI 92868).

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Caixa Retangular 4" x 2" Metálica com Tampa. Auxiliar de



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa retangular metálica.

Execução: Determine o local onde a caixa será instalada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que seja acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a caixa será instalada. Faça as marcações de acordo com as dimensões da caixa, garantindo que esteja nivelada e alinhada corretamente. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe a caixa no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a caixa esteja firmemente fixada e nivelada. Antes de instalar a placa cega na caixa, verifique se não há obstruções ou sujeira no interior da caixa. Limpe, se necessário, para garantir uma conexão adequada. Insira a placa cega na abertura da caixa e pressione firmemente para fixá-la no lugar. Certifique-se de que a placa esteja nivelada e alinhada corretamente com a caixa. Após instalar a placa cega, verifique se não há folgas ou lacunas entre a caixa e a placa. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.2.7 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

3.2.7.1 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da saída lateral para eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da saída lateral para eletroduto.

Execução: Determine o local onde a saída lateral será instalada. Este deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos locais e ser acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a saída lateral será instalada. Faça as marcações de acordo com o tamanho do box de alumínio e com a localização do eletroduto. Utilizando uma furadeira, faça os furos necessários na parede para a fixação do box de alumínio. Certifique-se de utilizar uma broca do tamanho adequado para as buchas que serão utilizadas. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe o box de alumínio no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que o box esteja firmemente fixado e nivelado. Prepare o eletroduto de acordo com as especificações do box de alumínio. Isso pode incluir cortar o eletroduto no tamanho correto e instalar as



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

conexões necessárias para conectá-lo ao box. Conecte o eletroduto ao box de alumínio utilizando as conexões apropriadas. Certifique-se de que a conexão esteja firme e segura para evitar vazamentos ou desconexões. Passe os cabos elétricos através do eletroduto e conecte-os aos terminais apropriados dentro do box de alumínio. Certifique-se de seguir as normas e regulamentos locais para a conexão segura dos cabos. Após a conexão dos cabos, verifique se não há folgas ou lacunas entre o eletroduto e o box de alumínio. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.2.7.2 ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 18, 100X100MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da eletrocalha e acessórios. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da eletrocalha e acessórios.

Execução: Determine o trajeto pelo qual a eletrocalha será instalada e a altura adequada em relação ao solo ou ao teto. Isso deve levar em consideração a quantidade de cabos a serem acomodados e a facilidade de acesso para manutenção. Utilize uma fita métrica, um lápis e um nível para marcar a posição da eletrocalha na parede ou no teto. Certifique-se de que a marcação esteja nivelada e alinhada conforme necessário. Fixe os suportes de fixação na parede ou no teto utilizando buchas e parafusos apropriados. Certifique-se de que os suportes estejam distribuídos uniformemente ao longo do trajeto da eletrocalha e que estejam firmemente fixados. Coloque a eletrocalha nos suportes de fixação e verifique se está nivelada e alinhada corretamente. Se necessário, faça ajustes nos suportes para garantir um encaixe adequado. Fixe a eletrocalha nos suportes utilizando parafusos ou outros meios de fixação fornecidos. Certifique-se de que a eletrocalha esteja firmemente presa e que não haja folgas ou movimentos excessivos. Passe os cabos elétricos ou de dados através da eletrocalha, organizando-os conforme necessário para evitar cruzamentos ou obstruções. Certifique-se de que os cabos estejam acomodados de forma segura e que não haja tensão excessiva sobre eles. Encaixe a tampa sobre a calha para proteger os cabos e evitar acidentes. Certifique-se de que a tampa esteja corretamente alinhada e fixada. Após a



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

instalação, verifique se a eletrocalha está firmemente fixada, se os cabos estão organizados adequadamente e se não há obstruções ou problemas de conexão.

3.2.8 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

3.2.8.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 101881)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro de distribuição.

Execução: Determine o local onde o quadro de distribuição será instalado. Este deve ser um local de fácil acesso, próximo ao ponto de entrada da energia elétrica e em conformidade com os regulamentos elétricos locais. Limpe a área onde o quadro de distribuição será instalado e certifique-se de que não há obstruções ou interferências. Marque os pontos de fixação na parede de acordo com as dimensões do quadro. Fixe o quadro de distribuição na parede utilizando buchas e parafusos adequados. Certifique-se de que o quadro esteja nivelado e firmemente fixado. Instale o barramento trifásico no interior do quadro, conectando-o aos terminais correspondentes. Certifique-se de seguir as especificações do fabricante quanto à disposição dos barramentos e à conexão dos cabos. Instale os disjuntores DIN de 100A nos trilhos internos do quadro de distribuição. Certifique-se de que os disjuntores estejam corretamente alinhados e travados nos trilhos. Conecte os cabos elétricos aos disjuntores e ao barramento trifásico de acordo com o esquema elétrico do projeto. Utilize conectores adequados e aperte bem os parafusos de fixação para garantir uma conexão segura. Instale as barras de neutro e terra no quadro de distribuição e conecte-as aos respectivos terminais. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e seguras. Utilize etiquetas de identificação para marcar cada disjuntor de acordo com o circuito que ele protege. Isso facilitará a identificação dos circuitos durante a manutenção ou reparos futuros. Após concluir a instalação, verifique todas as conexões, certificando-se de que estão firmes e seguras. Faça um teste de funcionamento em todos os circuitos para garantir que estão operando corretamente.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.3.1 CABO E ELETRODUTO

3.3.1.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019.

Itens e suas características: Eletricista/profissional técnico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo eletrônico categoria 6. Auxiliar com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo eletrônico. Cabo eletrônico categoria 6.

Execução: Planeje o trajeto do cabo de rede, considerando a distância entre os pontos de conexão, obstáculos e possíveis interferências elétricas. Decida se o cabo será passado por conduítes, canaletas ou diretamente através de paredes e pisos. Meça e corte o cabo de rede Cat6 na medida necessária, deixando uma folga extra para conexões. Utilize ferramentas apropriadas para decapar o revestimento externo do cabo e expor os pares de fios internos. Prepare os conectores RJ45 removendo as capas plásticas e separando os pares de fios internos de acordo com o padrão de codificação T568A ou T568B. Certifique-se de que os fios estejam alinhados corretamente e sem emendas. Insira os pares de fios no conector RJ45 de acordo com o padrão de codificação escolhido. Utilize uma ferramenta de compressão (crimper) para fixar os fios no conector e garantir uma conexão segura e estável. Passe o cabo de rede pelos conduítes, canaletas ou diretamente através de paredes e pisos, seguindo o trajeto planejado. Certifique-se de proteger o cabo de danos mecânicos e de evitar curvas excessivas que possam afetar o desempenho da rede. Conecte os conectores RJ45 nos pontos de terminação, como tomadas de parede ou patch panels, garantindo uma conexão segura e firme. Utilize etiquetas de identificação, se necessário, para facilitar a identificação dos cabos. Verifique se todos os cabos estão funcionando corretamente e se não há problemas de conectividade ou interferências.

3.3.1.2 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto Flexível Corrugado, DN25mm (1").

Execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.3.1.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto Flexível Corrugado, DN20mm (3/4").

Execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.3.1.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667).

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN50mm (1.1/2").

Execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.3.1.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto Rígido Roscável, PVC DN50mm (1.1/2").

Execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.3.1.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto Rígido Roscável, PVC DN40mm (1.1/4").

Execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.3.1.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (1").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.3.1.8 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, (3/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (3/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.3.1.9 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL (1.1/4"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (1.1/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.3.2 CAIXA DE PASSAGEM

3.3.2.1 CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da caixa de passagem galvanizado embutir com tampa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa de passagem galvanizada. Caixa de passagem galvanizada embutir com tampa (dim.: 15x15x8cm)

Execução: Determine o local onde a caixa de passagem será instalada. Este deve ser um local acessível e em conformidade com os regulamentos elétricos locais. Utilize uma fita métrica, um lápis e um nível para marcar o local onde a caixa de passagem será instalada. Marque os pontos onde serão feitos os furos para fixação da caixa na parede. Após conectar os fios na caixa de passagem, verifique se não há folgas ou conexões soltas. Certifique-se de que todos os fios estejam corretamente conectados e que a caixa esteja firmemente fixada na parede. Teste os circuitos elétricos conectados à caixa de passagem para garantir que estão funcionando corretamente e que não há problemas de conexão ou interferências.

3.3.2.2 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da caixa de passagem galvanizado embutir com tampa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa de passagem galvanizada. Caixa de passagem galvanizada (dim.: 30x30x10cm)

Execução: Determine o local onde a caixa de passagem será instalada. Este deve ser um local acessível e em conformidade com os regulamentos elétricos locais. Utilize uma



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

fita métrica, um lápis e um nível para marcar o local onde a caixa de passagem será instalada. Marque os pontos onde serão feitos os furos para fixação da caixa na parede. Após conectar os fios na caixa de passagem, verifique se não há folgas ou conexões soltas. Certifique-se de que todos os fios estejam corretamente conectados e que a caixa esteja firmemente fixada na parede. Teste os circuitos elétricos conectados à caixa de passagem para garantir que estão funcionando corretamente e que não há problemas de conexão ou interferências.

3.3.3 TOMADAS E ACESSÓRIOS

3.3.3.1 TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada RJ45 com 2 módulos. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada RJ45 com 2 módulos.

Execução: Determine o local onde a tomada de embutir será instalada. Certifique-se de que esteja em uma posição acessível e conveniente para conexão de dispositivos de rede. Insira a tomada de embutir na caixa elétrica, alinhando-a corretamente. Certifique-se de que a tomada esteja nivelada e alinhada com a superfície da parede. Conecte os fios do cabo de rede aos terminais da tomada de embutir. Isso geralmente é feito por meio de terminais de parafuso ou de encaixe. Consulte as instruções específicas do fabricante da tomada para obter orientações detalhadas sobre como fazer as conexões. Se a tomada de embutir exigir, use uma ferramenta de compressão (crimper) para fixar os fios no conector RJ45. Certifique-se de que a conexão seja firme e que nenhum fio esteja solto. Após conectar os fios à tomada de embutir, verifique se não há fios soltos ou conexões mal feitas. Certifique-se de que a tomada esteja firmemente fixada na caixa elétrica e que os terminais estejam apertados corretamente.

3.3.3.2 TOMADA DE EMBUTIR RJ45 C/ 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 REF.: FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tomada RJ45 com 2 módulos. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da tomada RJ45 com 2 módulos.

Execução: Determine o local onde a tomada de embutir será instalada. Certifique-se de que esteja em uma posição acessível e conveniente para conexão de dispositivos de rede. Insira a tomada de embutir na caixa elétrica, alinhando-a corretamente. Certifique-se de que a tomada esteja nivelada e alinhada com a superfície da parede. Conecte os fios do cabo de rede aos terminais da tomada de embutir. Isso geralmente é feito por meio de terminais de parafuso ou de encaixe. Consulte as instruções específicas do fabricante da tomada para obter orientações detalhadas sobre como fazer as conexões. Se a tomada de embutir exigir, use uma ferramenta de compressão (crimper) para fixar os fios no conector RJ45. Certifique-se de que a conexão seja firme e que nenhum fio esteja solto. Após conectar os fios à tomada de embutir, verifique se não há fios soltos ou conexões mal feitas. Certifique-se de que a tomada esteja firmemente fixada na caixa elétrica e que os terminais estejam apertados corretamente.

3.3.3.3 CONECTOR FEMEA PARA RJ45

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do conector fêmea para RJ45. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do conector fêmea para RJ45.

Execução: Determine o local onde a tomada de rede será instalada. Isso pode ser em uma parede ou em uma caixa de montagem embutida. Se o cabo de rede não estiver terminado com um conector RJ45, você precisará prepará-lo. Use uma ferramenta de decapagem de cabo para remover cerca de 2 a 3 centímetros do revestimento externo do cabo, expondo os pares de fios internos. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da ferramenta para evitar danos aos fios. Abra o conector fêmea para RJ45 e insira os pares de fios de acordo com o padrão de codificação T568A ou T568B. Geralmente, há um esquema de cores dentro do conector que mostra a ordem correta dos fios. Certifique-se de que os fios estejam alinhados e cortados uniformemente. Instale a tomada de rede na parede ou na caixa de montagem embutida. Fixe-a com parafusos, seguindo as instruções do fabricante. Certifique-se de que a tomada esteja nivelada e alinhada corretamente. Conecte os fios do



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

cabo de rede à tomada. Geralmente, isso é feito através de terminais de parafuso ou de encaixe. Consulte as instruções específicas do fabricante da tomada para obter orientações detalhadas sobre como fazer as conexões. Após conectar os fios à tomada, verifique se não há fios soltos ou conexões mal feitas. Certifique-se de que a tomada esteja firmemente fixada na parede e que os terminais estejam apertados corretamente.

3.3.3.4 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do patch panel 24 portas. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do patch panel. Patch Panel 24 Portas, Categoria 6.

Execução: Com os cabos eletrônicos já passados, eles são identificados, tanto no ponto de consumo como no rack, para que as ligações sejam feitas corretamente; Em seguida, os cabos são ligados aos conectores fêmea presentes no patch panel; Após as ligações, o patch panel é fixado no rack.

3.3.3.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da caixa retangular 4" x 4" com placa cega. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa retangular 4" x 4" com placa cega.

Execução: Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local; Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.4 ÁUDIO E VÍDEO

3.4.1 MICROFONE DUPLO SEM FIO SHURE - (REF.: SBC 068294)

Itens e suas características: Microfone sem fio Shure duplo.

Execução: Comece configurando o receptor do sistema de microfone sem fio. Conecte o receptor a uma fonte de energia adequada e siga as instruções do manual do usuário para configurar os canais, frequências e outras configurações necessárias. Em seguida, configure o transmissor do sistema de microfone sem fio. Insira as pilhas ou conecte-o a uma fonte de energia, conforme necessário, e siga as instruções do manual do usuário para emparelhar o transmissor com o receptor. Após configurar o receptor e o transmissor, teste o sistema de microfone sem fio para garantir que a conexão esteja funcionando corretamente. Fale no microfone e verifique se o áudio está sendo transmitido e recebido com clareza. Faça quaisquer ajustes necessários nas configurações do sistema de microfone sem fio para otimizar o desempenho. Isso pode incluir ajustes nos níveis de ganho, frequências de operação e posicionamento dos componentes. Faça um teste final do sistema de microfone sem fio para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Verifique a qualidade do áudio, a estabilidade da conexão e a integridade das baterias ou pilhas, se aplicável.

3.4.2 SUPORTE ARTICULADO PARA TV 43" (REF.: SBC 067204)

Itens e suas características: Suporte articulado para TV 43"

Execução: Determine o local onde você deseja instalar o suporte articulado para a TV. Certifique-se de que seja uma superfície sólida e que não haja obstáculos próximos que possam interferir na montagem ou no movimento da TV. Segure o suporte articulado na parede na posição desejada e use um lápis para marcar os locais dos furos de montagem. Certifique-se de que o suporte esteja nivelado usando um nível. Use uma furadeira para fazer os furos nas marcações feitas na etapa anterior. Certifique-se de usar uma broca do tamanho adequado para os parafusos e buchas que você está usando. Insira as buchas nos furos que você acabou de fazer. Martele-as levemente com um martelo, se necessário, para garantir que estejam bem presas na parede. Posicione o suporte articulado na parede, alinhando os furos do suporte com as buchas na parede. Em seguida, fixe o suporte na parede usando os parafusos fornecidos. Fixe a placa de montagem do suporte articulado na parte traseira da



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

TV, utilizando os parafusos fornecidos e as aberturas de montagem correspondentes na TV. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante da TV e do suporte para uma instalação correta. Com a placa de montagem fixada na TV, conecte-a ao suporte articulado na parede. Isso geralmente é feito deslizando a placa de montagem para o suporte e travando-a no lugar. Teste o movimento do suporte articulado, garantindo que a TV possa ser inclinada e girada suavemente. Verifique se a TV está segura e estável no suporte.

3.4.3 TELEVISOR 43" (REF.: SBC 068621)

Itens e suas características: Televisor 43"

Execução: Instalar o televisor no suporte articulado conforme projeto.

3.4.4 MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC 068575)

Itens e suas características: Mesa de Som Digital Begringer X32 Compact.

Execução: Remova cuidadosamente a mesa de som da embalagem. Verifique se não há danos visíveis na mesa de som ou em seus acessórios. Conecte o cabo de alimentação à mesa de som e à fonte de energia elétrica. Certifique-se de que a fonte de energia esteja corretamente dimensionada para a mesa de som e esteja em conformidade com as normas de segurança. Conecte os cabos de áudio adequados aos canais de entrada e saída da mesa de som. Utilize cabos XLR para conectar microfones e cabos TRS ou XLR para conectar outros dispositivos de áudio, como instrumentos musicais. Conecte os alto-falantes ou sistema de som ao barramento de saída principal da mesa de som. Ligue a mesa de som e verifique se todos os indicadores de energia estão funcionando corretamente. Navegue pelos menus e ajustes iniciais na tela da mesa de som para configurar as preferências básicas, como idioma, frequência de operação, etc. Configure os canais de entrada de acordo com as necessidades do seu setup de áudio. Atribua nomes aos canais, ajuste os níveis de ganho, equalização e outros parâmetros conforme necessário. Realize testes de áudio para garantir que todos os canais estejam funcionando corretamente. Ajuste os níveis de volume, equalização e outros parâmetros conforme necessário para obter o som desejado.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.4.5 MICROFONE PESCOÇO DE GANSO COM ESTAÇÃO DE CONFERÊNCIA SEM FIO - (REF.: SBC 068294)

Itens e suas características: Microfone Pescoço de Ganso com Estação de Conferência Sem Fio.

Execução: Comece configurando o receptor do sistema de microfone sem fio. Conecte o receptor a uma fonte de energia adequada e siga as instruções do manual do usuário para configurar os canais, frequências e outras configurações necessárias. Em seguida, configure o transmissor do sistema de microfone sem fio. Insira as pilhas ou conecte-o a uma fonte de energia, conforme necessário, e siga as instruções do manual do usuário para emparelhar o transmissor com o receptor. Após configurar o receptor e o transmissor, teste o sistema de microfone sem fio para garantir que a conexão esteja funcionando corretamente. Fale no microfone e verifique se o áudio está sendo transmitido e recebido com clareza. Faça quaisquer ajustes necessários nas configurações do sistema de microfone sem fio para otimizar o desempenho. Isso pode incluir ajustes nos níveis de ganho, frequências de operação e posicionamento dos componentes. Faça um teste final do sistema de microfone sem fio para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Verifique a qualidade do áudio, a estabilidade da conexão e a integridade das baterias ou pilhas, se aplicável.

3.4.6 CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)

Itens e suas características: Cabo paralelo polarizado 2x1,50mm².

Execução: Determine o local onde o cabo será instalado, levando em consideração a rota mais eficiente e segura para conduzir a energia elétrica até o destino desejado. Utilize o alicate de decapagem de fios para remover cerca de 1 a 2 cm da capa isolante dos fios em ambas as extremidades do cabo, expondo os condutores internos. Certifique-se de que os condutores positivos (fase) e negativo (neutro) estejam corretamente identificados e conectados.

3.4.7 CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M (REF.: SBC 79612)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Cabo HDMI 2.0 Blindado 30 metros.

Execução: Determine a localização dos dispositivos que você deseja conectar com o cabo HDMI. Certifique-se de que os dispositivos estejam dentro do alcance do cabo. Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta HDMI de saída do dispositivo de origem (por exemplo, um reproduutor de mídia). Conecte a outra extremidade do cabo HDMI à porta HDMI de entrada do dispositivo de destino (por exemplo, uma TV ou monitor). Verifique se o cabo HDMI está firmemente conectado em ambas as extremidades. Ligue os dispositivos e verifique se há sinal de vídeo e áudio sendo transmitidos corretamente. Reproduza um vídeo ou áudio para garantir que o cabo HDMI esteja transmitindo corretamente o sinal entre os dispositivos.

3.4.8 PAR DE CAIXA DE SOM ARANDELA PARA SOM AMBIENTE JBL 6,5" 140W (REF.: SBC 068282)

Itens e suas características: Par de caixa de som arandela para som ambiente JBL 6,5" 140W.

Execução: Determine o local onde você deseja instalar as caixas de som arandela JBL. Certifique-se de que o local seja adequado para uma boa dispersão do som e que não haja obstáculos que possam interferir na saída do áudio. Utilize uma fita métrica para medir a distância entre os locais onde as caixas de som serão instaladas. Marque esses pontos na parede ou no teto com um lápis. Passe os cabos de alto-falante através dos suportes e conecte-os aos terminais de conexão das caixas de som arandela JBL. Certifique-se de conectar o cabo positivo (geralmente identificado pela cor vermelha) ao terminal positivo e o cabo negativo (geralmente identificado pela cor preta) ao terminal negativo. Faça um teste do sistema para garantir que as caixas de som estejam funcionando corretamente. Verifique se não há distorção de áudio ou outros problemas. Faça quaisquer ajustes necessários na posição das caixas de som ou nos cabos para otimizar a qualidade do som. Após concluir a instalação e verificar o funcionamento adequado do sistema, limpe quaisquer resíduos deixados pela instalação e organize os cabos para uma aparência limpa e profissional.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.4.9 TRANSFORMADOR DE SOM S2/1KV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)

Itens e suas características: Transformador de Som S2/1KV2.

Execução: Conecte o equalizador à fonte de alimentação adequada. Se estiver instalando em um carro, isso pode envolver a conexão do fio de alimentação do equalizador ao sistema elétrico do veículo. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante para evitar problemas elétricos. Conecte a saída de áudio da fonte de som à entrada do equalizador e, em seguida, conecte a saída do equalizador à entrada do amplificador ou sistema de som principal. Isso pode ser feito usando cabos RCA ou outros tipos de cabos de áudio, dependendo das opções de conexão disponíveis. Após a instalação, faça alguns testes para garantir que o equalizador esteja funcionando corretamente e que o som esteja ajustado conforme desejado. Ajuste os controles conforme necessário para obter o som desejado.

3.4.10 AMPLIFICADOR DB SERIES Q 12000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 068310)

Itens e suas características: Amplificador DB Séries Q12000W.

Execução: Determine o local onde você deseja instalar o amplificador. Escolha um local bem ventilado, com fácil acesso aos cabos de áudio e energia. Conecte os cabos de alto-falante aos terminais de saída do amplificador. Certifique-se de que os cabos estejam corretamente conectados aos terminais positivo (+) e negativo (-) de cada canal. Conecte a fonte de áudio ao amplificador usando cabos de áudio adequados. Isso geralmente é feito conectando a saída de áudio da fonte (como um reproduutor de música) às entradas de linha ou auxiliares do amplificador. Verifique as configurações de volume, equalização e outros ajustes no amplificador. Inicie com volumes baixos e ajuste conforme necessário para evitar danos aos alto-falantes ou distorção de áudio. Faça um teste do sistema para garantir que os alto-falantes estejam funcionando corretamente e que o áudio esteja sendo reproduzido conforme o esperado. Verifique se não há ruídos indesejados ou distorção de áudio durante a reprodução. Após concluir a instalação e verificar o funcionamento adequado do sistema, organize os cabos de forma limpa e segura para uma aparência profissional.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.4.11 CAIXA DE SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A (REF.: SBC 068282)

Itens e suas características: Caixa de Subwoofer Ativo Attack VSR1510A.

Execução: Conecte o subwoofer à fonte de alimentação adequada. Se estiver instalando em um carro, você precisará conectar o fio de alimentação do subwoofer ao sistema elétrico do veículo, geralmente diretamente à bateria com um fusível no meio do caminho. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante para evitar curtos-circuitos ou danos elétricos. Conecte a saída de áudio do seu sistema de som principal à entrada de áudio do subwoofer ativo. Isso pode ser feito usando cabos RCA ou outros tipos de cabos de áudio, dependendo das opções de conexão disponíveis no seu subwoofer e no seu sistema de áudio. Após a conexão física, ajuste os controles de nível, fase e crossover do subwoofer conforme necessário para obter o melhor desempenho de áudio. Após a instalação, faça alguns testes para garantir que o subwoofer esteja funcionando corretamente e integrado harmoniosamente com o sistema de áudio existente. Ajuste os controles conforme necessário para obter o som desejado.

3.4.12 RECEPTOR DE PONTO DE ACESSO SHURE MXCWAPT-W

Itens e suas características: Receptor de Ponto de Acesso Shure MXCWAPT-W.

Execução: Escolha uma localização central e estratégica para o receptor, levando em consideração a cobertura de sinal e a distância em relação aos microfones e outros dispositivos de áudio. Conecte o receptor a uma fonte de energia adequada, garantindo que esteja em uma posição onde o cabo de energia possa ser facilmente conectado e não cause obstruções. Siga as instruções do manual do usuário para sincronizar os microfones pescoço de ganso com o receptor, garantindo uma conexão estável e sem falhas. Após a instalação, faça testes para garantir que o receptor esteja funcionando corretamente, ajustando as configurações conforme necessário para obter o melhor desempenho. Monitore regularmente o desempenho do sistema, fazendo ajustes conforme necessário para garantir uma operação confiável e sem problemas.

3.4.13 CABO XLR PARA SUBWOOFER

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares; Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Cabo XLR para Subwoofer.

Execução: Seguir o manual do fabricante.

3.5 SOM

3.5.1 CAIXA DE PASSAGEM

3.5.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC COM PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da Caixa Retangular 4" x 4" PVC com Placa Cega. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da caixa retangular pvc.

Execução: Determine o local onde a caixa será instalada. Certifique-se de que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos locais e que seja acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a caixa será instalada. Faça as marcações de acordo com as dimensões da caixa, garantindo que esteja nivelada e alinhada corretamente. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe a caixa no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a caixa esteja firmemente fixada e nivelada. Antes de instalar a placa cega na caixa, verifique se não há obstruções ou sujeira no interior da caixa. Limpe, se necessário, para garantir uma conexão adequada. Insira a placa cega na abertura da caixa e pressione firmemente para fixá-la no lugar. Certifique-se de que a placa esteja nivelada e alinhada corretamente com a caixa. Após instalar a placa cega, verifique se não há folgas ou lacunas entre a caixa e a placa. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.5.1.2 CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.100X100X80 (REF SBC 061460)

Idem ao item anterior



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.5.1.3 CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.300X300X120 (REF SBC 061460)

Idem ao item anterior

3.5.1.4 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

Idem ao item anterior

3.5.1.5 CAIXA DE PASSAGEM GALV. SOBREPOR C/ TAMPA APARAF.150X150X80 (REF SBC 061460)

Idem ao item anterior

3.5.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES

3.5.2.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.5.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 91840)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível corrugado PEAD DN 40mm (1.1/4").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.5.2.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL (1"), PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do eletroduto. Eletroduto de PVC flexível (1").

Execução: Determine o trajeto pelo qual o eletroduto será instalado no piso. Meça o comprimento necessário do eletroduto, considerando curvas e obstáculos que possam estar no caminho. Utilizando uma tesoura apropriada, corte o eletroduto na medida necessária de acordo com a medição feita anteriormente. Certifique-se de cortar de forma limpa para evitar rebarbas que possam prejudicar a passagem dos cabos. Se necessário, instale as conexões (curvas, luvas, conectores) no eletroduto. Isso é especialmente importante quando há mudanças de direção ou onde é necessário fazer junções com outros eletrodutos ou caixas de passagem. Fixe o eletroduto no local desejado utilizando abraçadeiras, fita de fixação ou outros métodos adequados. Certifique-se de que o eletroduto esteja seguro e não apresente riscos de movimentação ou soltura. Com o eletroduto devidamente instalado, passe os cabos elétricos através dele. Certifique-se de que os cabos estejam organizados e bem distribuídos ao longo do eletroduto. Após a passagem dos cabos, verifique se não há obstruções ou problemas de conexão dentro do eletroduto. Faça um teste para garantir que os cabos passem livremente e que não haja danos aos mesmos. Finalize a instalação verificando se todos os eletrodutos estão devidamente fixados e se os cabos estão protegidos adequadamente. Caso necessário, faça ajustes finais para garantir uma instalação segura e esteticamente satisfatória.

3.5.2.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 97667 12/2021)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

Itens e suas características: - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto; - Eletroduto PEAD flexível corrugado 32 mm.

Execução: - Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Encaixa-se o eletroduto no local definido; - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.5.3 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

3.5.3.1 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO, MAIS BOX DE ALUMÍNIO 3/4" A 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da saída lateral para eletroduto. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da saída lateral para eletroduto.

Execução: Determine o local onde a saída lateral será instalada. Este deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos locais e ser acessível para futuras manutenções. Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar o local onde a saída lateral será instalada. Faça as marcações de acordo com o tamanho do box de alumínio e com a localização do eletroduto. Utilizando uma furadeira, faça os furos necessários na parede para a fixação do box de alumínio. Certifique-se de utilizar uma broca do tamanho adequado para as buchas que serão utilizadas. Insira as buchas nos furos feitos na parede e, em seguida, fixe o box de alumínio no local desejado utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que o box esteja firmemente fixado e nivelado. Prepare o eletroduto de acordo com as especificações do box de alumínio. Isso pode incluir cortar o eletroduto no tamanho correto e instalar as conexões necessárias para conectá-lo ao box. Conecte o eletroduto ao box de alumínio utilizando as conexões apropriadas. Certifique-se de que a conexão esteja firme e segura para evitar vazamentos ou desconexões. Passe os cabos elétricos através do eletroduto e conecte-os aos terminais apropriados dentro do box de alumínio. Certifique-se de seguir as normas e regulamentos locais para a conexão segura dos cabos. Após a conexão dos cabos, verifique



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRT da 14ª Região (RO/AC)
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

se não há folgas ou lacunas entre o eletroduto e o box de alumínio. Certifique-se de que a instalação esteja segura e estável.

3.5.3.2 ELETROCALHA PERFURADA, TIPO 'U', CHAPA 22, 100X50MM, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SBC 061108 07/2023)

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da eletrocalha e acessórios. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da eletrocalha e acessórios.

Execução: Determine o trajeto pelo qual a eletrocalha será instalada e a altura adequada em relação ao solo ou ao teto. Isso deve levar em consideração a quantidade de cabos a serem acomodados e a facilidade de acesso para manutenção. Utilize uma fita métrica, um lápis e um nível para marcar a posição da eletrocalha na parede ou no teto. Certifique-se de que a marcação esteja nivelada e alinhada conforme necessário. Fixe os suportes de fixação na parede ou no teto utilizando buchas e parafusos apropriados. Certifique-se de que os suportes estejam distribuídos uniformemente ao longo do trajeto da eletrocalha e que estejam firmemente fixados. Coloque a eletrocalha nos suportes de fixação e verifique se está nivelada e alinhada corretamente. Se necessário, faça ajustes nos suportes para garantir um encaixe adequado. Fixe a eletrocalha nos suportes utilizando parafusos ou outros meios de fixação fornecidos. Certifique-se de que a eletrocalha esteja firmemente presa e que não haja folgas ou movimentos excessivos. Passe os cabos elétricos ou de dados através da eletrocalha, organizando-os conforme necessário para evitar cruzamentos ou obstruções. Certifique-se de que os cabos estejam acomodados de forma segura e que não haja tensão excessiva sobre eles. Encaixe a tampa sobre a calha para proteger os cabos e evitar acidentes. Certifique-se de que a tampa esteja corretamente alinhada e fixada. Após a instalação, verifique se a eletrocalha está firmemente fixada, se os cabos estão organizados adequadamente e se não há obstruções ou problemas de conexão.

3.5.4 CONDUTORES

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

3.5.4.1 CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,50mm² (REF.: SBC 068190)

Itens e suas características: Cabo paralelo polarizado 2x1,50mm².

Execução: Determine o local onde o cabo será instalado, levando em consideração a rota mais eficiente e segura para conduzir a energia elétrica até o destino desejado. Utilize o alicate de decapagem de fios para remover cerca de 1 a 2 cm da capa isolante dos fios em ambas as extremidades do cabo, expondo os condutores internos. Certifique-se de que os condutores positivos (fase) e negativo (neutro) estejam corretamente identificados e conectados.

3.5.4.2 Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros

Itens e suas características: Eletricista com encargos complementares; Auxiliar de eletricista com encargos complementares, Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros.

Execução: Seguir manual do fabricante.

3.6 SERVIÇOS FINAIS

3.6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Itens e suas características: Os serviços finais da obra referem-se às atividades realizadas para concluir e finalizar todos os aspectos da construção, garantindo que a estrutura esteja pronta para uso e ocupação.

Execução: Após a conclusão de todas as instalações, é realizada uma limpeza final para remover detritos, poeira e sujeira de toda a área da obra. Uma vistoria final é realizada para garantir que todas as instalações estejam funcionando corretamente e atendam aos padrões de qualidade e segurança. Testes de sistemas, como sistemas elétricos, hidráulicos e de segurança, também são conduzidos nesta fase. Toda a documentação relevante, como manuais de usuário, certificados de garantia e as-builts, são compilados e entregues ao proprietário ou cliente. A obra é oficialmente entregue ao cliente após a conclusão bem-sucedida de todos os serviços finais e a obtenção de todas as aprovações necessárias.



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(Contratante)

4 CONCLUSÃO

Neste documento descreve-se os serviços a serem executados. Além disso, traz um orçamento completo, com memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composições de custo. Destacamos a importância de seguir as recomendações técnicas para cada etapa, além de executá-las com segurança, utilizando todas as medidas necessárias quanto a saúde e segurança do trabalhador.

No decorrer da obra poderá ocorrer à adoção de alternativas com materiais de acabamento equivalentes, de acordo com as disponibilidades do mercado à época da execução. Poderá proceder-se pequenos ajustes no projeto, de forma a resolver problemas técnicos que possam surgir durante a execução da obra, caso tais alterações sejam extremamente significativas em relação ao projeto aprovado junto ao órgão competente se faz necessário a solicitação de “as built” junto ao mesmo.

Quaisquer elementos existentes afetados pelas obras deverão ser substituídos ou recompostos nos mesmos padrões originais, a critério da fiscalização.

As plantas técnicas, ilustrações, desenhos, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais.

A obra deverá corresponder aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pelas organizações competentes.

Porto Velho/RO data certificada.

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2026.01.08 09:26:47 -04'00'

Responsável Técnico
(GTX ENGENHARIA)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
CADEIRA GIRATÓRIA	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 1.353,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.216,00
		FRETE	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 701,20
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 1.353,00	R\$ 1.802,00	R\$ 1.917,20
		NOME	Kabum S.A.	Magazine Luiza S/A	Webcontinental LTDA
		CNPJ	05.570.71/0001-59	47.960.950/1088-36	19.649.042/0001-86
		TELEFONE	(11) 3777-7502	0800 773 3838	08.584.116/0001-27
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE	https://www.kabum.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.webcontinental.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 1.690,73
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
TV 43"	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 1.869,00	R\$ 1.889,00	R\$ 1.519,00
		FRETE	R\$ 105,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 1.974,99	R\$ 1.889,00	R\$ 1.519,00
		NOME	Kabum S.A.	Casas Bahia S.A.	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.
		CNPJ	05.570.71/0001-59	33.041.260/0652-90	15.436.940/0001-03
		TELEFONE	(11) 3777-7502	4003-4336	(44) 98801-8973
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE	https://www.kabum.com.br/	https://www.casasbahia.com.br/	https://www.amazon.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 1.794,33

Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
SUPORTE PARA TV	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 267,99	R\$ 324,57	R\$ 346,40
		FRETE	R\$ 107,58	R\$ 89,90	R\$ 72,90
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 375,57	R\$ 414,47	R\$ 419,30
		NOME	Kabum S.A.	Magazine Luiza S/A	Kalunga S.A.
		CNPJ	05.570.71/0001-59	47.960.950/1088-36	43.283.811/0001-50
		TELEFONE	(11) 3777-7502	0800 773 3838	(11) 3346-9966
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE	https://www.kabum.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.kalunga.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 403,11
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
FITA LED	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 212,40	R\$ 184,40	R\$ 243,11
		FRETE	R\$ 382,61	R\$ 95,27	R\$ 21,21
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 595,01	R\$ 279,67	R\$ 264,32
		NOME	N R Comercio de Iluminação LTDA	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA	Cia Light Iluminação LTDA
		CNPJ	46.274.974/0001-64	24.335.485/0001-32	09.146.882/0001-72
		TELEFONE	(51) 98986-3126	0800 444 1255	(47) 3355-8611
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.vitaluz.com.br/	https://www.inspirehome.com.br/	https://www.cialight.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 379,67

Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
FONTE DIMERIZÁVEL	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 409,71	R\$ 434,22	R\$ 475,90
		FRETE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,05
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 409,71	R\$ 434,22	R\$ 562,95
		NOME	Disagua	Magazine Luíza S/A	Casas Bahia S.A.
		CNPJ	10.612.219/0007-90	47.960.950/1088-36	33.041.260/0652-90
		TELEFONE	69 9997-0682	0800 773 3838	4003-4336
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
SITE/E-MAIL		https://www.grupodisagua.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.casasbahia.com.br/	
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 468,96
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
Par Caixa de Som Arandela P/ Som Ambiente JBL 6,5" 140W	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 688,50	R\$ 809,01	R\$ 699,00
		FRETE	R\$ 66,72	R\$ 69,90	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 755,22	R\$ 878,91	R\$ 699,00
		NOME	Flex Hub Serviços Digitais Ltda – Empresa do Grupo Musica Center	Magazine Luíza S/A	Koala Musica Ltda.
		CNPJ	06.269.999/0001-55	47.960.950/1088-36	42.985.698/0001-91
		TELEFONE	(41) 3019-3000	0800 773 3838	(51) 4042-1522
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
SITE/E-MAIL		https://www.musicacenter.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.koalamusic.com.br/	
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 777,71
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
MESA DE SOM DIGITAL BEGRINGER X32 COMPACT	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 24.990,00	R\$ 26.790,00	R\$ 24.500,00
		FRETE	R\$ 1.110,42	R\$ 100,27	R\$ 659,90
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 26.100,42	R\$ 26.890,27	R\$ 25.159,90
		NOME	Focus Eletrônicos. Grupo GBV	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	Magazine Luíza S/A
		CNPJ	54.075.397/0001-00	15.436.940/0001-03	47.960.950/1088-36
		TELEFONE	(11) 94444-6082	0800 038 0541	0800 773 3838
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
SITE/E-MAIL		https://www.focuseletronicos.com.br/	https://www.amazon.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 26.050,20

Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
CAIXA SUBWOOFER ATIVO ATTACK VRS 1510A	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 5.669,10	R\$ 3.149,00	R\$ 5.900,00
		FRETE	R\$ 532,46	R\$ 325,61	R\$ 160,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 6.201,56	R\$ 3.474,61	R\$ 6.060,00
		NOME	Akustica Musical	FUJISOM	Magazine Luíza S/A
		CNPJ	00.776.574/0006-60	08.683.782/0001-12	47.960.950/1088-36
		TELEFONE	4003-4848	+55 62 99801-4541	0800 773 3838
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.akusticamusical.com.br/	https://fujisom.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 5.245,39
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1		
AMPLIFICADOR DB SERIES Q12K 12000W 2 OHMS - 4 CANAIS	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 24.040,23		
		FRETE	R\$ 384,29		
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 24.424,52		
		NOME	SoFast.com Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA.		
		CNPJ	17.325.279/0001-86		
		TELEFONE	(19) 4113-1290		
		DATA	05/12/2025		
		SITE/E-MAIL	https://www.sofast.com.br/		
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 24.424,52
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
MICROFONE SEM FIO SHURE BLX288BRPG58	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 6.123,00	R\$ 6.855,42	R\$ 5.667,90
		FRETE	R\$ 119,90	R\$ 95,34	R\$ 65,90
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 6.242,90	R\$ 6.950,76	R\$ 5.733,80
		NOME	Magazine Luíza S/A	Amoaudio LTDA	Planeta Play Music
		CNPJ	47.960.950/1088-36	40.154.207/0001-35	31.757.380/0002-18
		TELEFONE	0800 773 3838	(47) 99770-9528	(11)99200-2603
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.amoaudio.com.br/	https://planetaplaymusic.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 6.309,15
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1		
TRONCO TRAF0 SOM AMBIENTE KELETRON S2/1KV2 1200WRMS 4/8z	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 1.352,89		
		FRETE	R\$ 0,00		
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 1.352,89		
		NOME	Ebazar.com.br LTDA.		
		CNPJ	03.007.331/0001-41		
		TELEFONE	4020-1735		
		DATA	15/04/2024		
		SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/		
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 1.352,89

Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
CADEIRA EAMES PRESIDENTE LINHA CAPA EM MADEIRA MARROM	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 2.826,90	R\$ 3.141,00	R\$ 2.598,91
		FRETE	R\$ 174,50	R\$ 139,60	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 3.001,40	R\$ 3.280,60	R\$ 2.598,91
		NOME	Lojas Le Biscuit S/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Design Office Móveis LTDA
		CNPJ	16.233.389/0156-91	01.438.784/0048-60	20.198.923/0001-07
		TELEFONE	(21) 97971-2181	4020-5376	(11) 3972-0560
		DATA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.lebiscuit.com.br/	https://www.leorymerlin.com.br/	https://www.designofficemoveis.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 2.960,30
CABO XLR PARA SUBWOOFER					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	
CABO XLR PARA SUBWOOFER	m	INSUMO/PREÇO	R\$ 29,43	R\$ 35,46	
		FRETE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 29,43	R\$ 35,46	
		NOME	Mercado Livre	Amazon	
		CNPJ	03.007.331/0001-41	15.436.940/0001-03	
		TELEFONE	-	-	
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	
		SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/	https://www.amazon.com.br/ref=nav_logo	
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 32,45
Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 10x10x8cm					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 10x10x8cm	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 38,66	R\$ 45,16	R\$ 47,32
		FRETE	R\$ 60,42	R\$ 0,00	R\$ 50,90
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 99,08	R\$ 45,16	R\$ 98,22
		NOME	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Mercado Livre	Magazine Luíza S/A
		CNPJ	01.438.784/0048-60	03.007.331/0001-41	47.960.950/1088-36
		TELEFONE	4020-5376	-	0800 773 3838
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.leorymerlin.com.br/	https://www.mercadolivre.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 80,82
Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 300x300x120 mm					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 300x300x120 mm	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 86,90	R\$ 56,65	R\$ 76,30
		FRETE	R\$ 40,94	R\$ 32,99	R\$ 49,32
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 127,84	R\$ 89,64	R\$ 125,62
		NOME	Agrometal	Mercado Livre	Global
		CNPJ	48.539.548/0001-30	03.007.331/0001-41	38.705.679/0001-97
		TELEFONE	(17) 2139-5000	-	-
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.lojaagrometal.com.br/	https://www.mercadolivre.com.br/	https://www.naglobaltem.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 114,37
ELETROCALHA PERFORADA TIPO U CHAPA 18 50X50X3000MM					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
		INSUMO/PREÇO	R\$ 65,99	R\$ 48,32	R\$ 79,90
		FRETE	R\$ 53,14	R\$ 107,63	R\$ 17,12

ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50X3000MM	UND	INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 119,13	R\$ 155,95	R\$ 97,02
		NOME	Dimensional	Eletrosul	Eletrica Bichuette
		CNPJ	06.913.480/015/63	02.554.116/0002-89	13.756.867/0001-13
		TELEFONE	-	(45) 9973-0222	-
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.dimensional.com.br/	https://www.eletrosul.com.br/	https://www.eletricabichuette.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 124,03
Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 150x150x80 mm					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 150x150x80 mm	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 44,04	R\$ 23,28	R\$ 50,54
		FRETE	R\$ 56,85	R\$ 28,80	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 100,89	R\$ 52,08	R\$ 50,54
		NOME	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Broketto Materiais Elétricos	Mercado Livre
		CNPJ	01.438.784/0048-60	47.960.950/1088-36	03.007.331/0001-41
		TELEFONE	4020-5376	0800 773 3838	-
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.leorymerlin.com.br/	https://broketto.com.br/	https://www.mercadolivre.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 67,84
Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 405,00	R\$ 276,00	R\$ 332,10
		FRETE	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 419,90	R\$ 276,00	R\$ 332,10
		NOME	Cabos SP	Audio Commerce	Mercado Livre
		CNPJ	-	-	03.007.331/0001-41
		TELEFONE	(11) 3502-3106	(11) 94702-7299	-
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.e-cabos.com.br/	https://audiocommerce.mercadoshops.com.br	https://www.mercadolivre.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 342,67
PENDENTE LED					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
PENDENTE LED	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 239,90	R\$ 258,90	R\$ 227,90
		FRETE	R\$ 94,87	R\$ 95,27	R\$ 29,85
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 334,77	R\$ 354,17	R\$ 257,75
		NOME	Magazine Luiza S/A	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
		CNPJ	47.960.950/1088-36	24.335.485/0001-32	01.438.784/0048-60
		TELEFONE	0800 773 3838	0800 444 1255	4020-5376
		DATA	05/12/2025	08/12/2025	05/12/2025
		SITE	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.inspirehome.com.br/	https://www.leorymerlin.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 315,56
PAINEL LUMINÁRIA DE					
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
PAINEL LUMINÁRIA DE		INSUMO/PREÇO	R\$ 157,62	R\$ 492,56	R\$ 239,99
		FRETE	R\$ 95,27	R\$ 52,43	R\$ 38,72
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 252,89	R\$ 544,99	R\$ 278,71

EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM POLICARBONATO E AÇO BRANCO	UND	NOME	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA	Belluce Comércio Ltda	Copyright Diamante do LED Comércio de Artigos de Iluminação LTDA
		CNPJ	24.335.485/0001-32	27.617.426/0001-45	54.949.299/0001-54
		TELEFONE	0800 444 1255	(48) 3364-7626	(11) 965751495
		DATA	27/03/2024	08/12/2025	08/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.inspirehome.com.br/	https://www.belluce.com.br/	https://www.belluce.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 398,94
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2 USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 366,99	R\$ 329,93	R\$ 399,90
		FRETE	R\$ 39,91	R\$ 0,00	R\$ 20,67
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 406,90	R\$ 329,93	R\$ 420,57
		NOME	Kabum S.A.	Amazon	Kalunga
		CNPJ	05.570.71/0001-59	15.436.940/0001-03	43.283.811/0001-50
		TELEFONE	(11) 3777-7502		0800 775 2586
		DATA	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.kabum.com.br/	https://www.amazon.com.br/ref=nav_logo	https://www.kalunga.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 385,80
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 7,38	R\$ 7,15	R\$ 1,60
		FRETE	R\$ 74,58	R\$ 49,90	R\$ 43,85
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 81,96	R\$ 57,05	R\$ 45,45
		NOME	Lumix	Magazine Luiza S/A	Ed Cabos
		CNPJ	04.340.334/0001-65	47.960.950/1088-36	-
		TELEFONE	(41) 3019-6565	0800 773 3838	(11)3331-6250
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://lumixpro.com.br/	https://www.magazineluiza.com.br/	https://www.edcabos.com/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 61,49
Descrição	Unidade	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M	UND	INSUMO/PREÇO	R\$ 192,85	R\$ 348,25	R\$ 371,30
		FRETE	R\$ 39,42	R\$ 63,52	R\$ 0,00
		INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 232,27	R\$ 411,77	R\$ 371,30
		NOME	Solução Cabos	Zoom	Mercado Livre
		CNPJ	00.559.915/0001-31	59.285.411/0016-08	03.007.331/0001-41
		TELEFONE	11 5990-1420	0800 444 1255	-
		DATA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
		SITE/E-MAIL	https://www.solucaocabos.com.br/	https://www.zoom.com.br/	https://www.mercadolivre.com.br/
VALOR ADOTADO =====>					R\$ 338,45

MÉTODO UTILIZADO	MÉDIA
------------------	-------

RAFAEL CAMPIOTO
DE CARVALHO
ROCHA:00072683279

Assinado de forma digital por
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO
ROCHA:00072683279
Dados: 2025.12.31 10:52:11 -04'00'

Smart TV 43" LG 4K UHD ThinQ AI 43UR7800PSA



Não deixe seus itens escaparem 02h 58m 24s.
Corra! Itens podem esgotar. Finalize a compra e garanta agora

PRODUTO E SERVIÇO

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: CARREFOUR

LG
Smart Tv 43ua7500psa 43" Ai Ua85 2025 4k Webos Lg
Com desconto no PIX: R\$ 1.682,10
Parcelado no cartão sem juros: R\$ 1.869,00

1
Preço à vista no PIX:
R\$ 1.682,10

RESUMO

Valor dos Produtos: **R\$ 1.869,00**

Frete: **R\$ 105,99**

Total a prazo: **R\$ 1.974,99**
(em até 10x de R\$ 197,50 sem juros)

Valor à vista no
PIX: **R\$ 1.788,09**
(Economize: R\$ 186,90)

CONTINUAR

VOLTAR

FICHA TÉCNICA

Marca: LG;

Modleo: 43UR7800PSA

Características: Painei UHD com resolução 4K, Processador a5, Gen6 4K AI, Smart TV ThinQ AI com sistema operativo webOS 23, Aplicativos pré-instalados, com Bluethooth, Wi-Fi e suporte para Amazon Alexa.

Peso do produto: 8,80 kg

INFORMAÇÕES

Empresa	Kabum S.A.
CNPJ	05.570.71/0001-59
Contato	(11) 3777-7502
Site	https://www.kabum.com.br/

Smart TV 43" LG 4K UHD ThinQ AI 43UR7800PSA

CASASBAHIA

Smart TV 4K LG 43" UHD 43UA7500PSA Processador a7 Gen8 Alexa Integrado Otimizador de Jogos



Características do produto

Óculos 3D Não

Conversor para TV digital integrado sim

Vendido e entregue por Casas Bahia

★★★★★ 4.8 101 avaliações 15 perguntas

R\$ 2.599,00 **Baixou 23%**

R\$ 1.988,42 em até 10x de R\$ 198,84 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 1.889,00

No Pix com 5% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

[Comprar](#)

[Retira Rápido](#)

Precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito.

Carnê Digital

Parcela em até 24x

[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

76890-000 [Consultar](#)

Jaru - RO

Normal até 29 de dezembro, segunda [Grátis](#)

[Ver regras de frete](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: LG;

Modleo: 43UR7800PSA

Características: Painel UHD com resolução 4K, Processador a5, Gen6 4K AI, Smart TV ThinQ AI com sistema operativo webOS 23, Aplicativos pré-instalados, com Bluetooth, Wi-Fi e suporte para Amazon Alexa.

Peso do produto: 8,80 kg

INFORMAÇÕES

Empresa	Casas Bahia S.A.
CNPJ	33.041.260/0652-90
Contato	4003-4336
Site	https://www.casasbahia.com.br/

Cadeira Escritório Presid Boss Caramelo Cromo Relax Nacional



ENTRE ou
CADASTRE-SE

Carrinho — Endereço — Entrega — Pagamento — Confirmação — Concluir

Não deixe seus itens escaparem 02h 59m 31s.
Corra! Itens podem esgotar. Finalize a compra e garanta agora

PRODUTO E SERVIÇO

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: ERGO DECOR

Outros
Cadeira Ergodecor Giratória Escritório Boss Presidente CaRAMelo Relax Base Cromada C/ Rodízio, 100% Nacional
Com desconto no PIX: **R\$ 1.150,05**
Parcelado no cartão sem juros: **R\$ 1.353,00**

1

Preço à vista no PIX:
R\$ 1.150,05

RESUMO

Valor dos Produtos: **R\$ 1.353,00**

Total a prazo: **R\$ 1.353,00**
(em até 10x de R\$ 135,30 sem juros)

Valor à vista no PIX: **R\$ 1.150,05**
(Economize: **R\$ 202,95**)

CONTINUAR

VOLTAR

FICHA TÉCNICA

Medidas

Altura: 115 - 125 cm; Largura: 62 cm; Profundidade: 62 cm; Altura do Assento: 41 - 51 cm

Especificações Técnicas

Material:

- Braço e base cromadas, mecanismo de reclinio (até 102°) com travamento e ajuste de tensão do relax. Sistema de subida pneumático, rodízios de duplo giro. Possui madeira multilaminada com 14mm de espessura, estofada com espuma de densidade D33 no assento e D28 no encosto.

Peso Máximo Suportado: 130 kg

Cor: Marrom

INFORMAÇÕES

Empresa	Kabum S.A
CNPJ	05.570.71/0001-59
Contato	(11) 3777-7502
Site	https://www.kabum.com.br/

Cadeira Escritório Presid Boss Caramelo Cromo Relax Nacional

magalu



magalu

Entregar em JARU, RO - 76890-000

Buscar no Magalu

Boas vindas :) Entre ou Cadastre-se

Tem no magaluOfertas BlackCelularesEletrodomésticosTV e VídeoInformáticaMóveisSaldãoBlack Friday



5.0 (2)

Cadeira Escritório Boss Presidente Caramelo
Base Cromada - 100% Nacional - Movelaria Toigo

Vendido e entregue por [CompreAlegre](#)

R\$ 1.280,00
10% OFF no PIX
R\$1.152,00 no Pix
ou R\$ 1.280,00 em 12x de R\$ 106,67 sem juros
[Ver opções de pagamento](#)

Frete para JARU, RO - 76890-000

alterar

Receba até quinta-feira, 05 de fevereiro

R\$ 650,00

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

FICHA TÉCNICA

Medidas

Altura: 115 - 125 cm; Largura: 62 cm; Profundidade: 62 cm; Altura do Assento: 41 - 51 cm

Especificações Técnicas

Material:

- Braço e base cromadas, mecanismo de reclinio (até 102°) com travamento e ajuste de tensão do relax. Sistema de subida pneumático, rodízios de duplo giro. Possui madeira multilaminada com 14mm de espessura, estofada com espuma de densidade D33 no assento e D28 no encosto.

Peso Máximo Suportado: 130 kg

Cor: Marrom

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 221 5645
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

Cadeira Escritório Presid Boss Caramelo Cromo Relax Nacional



webcontinental

Busca

Busca

Wishlist

Entrar ou cadastrar-se

Carrinho

Todas as categorias

Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Móveis

Esporte e Lazer

Home > Móveis > Escritório > Cadeiras de Escritório > Cadeira Escritório Presidente Giratória Caramelo Reclínio



★★★★★ (0)

Cadeira Escritório Presidente Giratória Caramelo Reclínio

Vendido e entregue por: Movelaria Toigo

Marca: Compre Alegre

Código: MKP003519000019

R\$ 1.280,00

5% OFF

R\$ 1.216,00 à vista no Pix ou Boleto

Ou R\$ 1.280,00 (em 1x no cartão)

Ou R\$ 1.280,00 até 10x de R\$ 128,00 sem juros

[Ver opções de pagamento](#)

comprar agora

Compartilhe o produto: [WhatsApp](#) [Facebook](#) [Pinterest](#)

Frete e Prazo:

76890-000

OK

[Não sei meu CEP](#)

Aproveite antes que acabe!
8 pessoas estão visualizando.

Econômico

Em até 34 dias úteis R\$ 701,20

FICHA TÉCNICA

Medidas

Altura: 115 - 125 cm; Largura: 62 cm; Profundidade: 62 cm; Altura do Assento: 41 - 51 cm

Especificações Técnicas

Material:

- Braço e base cromadas, mecanismo de reclínio (até 102°) com travamento e ajuste de tensão do relax. Sistema de subida pneumático, rodízios de duplo giro. Possui madeira multilaminada com 14mm de espessura, estofada com espuma de densidade D33 no assento e D28 no encosto.

Peso Máximo Suportado: 130 kg

Cor: Caramelo

INFORMAÇÕES

Empresa	Webcontinental LTDA
CNPJ	08.584.116/0001-27
Contato	0800 7411174
Site	https://www.webcontinental.com.br/

Suporte para TV multi-articulado ELG A02V6N



Você está em: Periféricos > Suportes > Suporte para TV > Código 130893



11 Restam 11 un.

elg

★★★★★ (2)

Suporte Articulado de Parede para TVs de 32" a 86" ELG, até 46kg, VESA, Preto - A02V6N

Vendido e entregue por: KaBuM!

SOBRE O PRODUTO

Resumo gerado por IA

- Qualidade de Imagem:** Ideal para telas LED, LCD, Plasma, 3D, planas e curvas de 32" a 86"
- Conectividade:** Compatível com VESA de 200x200 a 600x400mm, permite ajuste de inclinação de +3° a -5° e giro horizontal de até 80°
- Design e Instalação:** Fabricado em aço carbono com tratamento anticorrosão, distância da parede ajustável de 5,2 cm a 38 cm

[Ver mais](#)



Ver condições

R\$ 411,75

R\$ 267,99

À vista no PIX com 15% de desconto

R\$ 315,28 em até 10x de R\$ 31,52 sem juros ou 1x com 10% de desconto no cartão

[Ver mais opções de pagamento e parcelamento](#)

Em estoque

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

CONSULTE FRETE

Jaru/RO

CEP: 76890-000 [Verificar outro CEP](#)

Entrega Econômica	R\$ 107,58 Chegará até: 26/01/2026
Entrega Padrão	R\$ 123,64 Chegará até: 06/01/2026
Entrega Expressa	R\$ 170,16 Chegará até: 02/01/2026

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

FICHA TÉCNICA

Marca: ELG

Modelo: A02V6N

Medidas

59,0 x 7,0 x 44,5

Especificações Técnicas:

Material: Alumínio Injetado / Aço Car

Características: Suporte Articulado de TVs de 32" a 75" compatível com padrão de fixação VESA. Avanço/Recuo da Tela, giro horizontal de até 45°, inclinação Vertical da tela de +3° a -5°, e rotação lateral da tela de +3° a -3°, organizador de cabos, ajustando a distancia da parede de 5,2cm recuado e até 38cm esticados.

Peso Máximo Suportado: 46 kg

Cor: Preto

INFORMAÇÕES

Empresa	Kabum S.A.
CNPJ	05.570.71/0001-59
Contato	(11) 3777-7502
Site	https://www.kabum.com.br/

Suporte para TV multi-articulado ELG A02V6N

magalu



Entregar em
JARU, RO - 76890-000

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

Tem no magaluOfertas BlackCelulares ▾Eletrrodomésticos ▾TV e Vídeo ▾Informática ▾Móveis ▾SaldãoBlack Friday



4.7 (17)

Suporte Articulado de parede para TVs de 32 a 86 A02V6N ELG

Vendido por [Ilha Suportes](#) e entregue por Magalu



R\$ 459,00

7% OFF no PIX

R\$324,57 no Pix

[Ver opções de pagamento >](#)

Frete para JARU, RO - 76890-000 [alterar](#)

Receba até sexta-feira, 09 de janeiro

Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 89,90

Adicionar à sacola

Comprar agora

FICHA TÉCNICA

Marca: ELG

Modelo: A02V6N

Medidas

59,0 x 7,0 x 44,5

Especificações Técnicas:

Material: Alumínio Injetado / Aço Car

Características: Suporte Articulado de TVs de 32" a 75" compatível com padrão de fixação VESA. Avanço/Recuo da Tela, giro horizontal de até 45°, inclinação Vertical da tela de +3° a -5°, e rotação lateral da tela de +3° a -3°, organizador de cabos, ajustando a distancia da parede de 5,2cm recuado e até 38cm esticados.

Peso Máximo Suportado: 46 kg

Cor: Preto

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 221 5645
Site	https://www.magazineluiza.com.br/


Kalunga®

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES

Empresa	Kalunga SA
CNPJ	43.283.811/0001-50
Contato	(11) 3346-9966
Site	https://www.kalunga.com.br/

Par Caixa de Som Arandela P/ Som Ambiente JBL 6,5" 140W



Home > Áudio > Caixa De Som > Som Ambiente > ARANDELA JBL COAXIAL 6CO3Q+ 6" - PAR



ARANDELA JBL COAXIAL 6CO3Q+ 6" - PAR

Disponibilidade: Imediata

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

R\$ 688,50

à vista com desconto ou 12x de R\$ 63,75

[Mais informações](#)

1

COMPRAR

Calcular frete:

76890-000

OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Opção 1	R\$ 66,72	Chega em até 26 dias úteis. Obs: O envio do produto é feito em até 48h úteis
Opção 2	R\$ 177,49	Chega em até 9 dias úteis. Obs: O envio do produto é feito em até 48h úteis

FICHA TÉCNICA

Marca: JBL

Modelo: 6CO3Q-PAR

Medidas

- Altura: 32cm
- Largura: 23cm
- Comprimento: 30cm
- Peso: 1,2 kg

Especificações Técnicas:

Características: Tipo: 2 vias, woofer com 6,5 polegadas, tweeter de 20mm domo de seda, potência de 140W RMS, impedância de 8 ohms, resposta de frequência (-3dB) 95Hz – 19Khz, reposta de frequência (-10dB) 40Hz – 20kHz, SPL máximo 110dB, frequência de crossover 6khz, conexão Borne de Pressão.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Flex Hub Serviços Digitais Ltda – Empresa do Grupo Musica Center
CNPJ	06.269.999/0001-55
Contato	(41) 3019-3000
Site	https://www.musicacenter.com.br/

Par Caixa de Som Arandela P/ Som Ambiente JBL 6,5" 140W

magalu



Entregar em
PORTO VELHO, RO - 76801-901

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

Tem no magaluOfertas BlackCelulares ▾Eletrodomésticos ▾TV e Vídeo ▾Informática ▾Móveis ▾SaldãoBlack Friday



0 (novo)

Par Arandela JBL 6CO3Q + Coaxial 6,5 Polegadas
140w Rms Branca

Cor Branca

Vendido por Digisom Penha e entregue por Magalu

R\$ 869,90
7% OFF no PIX
R\$809,01 no Pix
ou R\$ 869,90 em 7x de R\$ 124,27 sem juros
[Ver opções de pagamento](#)

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Receba até segunda-feira, 22 de dezembro
Para pagamentos confirmados hoje **R\$ 69,90**

[Adicionar à sacola](#)

[Comprar agora](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: JBL

Modelo: 6CO3Q-PAR

Medidas

- Altura: 32cm
- Largura: 23cm
- Comprimento: 30cm
- Peso: 1,2 kg

Especificações Técnicas:

Características: Tipo: 2 vias, woofer com 6,5 polegadas, tweeter de 20mm domo de seda, potência de 140W RMS, impedância de 8 ohms, resposta de frequência (-3dB) 95Hz – 19Khz, reposta de frequência (-10dB) 40Hz – 20kHz, SPL máximo 110dB, frequência de crossover 6khz, conexão Borne de Pressão.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 221 5645
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

Par Caixa de Som Arandela P/ Som Ambiente JBL 6,5" 140W



O que você está buscando?



Mi

Ofertas do Mês

Microfones

Caixas de Som

Toca-discos

Home Studio

Som Profissional

Instrumentos Musicais

Ver Tudo

Promo Outl



FRETE GRÁTIS



Início > Som Profissional > Som Ambiente > Arandela de Embutir JBL > Par Caixa de Som Ambiente Arandela de Embutir JBL 6CO3Q+ Branca 2x 140W

Par Caixa de Som Ambiente Arandela de Embutir JBL 6CO3Q+ Branca 2x 140W

0 Perguntas

R\$699,00

R\$629,10 com Pix

12 x de R\$58,25 sem juros

10% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

✓ Você já adicionou este produto. VER CARRINHO

✓ **Compra protegida**
Seus dados cuidados durante toda a compra.

✓ **Trocas e devoluções**
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

FICHA TÉCNICA

Marca: JBL

Modelo: 6CO3Q-PAR

Medidas

- Altura: 32cm
- Largura: 23cm
- Comprimento: 30cm
- Peso: 1,2 kg

Especificações Técnicas:

Características: Tipo: 2 vias, woofer com 6,5 polegadas, tweeter de 20mm domo de seda, potência de 140W RMS, impedância de 8 ohms, resposta de frequência (-3dB) 95Hz – 19Khz, reposta de frequência (-10dB) 40Hz – 20kHz, SPL máximo 110dB, frequência de crossover 6khz, conexão Borne de Pressão.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Koala Musica Ltda.
CNPJ	42.985.698/0001-91
Contato	(51) 4042-1522
Site	https://www.koalamusic.com.br/

Pendente LED OTAN Retangular 4000K 24W Bivolt Branco – NORDECOR 2642





Entregar em
PORTO VELHO, RO - 76801-901

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

Tem no magaluOfertas BlackCelularesEletrodomésticosTV e VídeoInformáticaMóveisSaldãoBlack Friday



Lustre Pendente Nordecor Otan Bivolt - MBLED/NORDECOR

Cor Branco

Vendido por Lumienenergy e entregue por Magalu

R\$239,90
ou R\$ 239,90 em 3x de R\$ 79,97 sem juros
[Ver opções de pagamento](#)

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Receba até terça-feira, 20 de janeiro
Para pagamentos confirmados hoje R\$ 94,87

[Adicionar à sacola](#)

[Comprar agora](#)

Informações da loja

FICHA TÉCNICA

Marca: Nordecor

Modelo: 2642

Medidas

4 x 120 x 7cm

Especificações Técnicas:

Material: Metal Branco

Características: Pendente Led 24W Nordecor 4000K Branco Neutro, Com Fluxo Luminoso: 2040lm, com angulação de 120°.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

Pendente LED OTAN Retangular 4000K 24W Bivolt Branco – NORDECOR 2642



Pesquisa em toda loja...

Entrar

Atendimento

MARCAS

POR AMBIENTE

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

PRONTA ENTREGA

OUTLET

ORÇAMENTO

Início > Pendente LED Office Linear 4000K 24W Bivolt (L) 100cm x (P) 1,7cm Alumínio e Acrílico Branco - Portofino PD2095

OFERTAS TERMINAM EM: 15 h 36 m 51 s

Prime Outlet
Design com preço de outlet

Com o cupom **STUDIO** você garante
10% OFF
em todos os produtos da marca
+5% OFF via pix ou boleto
[CONFIRA](#)

PRONTA ENTREGA

SKU: 5400194

★★★★★ (2) Adicionar sua Avaliação

PENDENTE LED OFFICE LINEAR 4000K 24W BIVOLT (L) 100CM X (P) 1,7CM ALUMÍNIO E ACRÍLICO BRANCO - PORTOFINO PD2095

Portofino

PRONTA ENTREGA (53 UNIDADES)

de R\$ ~~416,97~~ por **R\$ 258,90** no PIX / Boleto
ou **R\$ 272,53** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

76801-901

OK

Não sei o meu CEP

Prazo

Valor

Tempo despacho/produção + 20 dias úteis de transporte

R\$ 95,27

FICHA TÉCNICA

Marca: Nordecor

Modelo: 2642

Medidas
4 x 120 x 7cm

Especificações Técnicas:
Material: Metal Branco
Características: Pendente Led 24W Nordecor 4000K Branco Neutro, Com Fluxo Luminoso: 2040lm, com angulação de 120°.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA
CNPJ	24.335.485/0001-32
Contato	0800 444 1255
Site	https://www.inspirehome.com.br/

Pendente LED OTAN Retangular 4000K 24W Bivolt Branco – NORDECOR 2642



O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Para empresas Marcas Exclusivas Natal

Programa de Fidelidade

Home > Iluminação > Lustres e Pendentes > Lustres > Pendente Led Otan 24w 400...

Pendente Led Otan 24w 4000k Branco

★★★★★ 0 (0)

CÓD. 1571931172

EAN: 7908627005206

Lista de favoritos



OFERTA

-7%

R\$ 246,90

R\$ 227,90

em até 2x ou em até 10x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Ras Materiais

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

1

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcule seu frete

76801-901

[Não sei meu CEP](#)

CEP válido

Entrega em até 22 dias por R\$ 29,85

Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para Porto Velho - RO](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: Nordecor

Modelo: 2642

Medidas

4 x 120 x 7cm

Especificações Técnicas:

Material: Metal Branco

Características: Pendente Led 24W Nordecor 4000K Branco Neutro, Com Fluxo Luminoso: 2040lm, com angulação de 120°.

Cor: Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Leroy Merlin
CNPJ	01.438.784/0048-60
Contato	(11) 4007-1380
Site	https://www.leroymerlin.com.br/

Fita de Led All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K 8W/M 24V – Stella STL23820/30

VITALUZ

Enviamos para todo o Brasil! / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 6x sem juros no cartão

VITALUZ

Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Pendentes

Luminária

Marcas

Orçamento

Pronta Entrega

Showroom

Tela Tensionada

Home > Fitas de Led > FITA LED ALL LIGHT PRO 5 METROS IRC 95 INTERNO 3000K 16W/M 24V - STELLA STL24845/30

PRONTA ENTREGA



FITA LED ALL LIGHT PRO 5 METROS IRC 95
INTERNO 3000K 16W/M 24V - STELLA
STL24845/30

401094-1

Em até 1 dia útil para despacho

R\$ 212,40

no PIX

R\$ 236,00

no cartão em até 6x de
R\$ 39,33 sem juros

+ formas de pagamento

Receba até:

R\$ 23,60 de cashback

Garantia: 12 meses

-

1

+

COMPRAR



Falar com um consultor



Adicionar aos favoritos



Criar um alerta de preço



Calcule o frete

Não sei o meu CEP

76801-901

OK

Entrega para Porto Velho/RO

Econômico - R\$382,61 - de 24 a 25 dias úteis

Deve ser considerado o tempo de despacho/produção de
maior prazo dos itens selecionados + tempo de entrega da
transportadora!

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STL23820/30

Medidas

5 Metros

Especificações Técnicas:

Características: Fita LED All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K Branco Quente, 8W/m 24V, 550lm/m, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa N R Comercio de Iluminação LTDA

CNPJ 46.274.974/0001-64

Contato (51) 98986-3126

Site https://www.vitaluz.com.br/

Fita de Led All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K 8W/M 24V – Stella STL23820/30



InspireHome

Pesquisa em toda loja...



- Entrar
- Atendimento



MARCAS

POR AMBIENTE

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

PRONTA ENTREGA

OUTLET

ORÇAMENTO

Início > Fita LED All Light Pro 5 Metros IRC 95 Interno 2700K 8W/m 24V - Stella STL24842/27

OFERTAS TERMINAM EM: 7 h 54 m 56 s



CYBER
WEEK
InspireHome



10%OFF
em todos os
produtos à
pronta entrega
+5% OFF via Pix ou Boletto

Use o cupom **CYBER**
para garantir seu desconto
Válido somente até 07/12/2025

confira



SKU: 54122179

Avalie este produto

FITA LED ALL LIGHT PRO 5 METROS IRC 95 INTERNO 2700K
8W/M 24V - STELLA STL24842/27

Stella

EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS

de R\$ 329,98 por **R\$ 184,40** no PIX / Boletto
ou **R\$ 194,11** em 10x sem juros

VER PARCELAS

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

76801-901

OK

Não sei o meu CEP

Prazo

Valor

Tempo despacho/produção + 20 dias úteis de transporte

R\$ 95,27

Tempo despacho/produção + 11 dias úteis de transporte

R\$ 103,84

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STL23820/30

Medidas

5 Metros


Especificações Técnicas:

Características: Fita LED All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K Branco Quente, 8W/m 24V, 550lm/m, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA
CNPJ	24.335.485/0001-32
Contato	0800 444 1255
Site	https://www.inspirehome.com.br/

Fita de Led All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K 8W/M 24V – Stella STL23820/30



Home > Fita LED 12V / 24V > Fita LED All Light PRO 5 Metros IRC 93 8W/m 24V - Stella STL23820



-38%

★★★★★ (0) - Faça uma avaliação

Fita LED All Light PRO 5 Metros IRC 93 8W/m 24V - Stella STL23820

PSTL23820

de R\$ 409,44 por

R\$ 243,11

no PIX

R\$ 255,90

no cartão em até 10x de R\$ 25,59 sem juros

+ formas de pagamento

Temperatura de Cor:

2700K Quente

3000K Quente

Receba até:

R\$ 2,56 de cashback

Disponibilidade: Em até 10 dias úteis

- 1 +

COMPRAR AGORA

Orçamento via Whatsapp

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

76801-901 OK

Entrega para Porto Velho/RO

Econômico - R\$21,21 - de 16 a 17 dias úteis

+ Prazo disponibilidade

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STL23820/30

Medidas

5 Metros

Especificações Técnicas:

Características: Fita LED All Light 5 Metros IRC 93 Interno 3000K Branco Quente, 8W/m 24V, 550lm/m, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa	CIA LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ	09.146.882/0001-72
Contato	(47) 3355-8611
Site	https://www.cialight.com.br/

Mesa de Som Digital BEHRINGER X32 COMPACT



Você está em: Áudio > Mesa de Som > Mesa de Som Digital > Behringer X32 Full Mesa de som Digital



compartilhe

Behringer X32 Full Mesa de som Digital

REF: X32FULL MARCA: BEHRINGER. MODELO: X32 FULL

★★★★★

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

de R\$ 29.990,00

R\$ 24.990,00

ou 1x de R\$ 23.240,70 Sem juros No Cartão de Crédito

ou 10x de R\$ 2.499,00 Sem juros No Cartão de Crédito

R\$ 21.991,20 à vista com desconto No Pix ou Boleto

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

76801-901

CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
CORREIOS SEDEX	R\$ 1.110,42	Previsto para 19/12/2025 até 22/12/2025

FICHA TÉCNICA

Marca: Behringer

Modelo: X32 Compact

Especificações Técnicas:

Console de Mixagem compacto com 40 canais de entrada, 25 Buses para aplicações ao vivo e em estúdios de gravações, aplicações para Estúdio e Som Ambiente, EQs Paramétricas de 6 Bandas e processamento dinâmico completo, além de 8 grupos DCA e 6 MUDO, USB 2.

INFORMAÇÕES

Empresa	Focus Eletrônicos. Grupo GBV
CNPJ	54.075.397/0001-00
Contato	(11) 94444-6082
Site	https://www.focuseletronicos.com.br/

Mesa de Som Digital BEHRINGER X32 COMPACT



Instrumentos Musicais > Equipamentos para DJ e VJ > Mixers para DJ



Behringer X32 PRODUCER Mesa de Som Digital com 22 canais

Marca: Behringer

4,7 ★★★★★ (19)

R\$ 26.790⁰⁰

Em até 12x R\$ 2.232,50 sem juros Ver opções de pagamento



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca: Behringer

Número de canais: 32

Peso do produto: 11,4 Quilogramas

Tecnologia de conectividade: Fio

Fonte de alimentação: Elétrico com fio

Sobre este item

R\$ 26.790⁰⁰

Entrega R\$ 100,27: Sexta-feira, 2 de Janeiro. Ver detalhes

Ou entrega mais rápida: 10 - 16 de Dezembro. Se pedir dentro de 15 mins. Ver detalhes

Este produto será entregue antes do Natal

Enviar para 76801901

Somente 2 em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / Vendido / Devolução

X5 Music: Elegível para Devolução ou Reembolso em...

FICHA TÉCNICA

Marca: Behringer

Modelo: X32 Compact

Especificações Técnicas:

Console de Mixagem compacto com 40 canais de entrada, 25 Buses para aplicações ao vivo e em estúdios de gravações, aplicações para Estúdio e Som Ambiente, EQs Paramétricas de 6 Bandas e processamento dinâmico completo, além de 8 grupos DCA e 6 MUDO, USB 2.

INFORMAÇÕES

Empresa	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
CNPJ	15.436.940/0001-03
Contato	0800 038 0541
Site	https://www.amazon.com.br/

Mesa de Som Digital BEHRINGER X32 COMPACT

Console de Mixagem compacto com 40 canais de entrada, 25 Buses para aplicações ao vivo e em estúdios de gravações, aplicações para Estúdio e Som Ambiente, EQs Paramétricas de 6 Bandas e processamento dinâmico completo, além de 8 grupos DCA e 6 MUDO, USB 2.

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2 USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT



Extensão Elétrica Octoo Totem Easyplug, 6 Tomadas, 2 USB, Suporte para Smartphone, Bivolt

R\$ 366,99

A vista no PIX com 10% de desconto

R\$ 407,77 em até 10x de R\$ 40,77 sem juros ou 1x com 10% de desconto no cartão

[Ver mais opções de pagamento e parcelamento](#)

Em estoque

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

CONSULTE FRETE

Rua Almirante Barroso, 600 - Porto Velho/RO

CEP: 76801-901 [Verificar outro CEP](#)

Entrega Econômica	R\$ 39,91
Chegará até: 02/01/2026	
Entrega Expressa	R\$ 116,58
Chegará até: 30/12/2025	

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento.

SOBRE O PRODUTO

Resumo gerado por IA.

- Funcionalidade Principal:** Extensão elétrica com 6 tomadas e 2 USB para alimentação e organização de dispositivos
- Praticidade e Design:** Formato totem com suporte para smartphones, ideal para otimizar espaços e evitar fios soltos
- Segurança e Durabilidade:** Construção em conformidade com normas brasileiras, tensão bivolt e cabo de 1,2 metros
- Eficiência Energética:** Saída USB de 5V e 100mA, projetada para carregamento eficiente de dispositivos móveis

[Ver mais](#)

FRETE R\$ 39,91 POR UNIDADE

FICHA TÉCNICA

Características:

- Marca: Octoo
- Modelo: Totem

Especificações:

- Tomadas de energia elétrica conforme norma brasileira vigente (NBR14146)
- Dimensões gerais de 41,8 x 23,35mm
- 06 tomadas tripolares (2P+T)
- Duas entradas USB externas
- Tensão de entrada: AC110-220V 50-60Hz
- Tensão de saída DC 5V e Corrente Máxima de 100mA
- Cabo com 1,2 metros
- Dimensões: 66 x 20 x 12 cm

Informações adicionais:

- Tenha fácil acesso para conectar aparelhos eletrônicos na tomada ou diretamente na USB, sem a necessidade de usar extensões ou similares.
- Possui suporte para até 4 smartphones
- Perfeito para o dia-a-dia
- O EasyPlug inclui ainda um organizador de cabos na base para organizar a sobra de fios.
- Totem com 6 tomadas de 3 pinos + 2 saídas USB - Bivolt e cabo de energia com 1,2 m de comprimento.
- Material: aço e resina termoplástica
- Manutenção e limpeza: Retirar o pó com flanela seca ou pano macio; Não utilizar esponjas ou objetos ásperos, produtos químicos com solventes e álcool

Conteúdo da embalagem:

- 01 Extensão Elétrica Octoo

INFORMAÇÕES

Empresa	Kabum S.A.
CNPJ	05.570.71/0001-59
Contato	(11) 3777-7502
Site	https://www.kabum.com.br/

EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2 USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT



Clique para ver a visualização completa

OCTOO, EasyPlug - Extensão elétrica tipo totem vertical EasyPlug USB-C com 6 tomadas + 1 USB-C + 1 USB com suporte para smartphones, Preto

Visite a loja Octoo

4,6 (120)

Escolha da Amazon

R\$329⁹³

à vista no Pix ou NuPay Limite Adicional (17% off)

Oferta 90 dias de Amazon Music grátis incluso [Termos](#)

ou R\$ 399,90 em até 7x de R\$ 57,18 sem juros

Ver opções de pagamento

Pagamentos e Segurança

Enviado pela Amazon

Política de devolução

Cor: Preto

R\$399,90

Ver 3 opções sem ofertas em destaque

Marca Octoo

Cor Preto

R\$329⁹³

à vista no Pix ou NuPay Limite Adicional

Ou em até 7x de R\$ 57,18/mês

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 23 de Dezembro. Se pedir dentro de 6 hrs.

Chega 2 dias antes do Natal

Enviar para 76801901

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / Vendido / Devolução

Amazon.com.br

Pode ser devolvido até 31 de janeiro de...

Pagamento

Transação segura

Ver mais

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

FRETE GRÁTIS

FICHA TÉCNICA

Marca	Octoo
Fabricante	OCTOO
Modelo	8631
Nome do modelo	EASYPLUG TOTEM GRAFITE COM SUPORTE P/SMARTPHONE
Certificação	Não aplicável
Número da peça	8631
Tipo Do Produto	Eletrônicos
RAM	8
Capacidade de armazenamento da memória	32 GB
Tamanho da memória externa	1 MB
Capacidade de armazenamento digital	1 GB
Sistema operacional	iOS 14
Peças para montagem	1 Extensão elétrica tipo totem vertical EasyPlug
Número de unidades	1
Tamanho da tela	4,7
Tela ou mostrador	LCD
Tipo de fonte de energia	Não aplicável
Baterias inclusas	Não
Funciona com baterias	Não
Classificação de potência da bateria ou pilha	3600
Tecnologia celular	5G
Total de entradas USB	2
Tecnologia de conexão	USB
Entrada de usuário	Tela Sensível ao Toque
Tipo de material	Plástico, Aço

INFORMAÇÕES

Empresa	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda
CNPJ	15.436.940/0001-03
Contato	
Site	https://www.amazon.com.br/ref=nav_logo

EXTENSÃO ELÉTRICA OCTOO TOTEM EASYPLUG, 6 TOMADAS, 2 USB, SUPORTE PARA SMARTPHONE, BIVOLT



Extensão elétrica tipo totem, 6 tomadas, USB-C, com suporte, Cinza, 10025, Octoo - CX 1 UN

Código: 144327 | Mais produtos Octoo | Ver informações do produto | (2 Avaliações) ★★★★★



R\$ 399,90

Ou 3x de R\$ 133,30 Ver parcelas

Rua Ramoso 600 Tribunal Regional do Trabalho TRT
Tribunal R.Trabalho T. - Mocambo - Porto Velho - RO

Receba em até 12 dias úteis R\$ 20,67
Retire na loja em até 2 horas* Grátis

Loja CUIABÁ - Shopping Estação - MT Alterar loja
Av. Miguel Sutil, 9300 - Duque de Caxias

Estoque na loja: Disponível Verificar quantidade

- 1 + Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclui-se PIX, Cartão de Crédito e Futuro

FRETE R\$ 28,34 POR UNIDADE

FICHA TÉCNICA

Informações constantes do selo, conforme Portaria Inmetro N° 333/2012:

Segurança, Compulsório, Registro 210488, TÜV0004, INMETRO

Características do Produto

Carascterísticas do Produto

A extensão para 6 tomadas é um produto ótimo para ser usado em escritórios, consultórios

Especificações

- Totem com 6 tomadas de 3 pinos + 2 saídas USB
- Bivolt
- De acordo com a norma NBR14136
- Certificado pelo Inmetro
- Tensão de entrada: AC110-230 V 50-60 Hz
- Tensão de saída: DC 5 V ± 5 %
- Corrente máxima de saída: 100 mA
- Comprimento do Cabo: 1,2 metros

Informações constantes no selo de conformidade

- Certificado de conformidade N.º: TÜV 19.0717
- Revisão: 00
- Válido até: 24/06/2021
- Emitido em: 24/06/2019

Dimensões

- L x A x C: 20 x 66 x 12

INFORMAÇÕES

Empresa	Kalunga SA
CNPJ	43.283.811/0001-50
Contato	0800 775 2586
Site	https://www.kalunga.com.br/

Amplificador DB SERIES Q12K 12000W 2 Ohms – 4 Canais



Digite o que você procura



Central de Atendimento

Bem-vindo(a)
Entrar ou Cadastrar



Marcas

Home Theater

Som Ambiente

Telas e Projetores

Flaps e Lifts

Energia e Proteção

Institucional

Início > Som Ambiente > Amplificadores > De Potência



DB SERIES

Amplificador DB Series Q 12K 12000W 2 Ohms – 4 canais

(Cód.: Q12K)

R\$ 24.040,23 no boleto
com 10% de desconto

R\$ 26.711,37
até 6x de R\$ 4.451,89 sem juros

+ formas de pagamento

- 1 + **Comprar**
Comprar pelo WhatsApp

Calcule o frete

76801-901

Calcular

R\$ 766,32 22 dias úteis Sedex

FICHA TÉCNICA

Marca: DB Series

Modelo: DB SERIES Q12K 12000W

Especificações Técnicas:

Entrada AC, Tensão de Operação 220V- +/- 10%, 4 Canais - Potência de Saída | 20hms | 4 Ohms | 8 Ohms | Potência RMS 1Khz, 0,1 THD | 2 x 3025w | 2 x 1525w | 2 x 763w | 2 x 6050w |.

INFORMAÇÕES

Empresa	SO FAST.COM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
CNPJ	17.325.279/0001-86
Contato	(19) 4113-1290
Site	https://www.sofast.com.br/

Microfone Sem Fio Shure BLX288BRPG58



**magalu**

Entregar em
PORTO VELHO, RO - 76801-901

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

Tem no magaluOfertas BlackCelulares ▾Eletrrodomésticos ▾TV e Vídeo ▾Informática ▾Móveis ▾SaldãoBlack Friday



Sistema De Microfone Sem Fio De Mao BLX-288BR/SM58 J10 - Shure
Vendido por Ninja Som Comercio e entregue por Magalu

0 (novo)

R\$ 6.655,56
8% OFF no PIX
R\$6.123,12 no Pix
ou R\$ 6.655,56 em 10x de R\$ 665,56 sem juros
[Ver opções de pagamento](#)

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Receba até quarta-feira, 07 de janeiro **R\$ 119,90**
Para pagamentos confirmados hoje

 **Adicionar à sacola**

Comprar agora

FICHA TÉCNICA

Marca: Shure

Modelo: BLX288PG58

Descrição:

Completo com dois transmissores de mão PG58 e o receptor sem fio BLX88 de canal duplo, o sistema sem fio Shure BLX288PG58 oferece um som Shure estela para dois vocalistas, com uma distância de até 300 pés. O pacote inclui uma fonte de alimentação para o receptor, Baterias AA para os transmissores de um Guia do Usuário.

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

Microfone Sem Fio Shure BLX288BRPG58







Todas CategoriasÁudio ProfissionalMicrofonesMesas de SomInstrumentos MusicaisIluminaçãoOFERTAS DE NATAL







DESTAQUE

Sistema Sem Fio 2 microfones de mao
BLX288BR/PG58-M15 Shure

Marca: Shure Modelo: BLX288BR/PG58-M15 Disponibilidade: Imediata



Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

R\$ 7.089,80

R\$ 6.522,62 no pix ou boleto,
e cartão até 12x de R\$ 590,82 Sem juros

Produto com desconto progressivo

Frete grátis para Sul e Sudeste em compras acima de R\$600

- 1 +

COMPRAR

 Comprar pelo Whats

 Frete e prazo de entrega

CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Braspress	R\$ 278,74	até 15 dia(s) úteis.

FICHA TÉCNICA

Marca: Shure

Modelo: BLX288PG58

Descrição:

Completo com dois transmissores de mão PG58 e o receptor sem fio BLX88 de canal duplo, o sistema sem fio Shure BLX288PG58 oferece um som Shure estela para dois vocalistas. O pacote inclui uma fonte de alimentação para o receptor, Baterias AA para os transmissores de um Guia do Usuário.

INFORMAÇÕES

Empresa	AMOAUDIO LTDA
CNPJ	40.154.207/0001-35
Contato	(47) 99770-9528
Site	https://www.amoaudio.com.br/

Microfone Sem Fio Shure BLX288BRPG58



Início / Microfone Sem Fio Duplo De Mão BLX-288/PG58 Shure

Microfone Sem Fio Duplo De Mão BLX-288/PG58 Shure



Compre agora



Adicionar a Lista De Desejos

☆☆☆☆☆ Ainda Não Classificado [Escreva um comentário](#)

R\$6.999,00

Disponibilidade: Em estoque

Microfone Sem Fio Duplo De Mão BLX-288/PG58 Shure

Calcule o prazo e valor do frete

Calcular

Não sei meu CEP

FICHA TÉCNICA

Marca: Shure

Modelo: BLX288PG58

Descrição:

Completo com dois transmissores de mão PG58 e o receptor sem fio BLX88 de canal duplo, o sistema sem fio Shure BLX288PG58 oferece um som Shure estela para dois vocalistas. O pacote inclui uma fonte de alimentação para o receptor, Baterias AA para os transmissores de um Guia do Usuário.

INFORMAÇÕES

Empresa	Planeta Play Music
CNPJ	31.757.380/0002-18
Contato	(11) 99200-2603
Site	https://planetaplaymusic.com.br/

Tronco Trafo Som Ambiente Keletron S2/1kv2 1200 WRMS 4/8z



Você também pode estar interessado: transformador 75 kva 380 220 - transformador 220 380 10kva - transformador 220 380 440 v para 24v

Mais opções que podem te interessar



[Voltar](#) | [Construção](#) > [Energia](#) > [Transformadores](#)

[Vender um igual](#) | [Compartilhar](#)



Novo | 1 vendido

Transformador Linha Audio Trafo S2/50 210v 50w Keletron

R\$ 177⁴⁰

12x R\$ 17⁵² com cartão Mercado Pago

[Ver os meios de pagamento](#)

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 23 e 29/dez

Chegará entre 17 e 18/dez

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Último disponível!

[Comprar agora](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: Keletron

Modelo: S2/1KV2

Descrição:

Transformador Tronco 12000W 210V, transformador elevador e causador de impedância para linha de áudio 210V, ideal para ligação de uma ou várias caixas acústicas em uma única linha de áudio. Permite o perfeito casamento de impedância das caixas acústicas e possibilita a transmissão de áudio a longas distancias sem perdas de volume. Ideal para sonorização de pequenos, médios e grandes ambientes, tais como: escolas, hospitais, escritórios, supermercados, igrejas, áreas internas e externa de casa etc.

INFORMAÇÕES

Empresa	Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ	03.007.331/0001-41
Contato	4020-1735
Site	https://www.mercadolivre.com.br

Cadeira Eames Presidente Linha Capa em Madeira Marrom

Le biscuit

Le biscuit

Buscar por produto ou marca...

Bem vindo!
Entre ou cadastre-se

Categorias

Natal

Eletroportáteis

Tv's

Brinquedos

Air e Ventilação

Áudio

Servir

Blog

Canal da Le

Ofertas para: 76801-901

Compre pelo WhatsApp: 21 97971-2181

Le Biscuit | Móveis | Sala de estar | Sofá

Poltrona Eames Presidente Linha Capa Em Madeira feito na cor Marrom.

(Código:) Marca: [Outras Marcas](#)

Poltrona Eames Presidente Linha Capa Em Madeira
Cadeira para escritório Presidente com base giratória cromada de fabricação com encosto anatômico com apoio de cabeça,
[Ler descrição completa](#)

R\$ 2.826,90 no PIX Desconto

ou R\$ 3.490,00 em até 10x de R\$ 349,00 sem juros

Parcela em até 10x com o cartão Le Biscuit [Peça já o seu!](#)

[Ver mais formas de pagamento](#)

Selecione ou digite a quantidade desejada

-

1

+

Comprar agora

Consultar frete e prazo

76801-901

Receba em casa entre 16 e 31 dias úteis

R\$ 174,50

Retire na loja

Indisponível

A escolha das opções de frete está disponível na etapa de entrega do pedido.

FICHA TÉCNICA

Marca: Design Office Móveis

Modelo: Eames

Descrição:

Cadeira para escritório Presidente com base giratória cromada de fabricação nacional com encosto anatômico com apoio de cabeça, que ocupa toda a região lombar e das costas, tendo estrutura giratória cromada, espuma anatômica injetada com espessura de 60mm no assento e 60mm no encosto. Peso suportado de até 120 kg.

INFORMAÇÕES

Empresa	Lojas Le biscuit S/A
CNPJ	16.233.389/0156-91
Contato	(21) 97971-2181
Site	https://www.lebiscuit.com.br/

Cadeira Eames Presidente Linha Capa em Madeira Marrom



O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências ▾ Ofertas Projetos ▾ Dicas ▾ Serviços ▾ Para empresas Marcas Exclusivas Natal

Programa de Fidelidade

Home > Poltrona Eames Presidente L...

Poltrona Eames Presidente Linha Capa Em Madeira Marrom

★★★★★ 0 (0) CÔD. 1567322484 EAN: 7890010707401

Lista de favoritos



OFERTA

-10%

R\$ 3.490,00

R\$ 3.141,00 à vista no pix

R\$ 3.490,00 a prazo
em até 8x ou em até 10x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Webcontinental Marketplace

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

1

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcule seu frete

76801-901

Não sei meu CEP

CEP válido

Entrega em até 38 dias por R\$ 139,60

Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para Porto Velho - RO](#)

Preço válido para o dia 05/12/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O

FICHA TÉCNICA

Marca: Design Office Móveis

Modelo: Eames

Descrição:

Cadeira para escritório Presidente com base giratória cromada de fabricação nacional com encosto anatômico com apoio de cabeça, que ocupa toda a região lombar e das costas, tendo estrutura giratória cromada, espuma anatômica injetada com espessura de 60mm no assento e 60mm no encosto. Peso suportado de até 120 kg.

INFORMAÇÕES

Empresa	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
CNPJ	01.438.784/0048-60
Contato	4020-5376
Site	https://www.leorymerlin.com.br/

Cadeira Eames Presidente Linha Capa em Madeira Marrom



DIGITE O QUE VOCÊ PROCURA



MINHA CONTA



Assistir Vídeo

Lista de Desejos

Compartilhar



Início / Cadeiras para Escritório / Cadeiras Presidente /

CADEIRA ORIGINAL EAMES COM RODINHAS ANTI RISCO PRESIDENTE LINHA CAPA EM MADEIRA COR CAMELO

Código: D0000125CRMLPT

Marca: Marca: Design Office Móveis - Cadeiras e Poltronas para Escritório

R\$ 3.508,70 - R\$ 3.072,00

até 10x de R\$ 307,20 sem juros

ou R\$ 2.598,91 via Pix

1

COMPRAR

Disponibilidade: Imediata
Estoque: 497 unidades

VISA

MERCADO PAGO

elo

América Express

Parcelas

1x de R\$ 3.072,00 sem juros

2x de R\$ 1.536,00 sem juros

3x de R\$ 1.024,00 sem juros

4x de R\$ 768,00 sem juros

5x de R\$ 614,40 sem juros

6x de R\$ 512,00 sem juros

7x de R\$ 438,85 sem juros

8x de R\$ 384,00 sem juros

9x de R\$ 341,33 sem juros

10x de R\$ 307,20 sem juros



R\$ 2.598,91



Boleto Bancário

R\$ 2.598,91

CALCULE O FRETE

76801-901

OK

R\$ 0,00

21 dias úteis

Frete Grátis

FICHA TÉCNICA

Marca: Design Office Móveis

Modelo: Eames

Descrição:

Cadeira para escritório Presidente com base giratória cromada de fabricação nacional com encosto anatômico com apoio de cabeça, que ocupa toda a região lombar e das costas, tendo estrutura giratória cromada, espuma anatômica injetada com espessura de 60mm no assento e 60mm no encosto. Peso suportado de até 120 kg.

INFORMAÇÕES

Empresa Design Office Móveis LTDA

CNPJ 20.198.923/0001-07

Contato (11) 3972-0560

Site <https://www.designofficemoveis.com.br/>



Você também pode estar interessado: cabo xlr balanceado - cabo microfone santo angelo - microfone phantom power - microfone dinamico

Mais opções que podem te interessar



Cabo Microfone Mesa De Som Xlr Macho+xlr Fêmea 2 Metros Sonn

R\$ 36⁷²
12x R\$ 3,62

Frete grátis **FULL**



Cabo Mxt P/ Microfone - Balanceado Dmx Xlr Canon - 10 Metros

R\$ 30⁹³
12x R\$ 3,05

Frete grátis **FULL**



Cabo Rg 213 96% 50ohms Uhf M / Uhf M - 5mt Flexível

R\$ 218⁶⁰
6x R\$ 36,42 sem juros

Frete grátis

Instrumentos Musicais > Instrumentos de Corda > Acessórios > Cabos > Cabo Xlr

Vender um Igual | Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 3º em Cabos Cabos & Plugs

Cabo Xlr Macho - Xlr Fêmea 50cm Balanceado Microfone Pro 0.5m Cabos & Plugs

4.8 ★★★★★ (162)

R\$ 38⁹⁹

R\$ 29⁴³ 24% OFF

Ver os meios de pagamento

Cupom 10% OFF. Compra mínima R\$ 250.

Cor: Negro



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 17 e 19/dez

Chegará entre 15 e 17/dez

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: 1 unidade (+50 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Aproveite o frete montando um carrinho de produtos **FULL**

DADOS	EMPRESA 2
INSUMO/PREÇO	R\$ 29,43
FRETE	R\$ 0
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 29,43
NOME	Mercado Livre
CNPJ	03.007.331/0001-41
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/



Instrumentos Musicais » Acessórios Gerais para Aparelhos Musicais » Cabos e Fios » Cabos para Microfones



Cabos & Plugs - Cabo XLR Macho - XLR Fêmea Microfone Balanceado (1m)

Visite a loja Cabos & Plugs
4,7 (173)
Escolha da Amazon

R\$35,46

Pagamentos e Segurança Enviado pela Amazon Política de devolução

Tamanho: 1m
1m R\$35,46 3m R\$62,60 5m R\$65,90 Ver 3 opções sem ofertas em destaque

Marca Cabos & Plugs
Tipo de conector XLR
Tipo de cabo XLR
Dispositivos compatíveis Amplificador, Caixas Ativas, Interface de Audio, Microfone, Mixer
Características especiais Sem emaranhado

R\$35,46

Entrega GRÁTIS: Quinta-feira, 11 de Dezembro. Se pedir dentro de 16 hrs 19 mins

Chega 14 dias antes do Natal
Enviar para 76801901

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / Vendido Devolução Amazon.com.br Pode ser devolvido até 31 de janeiro de...
Embalagem Envio sem embalagem adicional da...
Ver mais
☐ Comprar este item como presente

DADOS	EMPRESA 3
INSUMO/PREÇO	R\$ 35,46
FRETE	R\$ 0,00
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 35,46
NOME	Amazon
CNPJ	15.436.940/0001-03
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.amazon.com.br/ref=nav_logo

CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2



Cabo Paralelo 2 x 2,50mm Preto e Vermelho Tecnoforte B2X12

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

SKU: B2X12

15% OFF no boleto

SITE 100% SEGURO

De: R\$ 8,20

Por: R\$ 7,38

Em até 12x R\$ 0,62 sem Juros

R\$ 6,27 Preço com 15% de desconto no Boleto ou PIX! à vista

Receber notificações de baixa de preço

1 COMPRAR

Cotação de Entrega

Calcule o preço e prazo de entrega estimados para este produto com a Frenet.

CEP

76801-901

OBTER COTAÇÃO

Descrição	Tempo	Preço
Sedex	9 dia(s)	74,58

FICHA TÉCNICA

- Cabo Paralelo 2 x 2,50mm Preto e Vermelho Tecnoforte B2X12
- Modelo: Paralelo 2x2,50mm
- Bitola: 2x2,50mm
- Cor: Preto e Vermelho
- Produto Vendido em Metro

INFORMAÇÕES

Empresa	LCM Ltda
CNPJ	04.340.334/0001-65
Contato	(41) 3019-6565
Site	https://lumixpro.com.br/

CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2





0 (novo)

Fio Paralelo Bicolor 2x12 2,50mm Controller - RL / 100 F002

Vendido por Loja Seg e entregue por Magalu

R\$715,97

ou R\$ 715,97 em 10x de R\$ 71,60 sem juros

Ver opções de pagamento >

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901

alterar

Receba até segunda-feira, 12 de janeiro

R\$ 49,90

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

1m = R\$ 7,15

FICHA TÉCNICA

Comprimento do Cabo	100m
Conteúdo da Embalagem	Rolo 100m
Cor	Bicolor
Diâmetro	2,50mm
Linha	Controller
Marca	Controller
Modelo	F002
Recomendações de Uso	Usado para instalação de módulos, auto-falantes, sub-woofer, tweeter em sons automotivos, além de equipamentos eletrônicos em geral.
Referência	F002
Tipo de Cabo Elétrico	Fio Paralelo

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

CABO PARALELO BICOLOR CONTROLLER 2X1,50MM2



Atendimento

Rastrear pedido

Minha Conta

0

Você está em: Home > CABOS > Cabo Polarizado > Cabo Bicolor 2X1,50 mm² Preto e Vermelho Alto Falante

Cabo Bicolor 2X1,50 mm² Preto e Vermelho Alto Falante

REF: SDD6BFEE33109 MARCA: CABOMIX MODELO: 2X1,50MM

★★★★★

Seja o primeiro a opinar

R\$ 1,60

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Retirar na Loja	FRETE GRÁTIS	Retirada somente após confirmação em nosso número (11)3331-6250
CORREIOS PAC	R\$ 43,85	11 a 12 dia(s) úteis.
CORREIOS SEDEX	R\$ 77,71	7 a 8 dia(s) úteis.

FICHA TÉCNICA

- Modelo: Cabo Bicolor 2X1,50 mm²
- Condutores: 2 vias Alúminio Cobreado (preto e vermelho)
- Bitola: 1,50 mm²
- Isolamento: PVC flexível
- Cor externa: Transparente com condutores coloridos
- Tensão máxima: 300V
- Temperatura de operação: -10°C a +70°C
- Aplicação: Sistemas de som residenciais e automotivos, caixas acústicas, amplificadores

INFORMAÇÕES

Empresa	ED Cabos.
CNPJ	
Contato	(11)3331-6250
Site	https://www.edcabos.com/

Caixa Subwoofer Ativo Attack VRS 1510A

AKUSTICA
musical

AKUSTICA
musical

Busque aqui..



Central de
atendimento



Entre
Registre-se



Conheça
nosso blog



0

Promoções

Cordas

Teclas

Áudio

Bateria e Percussão

Sopro e Orquestra

Infantil

Informática & Gamer

Home > Áudio e tecnologia > Caixas > Subgrave



Subwoofer Attack VRS1510A Linha Versa Series Ativo de 1000 W

SKU 1014662630



ATTACK
AUDIO SYSTEM

R\$ 6.299,00

R\$ 5.669,10 à vista no PIX

ou R\$ 6.299,00 em 12 x de R\$ 524,92 sem juros

[Ver mais formas de pagamento](#)

Comprar

Dúvidas? Fale com um Especialista

Simule o frete e o prazo de entrega:

76801-901

Ok

[Não sabe o CEP?](#)

Frete Econômico R\$ 532,46 Em até 13 dias úteis

Frete Expresso R\$ 2.879,89 Em até 20 dias úteis

FICHA TÉCNICA

Marca: Attack

Modelo: VRS1510A

Especificações Técnicas:

Voltagem 110V/220V, tipo de alto-falante Subwoofer com Grave Ativo, potência de 1000W, conector de entrada XLR, distorção de 0.1%.

INFORMAÇÕES

Empresa	Akustica Musical
CNPJ	92054089000197
Contato	(54) 9 99886143
Site	https://www.akusticamusical.com.br/

Caixa Subwoofer Ativo Attack VRS 1510A



O que você procura?



MINHA CONTA



CORDAS

TECLAS

ÁUDIO

SOPRO

PERCUSSÃO

ACESSÓRIOS

SALDÃO DE NATAL

Home > Áudio > Caixas > Caixa Acústica > CAIXA ACÚSTICA ATTACK VERSA VRS1560 1X15 PASSIVA

CAIXA ACÚSTICA ATTACK VERSA VRS1560 1X15 PASSIVA



Marca: ATTACK

Código no site: 1114499

SKU: 14797

★★★★★ Visualizar avaliações

♥ Adicionar aos favoritos

🎁 Adicionar a lista de presentes

R\$ 3.149,00

10x de R\$ 314,90 sem juros

Comprar

Resta 1

Calcule o frete e o prazo de entrega

76801901

Calcular

Não sei meu CEP

Valor do Frete
R\$ 325,61

Disponibilidade
Atual: 12 dias úteis

FICHA TÉCNICA

Marca: Attack

Modelo: VRS1510A

Especificações Técnicas:

Voltagem 110V/220V, tipo de alto-falante Subwoofer com Grave Ativo, potência de 1000W, conector de entrada XLR, distorção de 0.1%.

INFORMAÇÕES

Empresa	FUJISOM
CNPJ	08.683.782/0001-12
Contato	+55 62 99801-4541
Site	https://fujisom.com.br/

Caixa Subwoofer Ativo Attack VRS 1510A





Subwoofer Ativo Attack VRS 1510A

Vendido por [China Som Profissional](#) e entregue por Magalu

3.0 (2)

R\$5.900,00

ou R\$ 5.900,00 em 12x de R\$ 491,67 sem juros

ou **21x de R\$ 280,95 sem juros** no Cartão Magalu

[Ver opções de pagamento](#)

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Receba até **terça-feira, 23 de dezembro** **R\$ 160,00**

Para pagamentos confirmados hoje

[Adicionar à sacola](#)

[Comprar agora](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: Attack

Modelo: VRS1510A

Especificações Técnicas:

Voltagem 110V/220V, tipo de alto-falante Subwoof com Grave Ativo, potência de 1000W, conector de entrada XLR, distorção de 0.1%.

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luíza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M



HOME > HDMI > Cabos > HDMI Fibra Óptica 2.0 4K > Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K 30,0 Metros

Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K 30,0 Metros

156 | SOLUÇÃO



*Desconto será aplicado no carrinho

R\$ 192,85 à vista no PIX

R\$ 203,00

Em até 4x R\$ 50,75 sem juros

[Formas de Pagamento](#)

ST/DIFAL Calculado conforme a localidade. Caso seja aplicável, nossa equipe entrará em contato.

- 1 +

Comprar

[Achou preço melhor? Clique aqui](#)

CHEGA HOJE

Comprando dentro das próximas **03 h 51min.**

null - null - null

Receba em até 10 dias úteis

R\$ 39,42

FICHA TÉCNICA

Marca: Solução;

Modelo: 156

Medidas

30,0 metros

Especificações Técnicas:

- Fio fino com interface HDMI 2.0 padrão, ultrafino (5,0 mm de diâmetro) e cabo leve torna o cabeamento mais fácil, você pode rotear o cabo flexível em torno do espaço apertado como você quiser;
- Oferece a distância melhor qualidade A/V com largura de banda de 18,2 Gbps, é a solução ideal quando o cobre HDMI não pode transferir 4K a 60Hz para longa distância;
- O cabo HDMI para HDMI proporciona largura de banda de 18 Gbps para lidar com 4 Ka 60 Hz 4: 4:4/4:2:2/4:2:0;
- Cabo HDMI 2.0, suporta HDR/3D/CEC/EDID;
- Conecta seus dispositivos HDMI à sua HDTV 4K, monitor, projetor, desfrute de imagens e vídeos de alta definição para jogos ou entretenimento, adequado para PC, Notebooks, Video games, leitor de Blu-ray e assim por diante.

INFORMAÇÕES

Empresa	ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA
CNPJ	00.559.915/0001-31
Contato	11 5990-1420
Site	https://www.solucaocabos.com.br/

CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M





76890-000
Jaru

Pesquise no Zoom

[Categorias](#) [Blog](#) [Cashback](#) [Ofertas 12.12](#) [Oferta do dia](#) [Crédito para você](#)

Cabo Hdmi 2.0 Fibra Optica 4k 60hz 18gbps 30 Metros Vinik - Hfo20305
Encontre os menores preços.

Ou compre direto no Zoom
Realize sua compra totalmente pela nossa plataforma



Vendido e entregue por [Shophub](#)

Cabo Hdmi 2.0 Fibra Optica 4k 60hz 18gbps 30 Metros Vinik - Hfo20305 [Fibra Óptica](#)

por
R\$ 348,25
ou 6x de R\$ 58,04

Listamos as principais características deste produto em nossa seção de [Detalhes](#)

Quantidade: 1

Comprar agora

Valor do frete para

76890-000 ☒ [Ok](#)

R\$ 63,52
em até 29 dias úteis

FICHA TÉCNICA

CABO HDMI 2.0 - FIBRA OPTICA 4K 60Hz 18GBPS

Largura de banda 18Gbps

Resolução 4K

Conector HDMI tipo A

30 metros

Diametro externo 4,8mm

Entrada diferencial 100 ohm

consumo de energia máximo 250mw

INFORMAÇÕES

Empresa	BANCO PAN S.A.
CNPJ	59.285.411/0016-08
Contato	0800 444 1255
Site	https://www.zoom.com.br/

CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 30,0 M

mercado
livre



Novo | +5 vendidos

Cabo Hdmi 2.0 30 Metros 4k Blindado - Conectores 24k Gold

R\$ 395

R\$ 371³⁰ 6% OFF

7x R\$ 53⁰⁴ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Cor: Preto



O que você precisa saber sobre este produto

- Comprimento do cabo: 30 m
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Com entrada HDMI e saída HDMI.



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre 2 e 6/jan por ser sua primeira compra

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Retire grátis a partir de quarta-feira 7 de janeiro em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponível...)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **Conexão Partner**

MercadoLider | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a

FICHA TÉCNICA

Marca	Conexão Partner
Modelo	BHD-5
Tipo de cabo e adaptador	HDMI
Cor	Preto
Comprimento do cabo	30 m

INFORMAÇÕES

Empresa	Mercado Livre
CNPJ	03.007.331/0001-41
Contato	
Site	https://www.mercadolivre.com.br/

Fonte Dimerizável P/ LED 24V 40W – Stella STH8899



Entre ou
Cadastre-se



0

[Ofertas do Dia](#) [Iluminação](#) [Construção Civil](#) [Ferramentas](#) [Marcenaria/Cutelaria](#) [Estética Automotiva](#) [Casa/Jardim](#) [Camping](#)

Home > Iluminação > Fontes para led > FONTE PARA FITA DE LED STELLA DIMERIZÁVEL 24V 40W BIVOLT STH8899

FONTE PARA FITA DE LED STELLA DIMERIZÁVEL 24V 40W BIVOLT STH8899

★★★★★ (0) - Faça uma avaliação



SKU: 808.989

R\$ 409,71 -5%
no PIX

R\$ 431,27
no cartão em até 4x
de R\$ 107,82 sem juros

R\$ 401,08 em 1x no cartão de crédito

+ formas de pagamento

Ganhe até
R\$ 21,56 de Cashback

1 + -

COMPRAR



Compre pelo whatsapp

+ Veja mais produtos da marca **STELLA**

Calcule o frete

Não sei o meu CEP

76801-901

OK

Entrega para Porto Velho/RO

X

Econômico - de 6 à 7 dias úteis

GRÁTIS

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STH8899

Especificações Técnicas:

Características: Fonte Dimerizável Para LED 24V, 48W, com tensão de entrada 127 - 220V e tensão de saída 24Vcc 1,6A, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa	Disagua
CNPJ	10.612.219/0007-90
Contato	69 9997-0682
Site	https://www.grupodisagua.com.br/

Fonte Dimerizável P/ LED 24V 40W – Stella STH8899





Entregar em
PORTO VELHO, RO - 76801-901

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

[Tem no magalu](#) [Ofertas Black](#) [Celulares](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Móveis](#) [Saldão](#) [Black Friday](#)



Fonte p/ fita led dimerizável 24v 40w bivolt
sth8899 - STELLA

Vendido por Disagua e entregue por Magalu

R\$ 513,90

7% OFF no PIX

R\$434,22 no Pix

ou R\$ 466,90 em 6x de R\$ 77,82 sem juros

Ver opções de pagamento

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901

alterar

Frete grátis em Disagua

Adicione este produto à sacola e aproveite!

Receba até terça-feira, 23 de dezembro

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STH8899

Especificações Técnicas:

Características: Fonte Dimerizável Para LED 24V, 48W, com tensão de entrada 127 - 220V e tensão de saída 24Vcc 1,6A, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa	Magazine Luiza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
Contato	0800 773 3838
Site	https://www.magazineluiza.com.br/

Fonte Dimerizável P/ LED 24V 40W – Stella STH8899

CASASBAHIA

CASASBAHIA



O que você tá procurando?



Entregar em:

76801-901 - Porto Velho



Acesse sua conta



Departamentos

Telefonia

Eletrodomésticos

Tvs e Vídeo

Móveis

Eletrônicos

Cupom

Carnê Digital

Cartão Casas Bahia

Serviços

Banq

[casasbahia.com.br](#) > [Acessórios e Inovações](#) > [Componentes e Peças](#) > [Fontes](#)

Fonte Dimerizável 24V 40W Para Fita Led

(Cód. Item 1555565430)

Outros produtos [Stella](#)



Vendido por [STYLIZ ILUMINACAO E HIDRAULICA](#) e entregue por [Casas Bahia](#)

★★★★★

Nenhuma avaliação

Sem perguntas

R\$ 475,90

ou em até 6x de R\$ 79,32 sem juros

Comprar

[Ver mais opções de pagamento](#)

Precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito.



Carnê Digital

Parcela em até 24x

[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

76801-901

Consultar

Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo - Porto Velho - RO

Econômica

até 29 de dezembro, segunda

R\$ 87,05

Normal

até 22 de dezembro, segunda

R\$ 102,75

[Ver regras de frete](#)

FICHA TÉCNICA

Marca: Stella

Modelo: STH8899

Especificações Técnicas:

Características: Fonte Dimerizável Para LED 24V, 48W, com tensão de entrada 127 - 220V e tensão de saída 24Vcc 1,6A, IP20.

INFORMAÇÕES

Empresa	Grupo Casas Bahia S.A.
CNPJ	33.041.260/0652-90
Contato	(51) 98986-3126
Site	https://www.casasbahia.com.br/

**PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM
POLICARBONATO E AÇO BRANCO**





SKU: 5401495 [Avalie este produto](#)

**PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K
45W BIVOLT 62X62X3CM ALUMÍNIO BRANCO - PIX
ILUMINAÇÃO 36507234**

Pix Iluminação

EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS

de ~~R\$ 288,36~~ por **R\$ 175,62** no PIX / Boletão
ou **R\$ 184,86** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#)

Quantidade:

-

1

+

[COMPRAR](#)

Calcule o frete e prazos:

[OK](#) [Não sei o meu CEP](#)

Prazo	Valor
Tempo despacho/produção + 20 dias úteis de transporte	R\$ 95,27

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Osram Ledvance
Modelo	7018535
Tempo Despacho/Produção	Em até 10 dias úteis
Tensão	Bivolt
Formato	Quadrado
Material	Aço, Policarbonato
Fluxo Luminoso	4000 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>80
Ângulo	70°
Potência	33W
Cor da Luz	Branco
Temperatura Cor	4000K Neutro
Ambientes Indicados	Banheiro, Cozinha, Quarto, Sala de Estar, Sala de Jantar, Hall, Lavabo, Closet, Varanda, Home Office, Escritório
Estilo	Clean, Técnico
Comprimento (cm)	62
Largura (cm)	62
Contêm na Embalagem	• Painel Luminária de Embutir.
Garantia do Fabricante	12 meses
Garantia Loja	3 meses
Cor Predominante	Branco

INFORMAÇÕES

Empresa	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA
CNPJ	24.335.485/0001-32
Contato	0800 444 1255
Site	https://www.inspirehome.com.br/

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM POLICARBONATO E AÇO BRANCO

BELLUCE
HOME IN LIGHT

COMPRI POR MARCA

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

TRILHOS E SPOTS

PERFIL DE LED

Outlet

Encontre um produto



home/ luminárias / painéis de led



Compartilhe:

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62X1CM POLICARBONATO BRANCO | OPUS LED OPS 32436

Disponibilidade: 10 Dias úteis

Referência: SKU OPS 32436

☆☆☆☆☆ AVALIE

R\$ 492,56

em até 10 x de R\$ 49,26 sem juros

Ou **R\$ 433,45** à vista (Desconto de 12%)

- 1 +



Adicionar ao carrinho

Entrega e frete

76801-901

Calcular

Não sei meu CEP

Correios - PAC

R\$ 52,43

Em até 28 dias úteis

FICHA TÉCNICA

Marca Opus Led

Referência OPS 32436

Material Policarbonato

Potência 40W

Cor da Luz 4000K

Dimensões C-62cm L-62cm H-1cm

Tensão Bivolt

INFORMAÇÕES

Empresa Belluce Comércio Ltda

CNPJ 27.617.426/0001-45

Contato (48) 3364-7626

Site <https://www.belluce.com.br/>

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 33W BIVOLT 62X62CM POLICARBONATO E AÇO BRANCO



Início > Luminária Comercial, Industrial e Pública >
Luminária Comercial > Comercial Embutir >
Luminária de Embutir LED Quadrada 34W 4000K Bivolt
4260 Lúmens 62X62cm Branca - Philips.

**Luminária de Embutir LED
Quadrada 34W 4000K
Bivolt 4260 Lúmens
62X62cm Branca - Philips.**

R\$239,99



10% de desconto pagando com Pix

[Ver mais detalhes](#)

— 1 +

COMPRAR

Entregas para o CEP: **76801901**

[ALTERAR CEP](#)

 **Obrigado pela sua compra!**

 **Envio a domicílio**

Nuvem Envio - Jadlog Econômico

 Chega quinta 25/12.

R\$38,72

FICHA TÉCNICA

Geral		 Trocas e devoluções Se não gostar, você pode trocar ou devolver.
Marca	Philips	
Modelo	RC048B LED42S/840	
Peso	1,450000	
Conservação e Manutenção do Produto	Leia atentamente ao manual de instruções	
Inclui Lâmpada	Sim	
Cor	Branca	
Inclui Fonte de Alimentação	Sim	
Catálogo		
Tipo de Luminária	Embutir	
Específicas		
Alimentação	127V/220V	
Potência	34W	
Tensão	Bivolt	
Capacidade de Lâmpadas	1 LED Integrado	
Grau de Proteção (IP)	IP20	
Fluxo Luminoso	4260 Lúmens	
Áreas Indicadas	Ambientes internos como salas, cozinhas e corredores	
Altura	5,000000	
Comprimento	62,000000	
Largura	62,000000	

INFORMAÇÕES

Empresa	Copyright Diamante do LED Comércio de Artigos de Iluminação LTDA
CNPJ	54949299000154
Contato	5511965751495
Site	https://www.santailuminacao.com.br/



Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros



0 (novo)

Cabo microfone balanceado estereo dmx rolo c/ 100 metros - DATALINK

Vendido por Rg Custom Instrumentos Musicais e entregue por Magalu

R\$ 450,00
10% OFF no PIX
R\$405,00 no Pix
ou R\$ 450,00 em 7x de R\$ 64,29 sem juros
[Ver opções de pagamento](#)

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Receba até sexta-feira, 09 de janeiro R\$ 14,90
Para pagamentos confirmados hoje

[Adicionar à sacola](#)

[Comprar agora](#)

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 405,00
FRETE	R\$ 14,90
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 419,90
NOME	Cabos SP
CNPJ	-
TELEFONE	0800 773 3838
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.e-cabos.com.br/



Cabo Microfone Balanceado Estereo / Dmx Rolo C/ 100 Metros

[Instrumentos Musicais](#) > [Instrumentos de Corda](#) > [Acessórios](#) > [Cabos](#)Vender um igual | Compartilhar



[Conferir mais produtos da marca Datalink](#)
Novo | +1000 vendidos
MAIS VENDIDO 3º em Cabos Datalink
100 Metros Cabo Microfone Balanceado Dmx P/ Longa Distancia
4,9 ★★★★★ (109)
~~R\$ 369~~
R\$ 332¹⁰ **10% OFF**
6x R\$ 55³⁵ sem juros
[Ver os meios de pagamento](#)
Cor: Preto

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19
Receba grátis entre 17 e 18/dez
[Mais detalhes e formas de entrega](#)
Retire grátis entre 17 e 18/dez em uma agência Mercado Livre
[Ver no mapa](#)

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 disponív...

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Loja oficial Sound Solutions
+10mil vendas

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 332,10
FRETE	R\$ 0,00
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 332,10
NOME	Cabos SP
CNPJ	-
TELEFONE	(11) 3502-3106
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.e-cabos.com.br/



Instrumentos Musicais > Acessórios Gerais para Aparelhos Musicais > Cabos e Fios > Cabos para Microfones



Cabo Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100 Metro Ksr S30

Marca: KSR PRO
3,8 ★★★★★ (2)

R\$ 276⁰⁰

Em até 6x R\$ 46,00 sem juros Ver opções de pagamento



Pagamentos e
Segurança



Política de
devolução

Marca KSR PRO
Tipo de conector padrão
Tipo de cabo CABO DE MICROFONE
Dispositivos compatíveis Microfone
Adequação do controle por rádio Transmissão de Áudio

Sobre este item

- fio preto

Relatar um problema com este produto

R\$ 276⁰⁰

Entrega GRÁTIS: quarta-feira, 24 de Dezembro. Ver detalhes

Este produto será entregue antes do Natal

Enviar para 76801901

Somente 6 em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado /
Vendido
Devolução

Ecom patos
Elegível para
Devolução ou
Reembolso em...

Pagamento

Transação segura

Adicionar à Lista

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 276,00
FRETE	R\$ 0,00
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 276,00
NOME	Cabos SP
CNPJ	-
TELEFONE	(11) 3502-3106
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.e-cabos.com.br/



Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 10x10x8cm

Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 10x10x8cm

★★★★★ 0 (0) CÔD. 1570625090 EAN: 6012508728793

 Lista de favoritos



R\$ 38,66

Vendido e entregue por **Plastificar**

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

 1 

[Comprar agora](#) [Adicionar ao carrinho](#)

Calcule seu frete

[Não sei meu CEP](#)

 CEP válido

Entrega em até 19 dias por **R\$ 60,42**

Entrega Expressa em até 15 dias por **R\$ 251,90**

Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para Porto Velho - RO](#)

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 38,66
FRETE	R\$ 60,42
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 99,08
NOME	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
CNPJ	01.438.784/0048-60
TELEFONE	4020-5376
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.leorymerlin.com.br/



Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada 10x10x8cm



Novo

Caixa De Passagem Ligação
Embutir Quadrada 10x10x8cm

R\$ 45¹⁶

[Ver os meios de pagamento](#)

[Cupom](#) 5% OFF. Compra mínima R\$ 230.

O que você precisa saber sobre este produto

- Instalação embutida discreta.
- Dimensões compactas 10x10x8cm.

[Ver características](#)

Opções de compra:

4 produtos novos a partir de R\$ 45,16



Parcelamento sem juros

R\$ 46⁷⁷

Vendido por shopmaster

Melhor preço

R\$ 45¹⁶

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 25 e 31/dez

Chegará entre 17 e 18/dez

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

As datas de entrega incluem o dia necessário para preparar o produto.

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

DADOS	EMPRESA 2
INSUMO/PREÇO	R\$ 45,16
FRETE	R\$ 0
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 45,16
NOME	Mercado Livre
CNPJ	03.007.331/0001-41
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/

Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada
10x10x8cm - Brassol



★ 0 (novo)

Caixa De Passagem Ligação Embutir Quadrada
10x10x8cm - Brassol

Vendido por [Shop Master](#) e entregue por Magalu

Ver opções de pagamento >

Frete para PORTO VELHO, RO - 76801-901 [alterar](#)

Frete grátis em [Shop Master](#)
Para pedidos a partir de R\$ 79,00 >

Receba até quinta-feira, 15 de janeiro [alterar](#) R\$ 50,90
Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

DADOS	EMPRESA 3
INSUMO/PREÇO	R\$ 47,32
FRETE	R\$ 50,90
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 98,22
NOME	Magazine Luíza S/A
CNPJ	47.960.950/1088-36
TELEFONE	0800 773 3838
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.magazineluiza.com.br/



Caixa de Passagem Embutir 30x30x12cm Arcoir



R\$ 86,90

► Ver formas de pagamento



Calcule o Frete:

76801-901

OK

[Não sabe o CEP?](#)

Retira Marília -
Loja

Frete
Grátis

Em até 2 dias
úteis

Econômico

R\$ 38,32

Em até 16 dias
úteis

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 86,90
FRETE	R\$ 40,94
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 127,84
NOME	Agrometal
CNPJ	48.539.548/0001-30
TELEFONE	(17) 2139-5000
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.lojaagrometal.com.br/



Caixa De Passagem Embutir Chapa 30x30



Novo | +500 vendidos

Caixa De Passagem Embutir
Chapa 30x30

4.8 ★★★★★ (21)

R\$ 59,64

R\$ 56,65 5% OFF

2x R\$ 28,32 sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)



Chegará entre 17 e 18/dez

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Retire entre 25 e 31/dez em uma
agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por BRASILTA

MercadoLider | +5mil vendas

[Devolução grátis.](#) Você tem 30 dias a
partir da data de recebimento.

[Compra Garantida.](#) Receba o produto
que está esperando ou devolvemos o
dinheiro.

DADOS	EMPRESA 2
INSUMO/PREÇO	R\$ 56,65
FRETE	R\$ 32,99
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 89,64
NOME	Mercado Livre
CNPJ	03.007.331/0001-41
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/



CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 30x30



SKU: 51440
Caixa De Passagem 30x30 Embutir Metal Ferragens Jordão

Função:
Permitir a passagem, derivação e acesso às redes elétricas, de telefonia, de lógica e de televisão, permitindo também manutenções e inspeções.

Atenção:

Início > Materiais Elétricos > Caixas de Embutir >
Caixa De Passagem 30x30 Embutir Metal

Frete calculado por unidade:
(1 peça por pedido)

Caixa De Passagem 30x30 Embutir Metal

R\$76,30

2 x de R\$38,15 sem juros

[Ver mais detalhes](#)

Adicionar aos Favoritos

- 1 +

COMPRAR

15 em estoque

Entregas para o CEP: 76801901

[ALTERAR CEP](#)

Para vendas fora do Paraná, emitimos Nota ao Consumidor não permitindo cancelamento. **IMPORTANTE:** Os preços promocionais da Black November dos produtos da página : <https://eletriza.com.br/black-november/> são válidos exclusivamente para compras destinadas ao estado do Paraná. Clientes de outros estados, por favor, consultem os impostos e valores finais com nossa equipe de televendas antes de finalizar a compra.

Envio a domicílio

Nuvem Envio Correios PAC

R\$49,32

10 / 10 items in cart 9.8/9.9

DADOS	EMPRESA 3
INSUMO/PREÇO	R\$ 76,30
FRETE	R\$ 49,32
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 125,62
NOME	Global
CNPJ	38.705.679/0001-97
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://eletriza.com.br/




Novo | +5 vendidos

Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 15x15x10cm

R\$ 50⁵⁴

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 15 cm.
- Unidades por kit: 1.
- Profundidade de 10 cm.
- Forma quadrada.
- Dimensões de 15x15 cm.

[Ver características](#)

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R\$ 50,54

Parcelamento sem juros

R\$ 52³⁸

Vendido por casadasutilidades10

Meio de pagamento

R\$ 50⁵⁴

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 25 e 31/dez

Chegará entre 17 e 18/dez

[Mais detalhes e formas de entrega](#)

As datas de entrega incluem o dia necessário para preparar o produto.

Quantidade: 1 unidade (±50 disponív...

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

DADOS	EMPRESA 3
INSUMO/PREÇO	R\$ 50,54
FRETE	R\$ 00,00
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 50,54
NOME	Mercado Livre
CNPJ	03.007.331/0001-41
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.mercadolivre.com.br/



Broketto Materiais Elétricos / Materiais Elétricos / Disjuntores e Quadros / Caixa Passagem PVC Sobrepor 15x15 Branca Ilumi



Caixa Passagem PVC Sobrepor 15x15 Branca Ilumi

Marca: ILUMI

Ref.: 06046

Disponibilidade: Pronta Entrega

☆☆☆☆☆ [Avaliar este produto](#)

👁 5 pessoas vendo este produto

- Compra Garantida

- Frete Grátis para Ribeirão Preto acima de R\$50,00

- Frete Grátis para o Estado de São Paulo, acima de R\$200,00

R\$ 23,28 a vista 3%

ou **R\$ 24,00** em 1x de **R\$ 24,00** no cartão

Entrega para Ribeirão Preto em até 24hrs úteis.

Quantidade:

Adicionar ao Carrinho

[Compre pelo Whatsapp](#)

[Calcular Prazos e Preços](#)

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

J&T Express - R\$ 28,80

- até 17 dias úteis - Previsão 30/12/2025

SmartEnvios

DADOS	EMPRESA 2
INSUMO/PREÇO	R\$ 23,28
FRETE	R\$ 28,80
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 52,08
NOME	Broketto Materiais Elétricos
CNPJ	06026749000194
TELEFONE	(16) 98253-5239
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://broketto.com.br/



Caixa De Passagem Ligação Sobrepor Quadrada 15x15x10cm

★★★★★ 0 (0) CÔD.1570625095 EAN: 7898578594020



Lista de favoritos



R\$ 44,04

em até 2x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Plastificar**

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

1

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcule seu frete

76801-901

[Não sei meu CEP](#)

CEP válido

Entrega em até 19 dias por R\$ 56,85

Entrega Expressa em até 15 dias por R\$ 225,80

Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para Porto Velho - RO](#)

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 44,04
FRETE	R\$ 56,85
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 100,89
NOME	Leroy Merlin
CNPJ	01.438.784/0048-60
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.leroymerlin.com.br/



Eletrocalha Maxtil Perfurada Tipo U 100x50x3000mm

♥ Adicionar aos Favoritos

REF: 21503 MARCA: MAXTIL MODELO: 46810



Seja o primeiro a opinar:

SEU DISTRIBUIDOR ONLINE NÚMERO 1 EM WIRELESS! Compra 100% Segura!

Disponibilidade: Imediata

R\$ 48,32

R\$ 43,49 à vista com desconto Boleto - Vindi

R\$ 43,49 à vista com desconto Pix - Vindi

ou 2x de R\$ 24,16 sem juros MasterCard - Vindi

1

+

-

🛒 Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

🗨️ Dúvidas?

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 48,32
FRETE	R\$ 00,00
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 48,32
NOME	Grupo Tek
CNPJ	27.316.854/0001-38
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.tekdistribuidor.com.br/



Eletrocalha Perfurada Tipo U 50x50x3000mm #18

Código: 047906

Marca: **MAXTIL**

★★★★★ (0)

R\$ 79,90

à vista no PIX ou em 1x de R\$ 79,90

sem juros no cartão

[Ver mais opções de pagamento](#)

Adicionar ao carrinho

Consulte as opções de entrega

76801-901

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Em até 15 dias úteis


Envio

R\$ 17,12



DADOS	EMPRESA 2
INSUMO/PREÇO	R\$ 79,90
FRETE	R\$ 17,12
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 97,02
NOME	Eletrosul
CNPJ	02.554.116/0002-89
TELEFONE	(085) 3214-7900
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.sveletrica.com/





Eletrocalha Perfurada Sem Virola 100mm 50mm 3000mm Ch18 Msg Pré Galvanizado DP702 Dispan

Código: DP702 Marca: Dispan

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

Em estoque

de R\$ 90,95 **-19% OFF**

R\$ 65,99 [Ver formas de pagamento](#)

💎 à vista no PIX com 10% OFF

ou R\$ 73,32 em até 1x sem juros no cartão

1 [Adicionar ao Carrinho](#)

Calcule o frete:

76801-901 [Calcular >](#)

[Não sei meu CEP](#)

☐ Transportadora Em até 16 dias úteis **R\$ 53,14**

Os valores e prazos podem ser alterados de acordo com a quantidade de produtos no carrinho.

DADOS	EMPRESA 1
INSUMO/PREÇO	R\$ 65,99
FRETE	R\$ 53,14
INSUMO/PREÇO + FRETE	R\$ 119,13
NOME	Dimensional
CNPJ	06.913.480/015/63
TELEFONE	-
DATA	05/12/2025
SITE/E-MAIL	https://www.dimensional.com.br/



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

 LUIZ
GONZAGA
MOTA
13/01/2026 07:51

 HELY
CALIXTO
DA
CRUZ
13/01/2026 08:12

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

1.1. A solução proposta, consistente na contratação de empresa especializada para realizar a reforma do auditório, visa reestruturar o ambiente com padrões modernos de infraestrutura, incluindo tratamento acústico adequado, instalação de sistemas audiovisuais de alta performance, melhorias nas condições de segurança e a completa adequação às normas de acessibilidade previstas em legislação específica. A medida permitirá a criação de um espaço institucional multifuncional, adequado às necessidades atuais e futuras da instituição.

1.2. Assim, a reforma do auditório representa uma resposta estratégica da Administração Superior do Tribunal (Presidência) para garantir a continuidade e a ampliação da capacidade institucional em promover eventos, capacitações e sessões de forma eficiente, segura e inclusiva.

1.3. Portanto, trata-se de um investimento que fortalece o interesse público, assegura a conformidade com os marcos legais e normativos e contribui diretamente para a valorização do serviço público e para o alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal.

2. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. A demanda referente à reforma do auditório, com adequações acústicas, tecnológicas, de segurança e acessibilidade, não consta originalmente no Plano de Contratações Anual (PCA) vigente. No entanto, sua inclusão posterior se justifica em razão da decisão pela Administração Superior (Presidência) do Tribunal que ensejou a reavaliação das prioridades institucionais.

2.2. Dessa forma, deverá ser providenciada a inclusão da contratação no PCA 2026, garantindo a necessária atualização do planejamento institucional e a adequada publicação no sítio eletrônico do Tribunal. Tal medida assegura a conformidade normativa, a transparência e a coerência entre as ações administrativas e as reais necessidades da instituição.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

3.1.1. A licitante deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

3.1.2. Os atestados ou declarações de capacidade técnica devem comprovar que a licitante executou contratos com quantitativo correspondente a até 50% do objeto da presente contratação.

3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

3.1.4. Poderá ser admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnica operacional, a uma única contratação.

3.1.5. Os atestados de capacidade técnica operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da pessoa jurídica, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial competente.

3.1.6. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços.

3.1.7. Declaração de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e pessoal necessários à realização do objeto da licitação (Lei nº 14.133/21, art. 67, inciso III).

3.2. ENQUADRAMENTO OU NÃO DO SERVIÇO COMO COMUM

3.2.1. O objeto da presente contratação é classificado como serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, por se tratar ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

3.2.2. A reforma do auditório envolve um conjunto de atividades técnicas especializadas que abrange desde obras civis (adaptação estrutural e arquitetônica), instalação de sistemas de isolamento acústico, infraestrutura tecnológica (sonorização, projeção, cabeamento estruturado), implementação de dispositivos de acessibilidade, até a adequação às normas de segurança predial. Essas atividades exigem a integração de múltiplas disciplinas técnicas com soluções sob medida para um espaço institucional específico. Portanto, o serviço se enquadra como comum de engenharia.

3.3. REGIME DE EXECUÇÃO

3.3.1. O regime de execução será o de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

3.4. DURAÇÃO DO CONTRATO

3.4.1. A vigência será de **12(doze) meses**, com início a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado automaticamente nos termos do art. 11 da Lei 14.133/2021, sendo resguardados os prazos de garantia estabelecidos no termo de referência.

3.5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.5.1. Deverão ser observadas, no que couber, as recomendações sobre aquisições sustentáveis, contidas no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, as recomendações da Resolução CNJ n. 400/2021, que trata da Política de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, e, quando couber, os termos da Resolução CNJ n. 401/2021, que dispõe o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário.

3.5.2. Deverão ser observadas as disposições de destinação de resíduos de reformas, contidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Tribunal, bem como observar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e da Resolução CONAMA n.º 307, de 05/07/2002.

3.5.3. Cabe ressaltar que Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade, Programas Sociais, de Iniciativas Nacionais e Gestão de Projetos - DISAPSIN, opinará, no que couber, nas questões referentes à sustentabilidade e acessibilidade desta pretensa aquisição, em especial para incluir como obrigações da contratada e/ou requisitos do objeto das citadas normas.

3.6. GARANTIA CONTRATUAL

3.6.1. Será exigido do licitante adjudicatário a prestação de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/21, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

3.6.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES

Solução 1	Vantagem: possibilidade de atendimento imediato e flexível, sem a necessidade de investimento direto em obras
Locação de espaços externos por meio de credenciamento - Essa solução consistiria na criação de edital de credenciamento para locação eventual de auditórios externos, conforme demanda	Desvantagem: trata-se de uma solução temporária, que gera despesa contínua, implica em dependência de terceiros, limitações logísticas (como deslocamentos e incompatibilidade de agenda) e fragiliza a identidade institucional do Tribunal. A longo prazo, os custos acumulados superariam os benefícios, tornando-se financeiramente desvantajosa.

Solução 2	Vantagem: Utilização de estrutura já pertencente ao Tribunal.
Reformulação do uso de outro espaço interno do TRT-14 - readequação de outro espaço físico existente no prédio do Tribunal, que pudesse, eventualmente, assumir a função de auditório.	Desvantagem: verificou-se que não há ambientes com dimensões, infraestrutura elétrica, isolamento acústico e acessibilidade compatíveis com os requisitos mínimos necessários. Além disso, tal redirecionamento comprometeria o funcionamento de setores administrativos ou judiciais já alocados nesses ambientes. Trata-se, portanto, de uma solução inadequada do ponto de vista funcional, técnico e estratégico.

Solução 3	Vantagem: A contratação de empresa especializada para executar a reforma completa do atual auditório do TRT-14 se mostra a solução mais vantajosa. Essa alternativa permite aproveitar a estrutura física já destinada a esse fim, promovendo as adequações exigidas pelas normas técnicas de acessibilidade, segurança, conforto acústico, climatização e modernização tecnológica. Além disso, valoriza o patrimônio público, racionaliza os recursos institucionais e assegura a continuidade das ações institucionais de forma eficiente e sustentável. A possibilidade de fiscalização direta pela Administração e a elaboração de um Termo de Referência detalhado reforçam a segurança técnica e jurídica da contratação.
Reforma do espaço já existente	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

	Desvantagem: Necessita de investimento inicial para reforma.
--	--

4.1. Dentre as alternativas avaliadas, conclui-se que a reforma do auditório atual é a única solução capaz de atender plenamente à necessidade da Administração, de forma econômica, eficiente e alinhada ao interesse público. As demais opções, apesar de analisadas com a devida atenção, revelaram-se insuficientes ou desvantajosas frente aos objetivos institucionais e aos critérios técnicos aplicáveis.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para execução da reforma do auditório institucional do TRT da 14ª Região, compreendendo serviços de engenharia que visam modernizar, adaptar e requalificar o espaço físico destinado à realização de eventos oficiais, sessões solenes, atividades formativas e outras funções institucionais.

5.2. A intervenção abrangerá obras civis e instalações técnicas necessárias à melhoria das condições de uso do auditório, com foco na acústica, acessibilidade, conforto ambiental, segurança, eficiência energética e infraestrutura tecnológica. O escopo incluirá, ainda, adequações às normas técnicas da ABNT e à legislação vigente, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), às resoluções do CNJ sobre acessibilidade e sustentabilidade, e os parâmetros de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros e normas municipais aplicáveis.

5.3. O projeto executivo orientará a execução dos serviços e permitirá o acompanhamento e fiscalização por equipe técnica do Tribunal, garantindo a conformidade com os requisitos de qualidade, desempenho e prazo de entrega.

5.4. A execução da reforma busca não apenas a correção de inadequações físicas existentes, mas também o aprimoramento do espaço como instrumento estratégico da Administração, promovendo a valorização do serviço público, o acolhimento adequado da sociedade e a eficiência na realização das atividades institucionais.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As quantidades dos serviços e materiais a serem contratados foram estimadas com base no projeto executivo elaborado pela empresa GTX ENGENHARIA LTDA, decorrente do Contrato 05/2024 (PROAD 2959/2023), o qual contém especificações preliminares detalhadas.

6.2. Esse projeto contempla a metragem da área a ser reformada, o número de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

assentos, dispositivos de acessibilidade, equipamentos audiovisuais, sistemas de iluminação, climatização, isolamento acústico, materiais de acabamento e demais elementos necessários à execução integral do objeto. A metodologia adotada observou parâmetros técnicos, normativos e referenciais de mercado, assegurando a adequação da estimativa à solução escolhida.

6.3. Os quantitativos serão integralmente transcritos e detalhados por meio da planilha orçamentária e seus anexos no Termo de Referência, documento que orientará a fase de seleção do fornecedor, bem como a execução contratual.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS

7.1. A estimativa do valor da contratação foi fundamentada no projeto executivo elaborado por empresa contratada especificamente para esse fim, o qual contempla os quantitativos de serviços e materiais necessários à execução da reforma do auditório, bem como os custos unitários e globais correspondentes. O projeto inclui a planilha orçamentária detalhada, em conformidade com os padrões técnicos da Administração Pública e a legislação vigente.

7.2. Para a validação dos valores apresentados, foram considerados O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e composições obtidas junto a fornecedores.

7.3. O valor estimado da contratação é de **R\$ 1.531.076,07**, conforme planilha orçamentária constante no id. 23, valor obtido por meio de atualização, nos termos da contratação objeto do PROAD 7115/2025.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. A solução adotada prevê o parcelamento do objeto, com a realização de duas contratações distintas, sendo uma destinada à execução da obra e dos serviços de engenharia e outra ao fornecimento do mobiliário, em consonância com a decisão da Presidência do Tribunal e com os arts. 23 e 24 da Resolução CSJT nº 70/2010.

8.2. No tocante à possibilidade de parcelamento da contratação, a equipe de planejamento analisou cuidadosamente a composição do objeto, com o objetivo de avaliar se haveria viabilidade técnica e vantagem econômica na segregação de partes do escopo.

8.3. A análise concluiu que, embora a maior parte do objeto exija execução integrada – como obras civis, instalações elétricas, acústica, climatização e tecnologia – a aquisição de mobiliário (cadeiras, bancadas, púlpitos, mesas e outros elementos móveis) pode ser tratada separadamente, por se tratar de um bem divisível e de natureza distinta dos demais serviços de engenharia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

8.4. A adoção do parcelamento específico para o mobiliário está respaldada em dois pilares fundamentais da boa contratação pública: a ampliação da competitividade e a obtenção do melhor valor para a Administração.

8.5. Em primeiro lugar, ao separar a aquisição do mobiliário do contrato principal de engenharia, é possível lançar mão de editais específicos para fornecedores especializados nesse segmento, geralmente empresas comerciais com atuação no fornecimento de móveis corporativos, que não participariam de um certame global envolvendo reforma. Isso amplia significativamente o universo de licitantes, potencializando a concorrência e favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas.

8.6. Em segundo lugar, a contratação conjunta tende a majorar o custo final do mobiliário, porque, em obras e serviços de engenharia, a formação do preço normalmente considera a incidência de despesas indiretas e margem (BDI) sobre os custos diretos, o que pode alcançar itens de fornecimento inseridos no escopo global. Nessa lógica, ao incluir o mobiliário no contrato de engenharia, é usual que a contratada subcontrate fornecedores e incorpore, além do preço do terceiro, despesas de administração, contingências e margem de lucro, gerando sobrecusto sem incremento proporcional de valor técnico à Administração.

8.7. Pondera-se, contudo, que a contratação separada traz como desvantagem potencial o aumento do risco de desalinhamento de prazos e de interfaces (entrega/armazenagem, compatibilização com frentes de serviço, acesso às áreas, ajustes de layout e eventuais retrabalhos), bem como a necessidade de coordenação mais intensa entre contratados distintos, para evitar disputas de responsabilidade em caso de incompatibilidades.

8.8. Para mitigar esse risco e preservar a vantajosidade, a contratação e instalação do mobiliário deverão ser planejadas e geridas com cronograma integrado ao das obras e serviços de engenharia, com definição de marcos de entrega e instalação, sequência de liberação de áreas, regras de recebimento provisório/definitivo e rotinas de alinhamento com a fiscalização, de modo a assegurar aderência ao planejamento e evitar impactos no andamento da obra e na entrada em operação dos espaços.

8.9. Não obstante as vantagens, o parcelamento envolve riscos inerentes, especialmente relacionados a:

- Desalinhamento de cronogramas, com impacto na conclusão e disponibilização do auditório;
- Incompatibilidades técnicas entre obra e mobiliário, caso não haja adequada compatibilização de projetos;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

- Dependência entre contratações, que pode gerar atrasos ou retrabalhos caso uma das etapas não seja concluída no prazo previsto.

8.10. Assim, com vistas a assegurar a execução integrada da solução e mitigar riscos de descontinuidade, deverão ser observados, previamente e durante a execução, os seguintes aspectos:

- Compatibilização prévia dos projetos e especificações, de modo que as soluções construtivas, layouts e dimensões do espaço reformado estejam plenamente alinhados às características do mobiliário a ser adquirido;
- Planejamento e coordenação dos cronogramas, garantindo que a contratação e o fornecimento do mobiliário estejam sincronizados com as etapas finais da obra, evitando atrasos na disponibilização do espaço;
- Definição clara das responsabilidades contratuais, delimitando as obrigações de cada contratado e evitando sobreposição ou lacunas na execução;
- Atuação coordenada da fiscalização, com comunicação integrada entre os fiscais das duas contratações, assegurando o acompanhamento sistêmico da execução;
- Previsão expressa nos instrumentos contratuais de requisitos técnicos mínimos, marcos de entrega e condições de aceitação compatíveis entre as contratações.

8.11. Tais riscos são considerados administráveis, podendo ser mitigados por meio de planejamento adequado, especificações claras, fiscalização integrada e gestão ativa dos contratos, não comprometendo a funcionalidade da solução final nem a vantagem do parcelamento adotado.

8.12. Portanto, sob os ângulos técnico, jurídico e econômico, a contratação do mobiliário por procedimento próprio revela-se pertinente e aderente ao dever de planejamento, por ampliar a competitividade e favorecer a obtenção do melhor valor, em linha com a lógica do parcelamento do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, sem prejuízo ao conjunto. Essa diretriz harmoniza-se, inclusive, com o comando de que, para o início da utilização da obra, mobiliário e equipamentos devem, em regra, ser objeto de licitações separadas, nos termos do art. 24 da Resolução CSJT nº 70/2010.

8.13. Ressalva-se, contudo, com fundamento técnico e à luz do parágrafo único do art. 24 da Resolução CSJT nº 70/2010, que determinados equipamentos de áudio e vídeo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

(p. ex., sistemas de sonorização, captação, projeção/LED, videoconferência, automação e controle), quando indissociáveis da “estrutura lógica” de instalação — isto é, dependentes de infraestrutura dedicada (eletrocalhas e dutos, pontos elétricos estabilizados e aterramento, cabeamento estruturado e de sinais, racks e patch panels, rede de dados/AV-over-IP, integração com acústica, climatização e comandos/automação), comissionamento e testes integrados — não devem ser destacados em contratação autônoma, sob pena de: (i) incompatibilidades de interface/protocolo e desempenho (latência, níveis de sinal, controle/integração), (ii) mal funcionamento sistêmico por ausência de “responsável único” pela integração, (iii) perda de garantias por instalação fora das especificações do fabricante/integrador, e (iv) aumento do risco de retrabalho, paralisações e disputas de responsabilidade entre fornecedores.

8.14. Nessas hipóteses, a solução juridicamente mais segura é tratá-los como itens que integram a composição necessária da obra, com a devida justificativa da área técnica e aprovação pela Presidência ou órgão colegiado, preservando-se a funcionalidade e a responsabilidade técnica pelo conjunto, em consonância com as cautelas registradas pelo TCU quanto ao parcelamento que possa descaracterizar ou prejudicar o objeto, especialmente quando se trata de sistema único e integrado.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Há contratação interdependente considerando a opção pela Administração Superior do Tribunal em segmentar a licitação em dois objetos: (1) a obra e (2) mobiliário, este último objeto do PROAD 8183/2025.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

10.1. A contratação tem como resultado pretendido a promoção da economicidade e da eficiência administrativa, por meio da modernização do Auditório do Edifício-Sede, assegurando o uso racional dos recursos públicos ao longo do ciclo de vida do ativo.

10.2. Em termos de economicidade, a solução permitirá a redução de gastos recorrentes com manutenções corretivas, adaptações pontuais e soluções provisórias decorrentes da obsolescência das instalações, bem como mitigará despesas indiretas relacionadas à eventual necessidade de utilização de espaços externos para eventos institucionais, capacitações e reuniões ampliadas.

10.3. Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, a reforma contribuirá para a diminuição de demandas operacionais e emergenciais sobre as equipes técnicas e administrativas, permitindo que os servidores sejam direcionados a atividades finalísticas e estratégicas, além de proporcionar ambiente adequado para a realização de atividades



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

institucionais com maior produtividade e qualidade.

10.4. No que se refere aos recursos materiais e financeiros, a contratação possibilitará a padronização e integração das soluções construtivas, acústicas e tecnológicas, ampliando a durabilidade dos sistemas implantados, reduzindo custos de operação e manutenção e assegurando melhor desempenho da infraestrutura existente, sem necessidade de ampliação de área construída.

10.5. Como resultado institucional, espera-se a disponibilização de espaço próprio plenamente funcional, moderno e acessível, apto a atender de forma eficiente e contínua às necessidades do Tribunal, com ganhos econômicos e operacionais sustentáveis no médio e longo prazo.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, TAIS COMO ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE, NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENÇAS, OUTORGAS E AUTORIZAÇÕES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

11.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá adotar as seguintes providências, de modo a assegurar a adequada execução do objeto e a regularidade da contratação:

- Conclusão da fase de planejamento da contratação, com a elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e dos demais artefatos exigidos pela legislação;
- Atualização e validação dos orçamentos de referência, conforme instrução específica do PROAD correlato, assegurando compatibilidade dos preços com a realidade de mercado;
- Definição e designação formal do gestor e dos fiscais do contrato, nos termos do Decreto nº 11.246/2022 e da Portaria GP nº 170/2025, observada a segregação de funções;
- Planejamento da fiscalização contratual, incluindo a definição de rotinas, instrumentos de acompanhamento e critérios de medição e aceitação dos serviços;
- Verificação prévia das condições do ambiente físico, com alinhamento interno para liberação das áreas afetadas, quando necessário, de modo a não comprometer o funcionamento das atividades administrativas do Tribunal;
- Obtenção das licenças, autorizações e anuências eventualmente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

exigíveis, inclusive aquelas relacionadas à segurança, acessibilidade e demais normas técnicas aplicáveis, a serem apresentadas pela contratada ou acompanhadas pela Administração, conforme o caso;

- Alinhamento com as unidades técnicas envolvidas, especialmente engenharia, manutenção predial, tecnologia da informação e acessibilidade, visando à integração das soluções previstas no escopo;
- Capacitação ou orientação dos servidores designados para a fiscalização e gestão contratual, quando necessário, quanto às especificidades do objeto, procedimentos de acompanhamento e responsabilidades legais.

10.2. Essas providências visam garantir a regularidade do ajuste, a mitigação de riscos na fase inicial da execução e a adequada governança da contratação.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Durante a instrução processual, a Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade, Programas Sociais, de Iniciativas Nacionais e Gestão de Projetos - DISAPSIN, opinará, no que couber, nas questões referentes à sustentabilidade e acessibilidade desta pretensa aquisição, em especial para incluir como obrigações da contratada e/ou requisitos do objeto os citados itens.

13. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS OU DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS

13.1. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, por não se tratar de contratação de grande vulto ou de alta complexidade que indique a necessidade de reunião de empresas para fornecimento do objeto (conforme Acórdãos TCU nº 2303/2015-Plenário, n.º 265/2010-Plenário e n.º 887/2013- Plenário, todos do Plenário do TCU).

13.2. É de se destacar, que qualquer empresa com as qualificações técnicas e econômico-financeiras exigidas é capaz de atender ao objeto do contrato, afastando os fundamentos autorizadores da utilização de consórcio.

13.3. Também não será admitida a participação de cooperativas, em função do caráter necessário de subordinação entre os empregados e a empresa contratada, nos termos da Lei 12.690/2012 e Acórdãos 2.720/2008 e 2.221/2013, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União.

14. CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

14.1. Classifica-se o presente estudo como público, pois não há informações que



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística
PROAD 7612/2025

coloquem em risco a condução de projetos em curso, a segurança da informação e comunicação e dos sistemas, a segurança das instalações do Tribunal ou a vida de seus membros.

15. FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

15.1. O fornecedor será selecionado por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, com adoção do critério de julgamento **MAIOR DESCONTO**.

16. OPÇÃO PELO REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A contratação não se enquadra nas hipóteses de utilização do Sistema de Registro de Preços previstas no Decreto n.º 11.462/2023.

17. MAPA DE RISCO

17.1. O documento que materializa a análise dos riscos, que possa comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, foi juntado como anexo.

18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

18.1. Considerando o exposto no presente estudo, a equipe de planejamento declara viável esta contratação e compreende que a solução apontada atende às necessidades do Tribunal sob o prisma do interesse público e está adequada ao mercado, visto que as condições e exigências previstas para o objeto não restringem a participação na licitação.

18.2. Por fim, a contratação está alinhada aos objetivos contidos no planejamento estratégico do TRT14 e também está prevista no Plano Anual de Contratações.

19. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Qtd	Nome	Setor	Assinatura
1	Luiz Gonzaga Mota	Técnico	(assinado digitalmente)
2	Hely Calixto da Cruz	Técnico	(assinado digitalmente)
3	José Luiz de Oliveira	Administrativo	(assinado digitalmente)
Designada por ato da Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme doc. 4, do Proad n. 7612/2025 e nos termos da Portaria GP nº 170/2025.			

20. ANEXOS

20.1. Anexo I - Mapa de riscos;

Porto Velho/RO, datado eletronicamente.